

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение реконструкции ограждений ПС филиала.

1. Общие положения.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит реконструкцию ограждений 5 подстанций.

Реконструкция производится на основании потребности в рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2012 год.

2. Объёмы реконструкции

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в объёмах и сроки установленные данным ТЗ:

Наименование работ	Наименование ПС	Периметр ограждения, пог. м.	Срок выполнения
Замена существующего ограждения на металлическое и установка спирального барьера безопасности «Егоза»	ПС 110 кВ «Новосергиевка»;	180	2 - 3 квартал 2012 года
	ПС 110 кВ «Шахово»;	147	
	ПС 110 кВ «Болхов»;	336	
	ПС 110 кВ «Знаменское»;	214	
	ПС 110 кВ «Тросна»;	292	

3. Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы, демонтаж существующего ограждения;
- строительно-монтажные работы.

4. Технические требования к ограждениям.

Ограждение ПС рекомендуется выполнить из металлопрофиля СЗМП-1. Высота ограждения – не менее 2,5 м. Стандартная секция. Горизонтальное наполнение – П-образный профиль 40х30 мм; вертикальное наполнение - труба профильная 20х20 мм с шагом 160мм. от центра до центра.

При реконструкции ограждения ПС необходимо заменить установленные ворота на новые из металлических листов.

Спиральный барьер безопасности «Егоза» должен соответствовать ТУ 1211-21-00187205-06 и ГОСТ 285-69.

5. Основные требования к выполнению работ.

Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям.

Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком без изменения сметной стоимости.

Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

Подрядчик ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передаёт её заказчику в полном объёме по завершении реконструкции объекта.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;
- ПУЭ;
- руководящими документами;
- отраслевыми стандартами и др. документами.

Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

6. Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки установленные приёмочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

7. Условия оплаты.

Оплата производится не ранее чем через 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.