

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер

 А.М. Замотай
13.12.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: *монтаж автоматической пожарной сигнализации на объектах Мичуринского участка филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на основе ранее разработанных проектов*

2. Место и объемы выполняемых работ, краткая характеристика объекта:

Проектно-сметная документация прилагается.

3. Цена контракта: Цена контракта определяется на основании строгого выполнения условий требования технического задания и минимальности предлагаемой цены выполняемых работ,

4. Сроки (периоды) выполнения работ: до 31.12.2012 года

5. Виды выполняемых работ:

5.1 получение всех необходимых согласований;

5.2 монтажные работы;

5.3 пуско-наладочные работы;

5.4 сдача объекта в эксплуатацию с привлечением органов Госпожнадзора;

6. Условия выполнения работ: в условиях действующего предприятия, без остановки производственного процесса.

7. Требования, к поставкам оборудования: Пожарная сигнализация должна соответствовать НПБ 58-97, НПБ 88-2001, НПБ 57-97 и техническим условиям на данную пожарную сигнализацию, введенных в установленном порядке и согласованных с ГПС. Технические средства пожарной сигнализации должны быть сертифицированы ЦСА ОПС ГУВО МЧС России.

8. В состав системы должны входить:

- Комплекс технических средств пожарной сигнализации (ПС);

- Программно-аппаратный комплекс сбора, обработки, отображения информации и управления ПС;

- Кабельная сеть;

- Система электропитания.

9. Общие требования к выполнению работ:

- При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокладке кабельных проводок должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку. При прокладке кабельных магистралей за фальш-потолком в коридорах могут использоваться декоративные кабельные каналы (короба), металлические кабельные лотки или трубы. При прокладке кабельных проводок в помещениях могут использоваться декоративные кабель-каналы (короба).

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком.

- Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: подрядчик предоставляет график производства работ. Порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении контракта и подписании графика выполнения работ.

11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- безопасность выполняемых работ – согласно Трудовому Кодексу РФ;
- мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями контракта. Исполнитель ежемесячно, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов

выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

14. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** (*требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ*): Акт предварительных испытаний. Протоколы испытаний на соответствие НПБ и проекта ТУ. Сертификаты пожарной безопасности. Отчет о проведение монтажа и пуско-наладочных работ. Акт о монтаже и проведении пуско-наладочных работ. Акт сдачи-приёмки выполненных работ.


15. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:** не менее 1-го года.

16. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:** Подрядчик обязан иметь лицензии и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды работ.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Подрядчика в процессе выполнения работ.

Начальник управления
производственного контроля
и охраны труда



С.А. Симон