


приложение № 1  
к заявке № 135  
от 10.04.2012г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель директора по  
техническим вопросам –  
главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» -  
«Воронежэнерго»

 А.Н. Марченко  
« 9 » апреля 2011г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение работ по поверке  
измерительных трансформаторов тока и напряжения**

1. Общие положения:

Наименование объекта: подстанции филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Воронежэнерго»

Адрес объекта: г.Воронеж, Воронежская обл.

2. Техническая характеристика работ:

Подтверждение соответствия измерительных трансформаторов тока и напряжения установленным метрологическим требованиям.

3. Цель проведения работ:

Исполнение требований Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и СТО 31/01-01/2008 «Метрологическое обеспечение», утвержденного Приказом ОАО «МРСК Центра» от 11.08.2008г. №182 в отношении средств измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

4. Основные объемы работ:

| №<br>п/п | Наименование, класс напряжения ТТ и ТН  | Предел<br>(диапазон)<br>измерений  | Класс<br>точности,<br>погрешность | Кол-во, шт. |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------|
| 1.       | Измерительные трансформаторы тока 6-10 кВ<br>с двумя и более вторичными обмотками | 50/5, 75/5,<br>100/5,<br>150/5,<br>200/5,<br>300/5,<br>400/5,<br>600/5, 800/5<br>1000/5,<br>1500/5,<br>2000/5,<br>3000/5 (А) | 0,5                               | 350         |
| 2.       | Измерительные трансформаторы<br>напряжения 6-10 кВ                                | 6000/100,<br>10000/100   | 0,5                               | 36          |

|  |                                      |     |  |  |
|--|--------------------------------------|-----|--|--|
|  | с двумя и более вторичными обмотками | (В) |  |  |
|--|--------------------------------------|-----|--|--|

5. Сроки проведения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Время проведения работ: 8 месяцев.

График проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом до заключения Договора.

6. Требования к выполняемой работе:

Поверка измерительных трансформаторов производится на месте установки в соответствии с требованиями ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и ГОСТ 8.216-88 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки». Исполнитель должен вести учет выполненной работы и результатов измерений по каждой из единиц средств измерений, указанных в графике.

7. Правила контроля и приемки работ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 20 рабочих дней.

8. Гарантии на выполненные работы:

Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных работ.

9. Общие требования к Исполнителю:

*Исполнитель должен представить:*

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию аттестата аккредитации на право проведения указанных работ (наличие в приложении к аттестату аккредитации на право поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения);
- документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

*Исполнитель должен иметь:*

- нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;
- опыт работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения не менее последних 3-х лет,
- достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

*Требования к финансовому состоянию Исполнителя:*

- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

- безубыточность за последний завершённый финансовый год и квартал;
- оборот за последний завершённый период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.

09.04.2012г.

Начальник ОМКЭ



Захаров А.Б.