

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»

А.И. Косарим

« » 2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку грозозащитного троса**  
**код лотирования – 203D**

1.Общая часть.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит закупку грозозащитного троса для ремонта электросетевого хозяйства.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал «Брянскэнерго»	Ед. измерения	Количество
Трос грозозащитный ТК-50 (оцинкованный)	км	17,5

Поставка материалов производится на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	Авто/жд	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», г. Брянск, Пр.- т Московский, 43 (Центральный склад).

3. Технические требования к материалам.

3.1 Технические данные грозотроса должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование	Параметры
Тип	ТК-50
Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ, ТЗ)	ГОСТ 3063-80
Число и диаметр проволок, шт. х мм.	1 х 1,9+18 х 1,8
Номинальный диаметр троса, мм.	9,1
Расчётное сечение, мм <sup>2</sup> .	48,64
Разрывное усилие, Н, не менее	59950
Масса провода, кг/км	418

3.2 Общие требования.

3.2.1. Грозотрос должен соответствовать требованиям стандартов МЭК, ГОСТ 3063-80, номинальным значениям климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150.

3.2.2. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации, паспорт, сертификат качества на поставляемые материалы на русском языке.


3.2.3. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.4. Поставки материалов входящих в предмет Договора, должны быть выполнены в сроки указанные в графике выполнения работ, по поставкам утвержденные заказчиком.

4. Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера –  
Начальник центра управления  
производственными активами



Третьяков Б.Б.

Начальник управления логистики и  
материально-технического обеспечения



Семенов В.А.