

				Наименование работ		Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ		
				ВЛИ-0.4 кВ					
				Строительная длина		м	305		
				Установка 2-х стоечной ж/б опоры		шт.	2		
				Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70		м	610		
				Забивка вертикальных электродов заземления		шт./кз	4		
				Прокладка горизонтальных заземлителей		м/кз	39,8		
				ВЛЗ-10 кВ					
				Строительная длина		м	10		
				Установка 2-х стоечной ж/б опоры		шт.	1		
				Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70		м	610		
				Забивка вертикальных электродов заземления		шт./кз	2		
				Прокладка горизонтальных заземлителей		м/кз	4		
				Установка РЛК		шт.	1		
				Прокладка заземления РЛК по телу опоры		м	7		
				Демонтаж					
				Демонтаж 2-х стоечной ж/б опоры		шт.	1		
				КТП-100/10/0.4					
				Выемка грунта под заземление КТП (вручную)		м³	11.24		
				Выемка грунта под фундаменты КТП		м³	0.5		
				Монтаж ж/б фундаментных блоков		шт.	2		
				</					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ			
	Монтаж заземления КТП (протяженные электроды)	м/кз	39,8/51,74 12/56,88			
	Монтаж заземления КТП (вертикальные электроды)	шт./кз				
	Монтаж КТП-100/10/0,4	шт.	1			
	Обратная засыпка заземлителей КТП	м³	7,5			
	Устройство песчаной подготовки под фунда. КТП	м³	0.7			
	Устройство гравийной подсыпки	м³	0.6			
				1212-ЭС.ВР		Лист
						2
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	