

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

« » А.А. Никоноров
2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

«14» 03 Е.А. Смирнов
2012

Техническое задание
№ 37 Р/2012-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по
проектированию и усилению существующих ВЛ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ
в Галичском регионе Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Разработка проектной и сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.3 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого находится объект Заявителя, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.4 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.5 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.20101) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется

1.6 Поставка материалов и оборудования.

1.7 Оформление разрешения на земляные работы.

1.8 Выполнение строительно-монтажных работ.

1.9 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.10 Оформление исполнительной документации по усилению существующих сетей в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить усиление существующих распределительных сетей расположенных

Область	Район	Протяженность
Костромская область	Солигаличский;	ВЛ-0,4 кВ ~ 0,95 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ЛЭП-0,4 кВ, марку и сечение провода, количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Место установки КТП-10/0,4 кВ – принять в соответствии с актом выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛ 10-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 Строящаяся СТП-10/0,4 кВ должна быть оформлена в соответствии с типовыми требованиями к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

4.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспортной и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых

Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.


10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 37 Р/2012-П(Ц)


Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Н.И. Бурмистров
14.03 2012 г.
дата, месяц, год


СОСТАВИЛ:
Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 М.Н. Голышев
14.03 2012 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.Ю. Розысков
15.03 2012 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
и.о. начальника УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Н.В. Мареева
15.03 2012 г.
дата, месяц, год

Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Реquisiteзы договора тех. присоединения	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупки	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
Морозов Михаил Федорович	Здание "Усадьба Черевинных" (главный дом), Солиталинский район д. Нероново	231-Г/1(3)-ТП(2012)И 02.02.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах проводом СИП от опоры №11 ЛЭП-0,4кВ ТП №109 ф. 10-02 ПС-110/10 кВ «Федоровское» (с учетом электроснабжения всех объектов "Усадьбы Черевинных").	км.	0,25	10.07.2012
Морозов Михаил Федорович	Здание-Усадьба Черевинных (дом управляющего), Солиталинский район д. Нероново	232-Г/1(3)-ТП(2012)И 02.02.2012	15 кВт	Заменить существующую КТП № 109 с трансформатором ОМП-10 на КТП типа киоск с трансформатором 100 кВА.	шт.	1	
Морозов Михаил Федорович	Здание "Усадьба Черевинных" (хозяйственный флигель), Солиталинский район д. Нероново	397-Г/1(3)-ТП(2012)И 21.02.2012	15 кВт	Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ТП № 109 ф. 10-02 ПС-110/10 кВ «Федоровское» с заменой существующих проводов на провода марки СИП (700мм) с распределением нагрузки по фазам.	км.	0,7	
Морозов Михаил Федорович	Здание "Усадьба Черевинных" (баня), Солиталинский район д. Нероново, д.5	398-Г/1(3)-ТП(2012)И 21.02.2012	15 кВт	Замена существующих деревянных опор на деревянные пропитанные.	шт.	17	
Морозов Михаил Федорович	Здание "Усадьба Черевинных" (Дом помощника управляющего), Солиталинский район д. Нероново дом 5	3543-Г/1(3)-ТП(2011)П 01.12.2011	15 кВт	Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	5	