


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров
« » 2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов
«19» 01 2012

Техническое задание

№ 9/2012-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию и строительству сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения объектов в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Необходимо выполнить работы по проектированию и строительству сетей внешнего электроснабжения Объектов.

1.2 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.3 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемом работ.

1.4 Согласовать ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого находится объект Заявителя, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.20101) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.7 Поставка материалов и оборудования.

1.8 Оформление разрешения на земляные работы.

1.9 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.10 Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку) и передает ее Заказчику.

1.11 Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал,

соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

2. Выполнить строительство распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	Костромской; Галичский; Красносельский; Островский; Нерехтский; Судиславский; Чухломский.	ВЛИ-10 кВ ~ 0,18 км. ВЛИ-0,4 кВ ~ 3,445 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, марку и сечение провода, Количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10 кВ, место установки КТП (СТП)-10/0,4 кВ – принять в соответствии с актом выбора земельного участка.

3. Основные требования к выполнению работ.

3.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

3.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

3.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

3.5 На опорах ВЛ 10-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

3.6 Строящаяся КТП (СТП) должна быть оформлена в соответствии с типовыми требованиями к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

3.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

3.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

3.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

3.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

3.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

3.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспортной и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

3.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

3.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

3.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

4. Правила контроля и приемки работ.

4.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

4.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

4.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

5. Оплата и финансирование строительства.

5.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

6. Экология и природоохранные мероприятия.

6.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

6.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

7. Пожарная безопасность.

7.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

8. Гарантии исполнителя строительных работ.

8.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с

момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


9. Сроки выполнения работ.

9.1 Срок выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

9.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.


Лист визирования к ТЗ 9/2012-П(Ц)

Начальник ОПр Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


17.01 2012 г.
дата, месяц, год


Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:
Инженер ОПр Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


17.01 2012 г.
дата, месяц, год


М.А. Соловьёв

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


18.01 2012 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:
и.о. начальника УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


18.01 2012 г.
дата, месяц, год

Н.В. Мареева

Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Реквизиты договора тех. присоединения	Присоединяемая мощность, кВт	Наименование работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
Яндиева Фатима Ахмедхановна	Склад, подсобное помещение, гаражи, Нерехтский р-н, с. Емсна, ориентир ОМЗ № 1176, участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на северо-восток	3836-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП- 292 ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2», ф. 10-09 до границы земельного участка заявителя.	км.	0,06	30.07.2012
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП- 292 дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	
				Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Макаров Михаил Дмитриевич	Строящийся жилой дом, Костромской р-он, п. Апраксино, ул. Молодежная, в 70м на север от дома 41	2738-Ц/1(3)-ТП(2011)И 20.09.2011	10 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 332 (ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-01) до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Золотов Герман Васильевич	хозяйственное строение(садовый дом), Костромской р-н, д. Юрьево, примерно в 435 м по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ 222	2770-Ц/1(3)-ТП(2011)И 21.09.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14-4 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 ТП- 395 (ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05) до границы земельного участка заявителя.	км.	0,35	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Рябов Александр Сергеевич	Жилой дом, п.Красное-на-Волге, ул.Окружная, д.5а	3675-Ц/1(3)-ТП(2011)И 15.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 51 (ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ «Красное») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Костромская Епархия Русской Православной Церкви	жилой дом, Костромской р-н, д.Песочное, д.105	3674-Ц/2(3)-ТП(2011)И 15.12.2011	30 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 88 существующей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 47 (ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Василево») до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ объекта без разрыва.	км.	0,14	30.07.2012
				Монтаж двух дополнительных проводов А-35 в пролетах опор №№ 11-88 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 47.	км.	0,16	
Смирнова Наталья Романовна	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №108	3556-Ц/1(3)-ТП(2011)И 02.12.2011	6 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по договору ТП № 2948-Ц/2(3)-ТП(2011)И с ИП Петров Александр Васильевич (ф. 662 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1»)	км.	0,08	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Зыков Валентин Леонидович	гаражный бокс №6, Костромской р-н, д. Некрасово, ГСК №19	3604-Ц/1(3)-ТП(2011)И 07.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по договору ТП № 3479-Ц/1(3)-ТП(2011)И с Крошкиной Л.И. (ТЗ № 721/2011-П(Ц)) от ТП № 412 (ф.670 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3»).	км.	0,02	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Шматов Геннадий Михайлович	жилой дом, Костромской р-н, д. Слобода	3695-Ц/1(3)-ТП(2011)И 16.12.2011	10 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 202 до	км.	0,06	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Ковалев Иван Юрьевич	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №737	3710-Ц/1(3)-ТП(2011)И 19.12.2011	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ, проектируемой по договору ТП № 2915-Ц/1(3)-ТП(2011)И с Малковым О.К. (ТЗ № 718/2011-П(Ц)) от ТП № 66 до объекта заявителя.	км.	0,07	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	

Гребельник Анна Алексеевна	хоз.постойка, Костромской р-н, пос. Фанерник, Никольское с/п, ул. Центральная, д.24а	3649-Ц/1(3)- ТП(2011)И 13.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7/5 ВЛ-0,4 кВ ТП № 61 (ф.602 ПС-110/6 кВ «Аэропорт») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,07	30.07.2012
				Замена существующих 2-х проводов А-16 в двух пролетах опор № 7/3 - 7/5 ВЛ-0,4 кВ ТП № 61 на провод А-35 с подвесом двух дополнительных проводов.	км.	0,24	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Елисеева София Иосифовна	садовый дом, Костромской р- н, пос. Караваево, СТ "Ручеек", участок №80	3680-Ц/1(3)- ТП(2011)И 15.12.2011	7 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 354 (ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Лебедев Дмитрий Леонидович	строящийся жилой дом, Красносельский р-н, Боровиковское с/п, в 370м на северо-запад от ОМЗ №219	3684-Ц/1(3)- ТП(2011)И 15.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 56 (ф. 10-15 ПС- 35/10 кВ «Исаево») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,23	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Осипов Александр Александрович	строящийся жилой дом, п. Судиславль, ул. Восточная, д.2	3692-Ц/1(3)- ТП(2011)И 16.12.2011	10 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ ф.4 ТП № 200 (ф. 10-01 ПС-110/10 кВ «Судиславль») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Малышев Сергей Валентинович	квартира, Костромская обл, Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Загородная, д.82,	3549-Ш/1(3)- ТП(2011)И 02.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводом СИП от опоры № 113 ТП-400 кВА № 34 (ф.6 ПС- 110/27,5/6 кВ «Шарья тяговая»).	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта	шт.	1	
Барболина Мария Васильевна	жилой дом, Костромская обл, г. Шарья, ул. Жукова, д.30	3571-Ш/1(3)- ТП(2011)И 05.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП от опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА № 52 (ф. 2 ЦРП ПС 35/6 кВ «Центральная»).	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Козлов Александр Алексеевич	жилой дом, Костромская обл, г. Шарья, ул. Чехова, д.12	3572-Ш/1(3)- ТП(2011)И 05.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ ТП-160 кВА № 222 (ф. 604 ПС-35/6 кВ «Центральная»).	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта	шт.	1	
Степанов Валерий Александрович	Помещение нежилое (гаражный бокс № 245), Костромская обл., г. Нерехта, гаражный кооператив № 1 "Орбита" в районе ул. Димитрова	3634-Ц/1(3)- ТП(2011)И 12.12.2011	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по договору ТП № 3228-Ц/1(3)- ТП(2011)И со Степановым Р.А. (ТЗ № 731/2011-П(Ц)) до границы земельного участка заявителя.	км.	0,08	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Сальников Андрей Александрович	жилой дом, Костромской р- н, п. Караваево, ул. Шувалово-2, в 30 м на восток от ориентира д.5	3660-Ц/1(3)- ТП(2011)И 13.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП № 354 (ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево») до границы земельного участка Крыловой К.М. вдоль участка Сальникова.	км.	0,08	30.07.2012
Крылова Ксения Михайловна	строящийся жилой дом, Костромской р-н, пос. Караваево, ул. Цветочная в 50 м на юг от д.2	3706-Ц/1(3)- ТП(2011)И 19.12.2011	15 кВт	Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	2	
Мальсагов Салман Ахметович	нежилое строение, Костромская обл, Чухломский р-н,	3596-Г/1(3)- ТП(2011)И 07.12.2011	15 кВт	Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре.	шт.	1	30.07.2012
				Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №146 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Судай» до РУ-10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ.	км.	0,03	

	д Климовское	07.12.2011		Строительство СТП 10/0,4 кВ (рекомендуется СТП-63 кВА с трансформатором 40 кВА).	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельного участка заявителя.	км.	0,02	
Збыраник Александр Васильевич	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №222	3699-Ц/1(3)-ТП(2011)И 16.12.2011	10 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ (по дог. ТП № 3634-Ц/1(3)-ТП(2011)И со Степановым В.А.) до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Корсаков Николай Алексеевич	Помещение (гаражный бокс № 47), Костромская обл., г. Нерехта, ГК "Орбита" в районе ул. Димитрова	3719-Ц/1(3)-ТП(2011)И 20.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ (по дог. ТП № 2947-Ц/2(3)-ТП(2011)И с Карапанжа В.П.) до границы земельного участка заявителя (предусмотреть трассу линии вдоль границ Степановой М.А. и Ковалёвой Г.А.).	км.	0,2	30.07.2012
Степанова Марина Алексеевна	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №82	3837-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	5 кВт	Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	6	
Дмитриева Татьяна Александровна	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №321	3832-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	5 кВт				
Калачев Сергей Александрович	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №115	3833-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	10 кВт				
Кулаков Денис Александрович	гаражный бокс с погребной ямой, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ГСК "Орбита", гаражный бокс №314	3834-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	10 кВт				
Ковалева Галина Александровна	помещение, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №85	3838-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	5 кВт				
Пронин Александр Анатольевич	жилой дом, Костромской р-н, д. Дровинки, д. 12	3769-Ц/1(3)-ТП(2011)И 23.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 303 (ф.602 ПС 35/6 кВ «Никольское») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,07	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
ИП Пачин Алексей Константинович	нежилое здание, Костромская обл, Чухломский р-н, с. Судай, ул. Пионерская, д.4"з"	3566-Г/2(3)-ТП(2011)И 05.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от линейных изоляторов опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 кВА № 303 (ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Судай») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,07	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Канагина Надежда Владимировна	жилой дом, Костромской р-он, дер. Середняя, ул. Филиппова, в 100м на восток от дома №2	2296-Ц/1(3)-ТП(2011)И 15.08.2011	7 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 83 (ф.10-07 ПС-35/10 кВ «Коркино») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,1	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Бурлаков Арсений Александрович	жилой дом, Костромская обл, Шарьинский р-н, г. Шарья, д. Алешунино, ул. Моисеева, д.8	3616-Ш/1(3)-ТП(2011)И 08.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ТП-100 кВА № 137 (ф. 601 ПС 35/6 кВ «Центральная») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012

				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Кузьмин Иван Алексеевич	жилой дом, п.Красное-на-Волге, мкр.Королиха, квартал 3-й, д.7	1376-Ц/1(3)-ТП(2011)И 14.06.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 259 (ф.10-11 ПС-110/35/10 кВ «Красное») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Смирнов Алексей Юрьевич	Гаражный бокс № 5, Костромская обл, Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Свердлова, район д.67, бокс № 5	3615-Ш/1(3)-ТП(2011)И 08.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами марки СИП от опоры № 102 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 кВА № 88 (ф. 604 ПС 35/6 кВ «Центральная») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Лобова Любовь Петровна	жилой дом, Костромская обл, Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Боровая, д.54	3642-Ш/1(3)-ТП(2011)И 12.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,23 кВ (с установкой анкерной опоры СВ-9,5) проводом СИП от опоры № 59 ВЛ-0,23 кВ ТП-250 кВА № 24 (ф.604 ПС-35/6 кВ «Центральная») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
ИП Золотарев Владимир Александрович	Цех по обработке древесины, Костромская область Поназыревский район пос. Якшанга ул. Карла-Маркса участок №102	3643-Ш/2(3)-ТП(2011)И 12.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА №124 «ул. Восточная» (ф. 10-08 ПС 110/10 кВ «Якшанга») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,1	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Шадрина Наталья Владимировна	строящийся жилой дом, Костромской р-н, Сущевское с/п,с.Сущеево, ул.Молочная, в 35 м на север от ориентира дом №20	3840-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	7 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ, ф.4 ТП № 236 (ф.10-06 ПС-35/10 кВ «Сущеево») до границы земельного участка заявителя	км.	0,1	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Соколов Дмитрий Вячеславович	строящийся жилой дом с электроотоплением, Костромской р-н, Бакшеевское с/п, п. Зарубино ул. Школьная, в 28	3749-Ц/1(3)-ТП(2011)П 22.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 216 (ф.10-03 ПС-110/35/10 кВ «Василево») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,035	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Коноплева Нина Гавриловна	гаражный бокс, Костромская обл, Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт. Ветлужский, район Нефтебазы, ГСК №9, бокс 129.	3855-Ш/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	15 кВт	Установка линейного разъединителя на первой отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф. 613 ПС-110/35/6 кВ «Шарья районная».	шт.	1	30.07.2012
				Строительство СТП 6/0,4 кВ на опоре № 7 ВЛ-6 кВ ф. 613 ПС-110/35/6 кВ «Шарья районная» (рекомендуется СТП-63 кВА с трансформатором 25 кВА).	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя.	км.	0,1	
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Алфимов Валерий Павлович	Жилой дом, Костромская обл. Островский район д. Федулово	3481-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.11.2011	7 кВт	Установка однофазного трансформатора ОМ-10 на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна» (предусмотреть установку разъединителя).	шт.	1	30.07.2012
				Монтаж ввода от РУ-0,23 кВ проектируемого ОМ-10 до наружной стены объекта.	шт.	1	
Сизов Эдуард Львович	строящийся жилой дом, Костромской р-н, д. Татариново, в 10 м на север от д.26	3821-Ц/1(3)-ТП(2011)И 27.12.2011	7 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 360 (ф.10-01 ПС-35/10 кВ «Караваново») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012

				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Королева Татьяна Витальевна	строящийся жилой дом, Костромской р-н, д. Самсонка, в 130 м на северо-восток от д. 20	3817-Ц/1(3)-ТП(2011)И 27.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-№744 «Самсонка, коттеджи» (ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Ильинское») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,35	30.07.2012
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	1	
Боков Валерий Михайлович	Жилой дом, Красносельский район, п.Красное-на-Волге, ул.Дальняя, д.4	3720-Ц/1(3)-ТП(2011)И 20.12.2011	15 кВт	Установка ЛР-10 кВ на первой отпаечной опоре к точке присоединения (ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС 110/35/10 кВ «Красное»).	шт.	1	30.07.2012
				Строительство оттайки от ВЛИ-10 кВ ф. 10-14 ПС 110/35/10 кВ «Красное» до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ.	км.	0,15	
Метелькова Ольга Сергеевна	Жилой дом, Красносельский район, п.Красное-на-Волге, ул.Дальняя, д.2	3845-Ц/1(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	15 кВт	Строительство КТП-10/0,4 кВ (рекомендуется КТП типа киоск, с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью увеличения в перспективе мощности силового трансформатора до 250 кВА)	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя.	км.	0,2	
				Монтаж ввода до наружной стены объекта.	шт.	2	
Бонь Владимир Иванович	жилой дом, Красносельский р-н, с. Густомесово, д.186а	3827-Ц/1(3)-ТП(2011)И 27.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах проводами марки СИП от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 104 ф.10-04 ПС 35/10 кВ «Сухоногово» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	