


Сверная 82

Приложение №7
к заявке №300
от 27.07.12 г.

“Утверждаю”

Заместитель директора
по техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 А.Н. Марченко
“ ” 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение строительства/реконструкции электросетевых объектов 10-0,4 кВ под «КЛЮЧ»
для технологического присоединения потребителей электрической энергии

1. Общие положения

- 1.1. Выполнить строительство/реконструкцию электросетевых объектов 10-0,4 кВ.
- 1.2. Выполнить согласование проекта в надзорных органах.
- 1.3. Строительство/реконструкция электросетевых объектов 10-0,4 кВ должна производиться в полном соответствии с проектами согласованными представителями «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
- 1.4. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- 1.5. Все строительные материалы и оборудование поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.
- 1.6. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.
- 1.7. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.
- 1.8. Строительство/реконструкция электросетевых объектов 10-0,4 кВ производится на территории Воронежской области.

2. Обоснование для строительства:

- договора на технологические присоединения.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- техническая политика ОАО «МРСК Центра»;
- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозových перенапряжений;
- руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ.

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к производству работ:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);

5. Стадийность проведения работ

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 5 этапов:

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
- разработка проектной и рабочей (при необходимости) документации;
- согласование проектно-сметной документации в надзорных органах;
- разработка плана-графика строительства объекта в рамках модели системы управления важнейшими инвестиционными проектами с декомпозицией разбивкой, учитывающей мероприятия по подготовке и утверждению ИРД, ПСД, СМР, ПНР, МТиО, и вводу объекта в эксплуатацию;
- строительно-монтажные работы;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию электросетевых объектов 10-0,4 кВ.

6. Основные объемы строительства:

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
1	2	3	4	5
1	<p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Бородкина Ирина Викторовна	Рамонский	40459492 от 11.01.2012
2	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,32 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Забузова Наталья Владимировна	Рамонский	40460536 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
3	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,23 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Гришин Андрей Евгеньевич	Рамонский	40463587 от 11.01.2012
4	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-2, ПС-110/10 кВ «Ступино» после выполнения технических условий.</p>	Ушаков Сергей Семенович	Рамонский	40463641 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
5	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,32 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Сердюченко Юрий Михайлович	Рамонский	40463707 от 11.01.2012
6	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Галиева Татьяна Устиновна	Рамонский	40463836 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
7	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,23 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Кабак Леонид Васильевич	Рамонский	40463769 от 11.01.2012
8	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,25 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Погорелов Владимир Иванович	Рамонский	40464211 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
9	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,35 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Шохина Мария Юрьевна	Рамонский	40460279 от 11.01.2012
10	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,22 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Янова Елена Леонидовна	Рамонский	40466594 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
11	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,18 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Винокуров Михаил Анатольевич	Рамонский	40465789 от 11.01.2012
12	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Черкасов Виталий Владимирович	Рамонский	40463920 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
13	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Котов Павел николаевич	Рамонский	40467011 от 11.01.2012
14	<p>ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП И ВЛ-0,4 кВ ДЛЯ БОРОДКИНОЙ И.В. (40459492)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 250 кВА.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» протяженностью L=0,15 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛИ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №1-29, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Юрова Елена Викторовна	Рамонский	40467831 от 11.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
15	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-25 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №29 протяженностью L=0,48 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и замена деревянных опор на ж/б в пролетах №1-29. Марку, тип, определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №3-3/250 кВА, ВЛ-10-3, ПС-35/10 кВ «Березовка» после выполнения технических условий.</p>	Исмагулов Мустафа	Рамонский	40486315 от 16.01.2012
16	<p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 100 кВА.</p> <p>2. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от последней проектируемой опоры, проектируемой ВЛИ-0,4 кВ протяженностью L=0,3 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>5. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №1-13/63 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Верейка» после выполнения технических условий.</p>	Фазельянов Тимархан Андреевич	Рамонский	40480703 от 12.01.2012
17	<p>ТУ СОВПАДАЕТ С ФАЗЕЛЬЯНОВЫМ Т.А. (40480703)</p> <p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 100 кВА.</p> <p>2. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной</p>	Колосов Виктор Васильевич	Рамонский	40481005 от 12.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
	мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №1-13/63 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Верейка» после выполнения технических условий.			
18	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 протяженностью L=0,5 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от конечной проектируемой опоры, проектируемой ВЛИ-0,4 кВ протяженностью L=0,2 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №6-95/160 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Яценко Наталия Николаевна	Рамонский	40477102 от 13.01.2012
19	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6-10/0,4 кВ №2-21/40 кВА, ВЛ-6-2, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-1» протяженностью L=0,3 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ТП-6-10/0,4 кВ №2-21/40 кВА, ВЛ-6-2, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-1» после выполнения технических условий.</p>	Комаров Игорь Григорьевич	Рамонский	40489426 от 16.01.2011

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
20	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №23, протяженностью L=0,05 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №5, ТП-6-10/0,4 кВ №4-12/400 кВА, ВЛ-6-4, ПС-35/10/6 кВ «Рамонь-1» после выполнения технических условий.</p>	Китаева Ольга Петровна	Рамонский	40480587 от 12.01.2012
21	<p>1 Проектирование и строительство линии ВЛ-10 кВ от опоры №545, ВЛ-10-1, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-2» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ км с установкой разъединителя (тип определить проектом) на первой отпаечной опоре, протяжен-ностью L=0,65 км. Тип, количество опор, трассу, марку и сечение провода опреде-лить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя (тип определить проектом) на опоре перед ТП. Мощность трансформатора опреде-лить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ протя-женностью L=0,1 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода опре-делить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-1, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-2» после выполнения технических условий.</p>	Хопёрская Наталья Ивановна	Рамонский	40489195 от 17.01.2012
22	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1, протяженностью L=0,45 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №2-3/63 кВА, ВЛ-10-2, ПС-110/10 кВ «Ступино» после выполнения технических условий.</p>	Лихачев Юрий Егорович	Рамонский	40482784 от 18.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
23	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛ-10 кВ от опоры №18 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя (тип определить проектом) на первой отпаечной опоре, протяженностью L=0,020 км. Тип, количество опор, трассу, марку и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя (тип определить проектом) на опоре перед ТП. Мощность трансформатора определить проектом.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью L=0,490 км. Тип, количество опор, трассу, марку и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-3, ПС-110/10 кВ «Ступино» после выполнения технических условий.</p>	Кочеров Николай Васильевич	Рамонский	40481315 от 16.01.2012
24	<p>1. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор 160 кВА.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №1-20/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Алена» после выполнения технических условий.</p>	Резуев Сергей Борисович	Рамонский	40488182 от 23.01.2012
25	<p>1. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №20, ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №1-28/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Березовка» протяженностью L=0,06 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №1-28/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Березовка» после выполнения технических условий.</p>	Краснякова Александра Владимировна	Рамонский	40484932 от 24.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
26	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,36 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №3, ТП-6-10/0,4 кВ №3-3/63 кВА, ВЛ-10-3, ПС-35/10 кВ «Землянк» после выполнения технических условий.</p>	Носов Геннадий Иванович	Рамонский	40483013 от 20.01.2012
27	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,36 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №6-4/100 кВА, ВЛ-10-6, ПС-35/10 кВ «Землянк» после выполнения технических условий.</p>	Панков Василий Егорович	Рамонский	40482743 от 20.01.2012
28	<p>1. Проектирование и подвеска двух дополнительных проводов в пролетах опор №2-19, ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №1-41/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-2» протяженностью L=0,64 км. Тип, марку, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>3. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №1-41/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-110/35/10 кВ «Рамонь-2» после выполнения технических условий.</p>	Трухачева Марина Владимировна	Рамонский	40480489 от 20.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
29	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-25 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и замена КТП и трансформатора меньшей мощности на трансформатор мощностью 250 кВА.</p> <p>3. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью L=0,32 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №4-2/160 кВА, ВЛ-10-4, ПС-110/10 кВ «Ступино» после выполнения технических условий.</p>	Муратова Екатерина Васильевна	Рамонский	40482749 от 19.01.2012
30	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,4 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p> <p>Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6-10/0,4 кВ №1-19/100 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Н.Животинное» после выполнения технических условий.</p>	Кагач Эмил Юрьевич	Рамонский	40479859 от 26.01.2012
31	<p>1. Проектирование и замена провода марки А-16 на провод большей пропускной способности от опоры №1 до опоры №2 протяженностью L=0,04 км. Марку, тип, сечение провода определить проектом.</p> <p>2. Проектирование и строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2, протяженностью L=0,32 км. Тип, количество опор, марку, трассу и сечение провода определить проектом.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Проверку и обеспечение средствами визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационно-го состояния.</p>	Подорожная Валентина Ивановна	Рамонский	40479631 от 26.01.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
	Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-6-10/0,4 кВ №1-20/160 кВА, ВЛ-10-1, ПС-35/10 кВ «Новоживотинное» после выполнения технических условий.			

7. Объем работ включаемых в проект

7.1. Проведение предпроектного обследования объекта. С определением различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования.

7.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства линии.

7.3. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства” (при необходимости).

7.4. Выполнить расчет грозозащиты ВЛИ (КЛ):

- в месте присоединения к ТП 10/0,4 кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;

- в местах переходов ВЛИ в кабельные участки с применением РДИ.

7.5. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

7.6. Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.

7.7. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

7.8. Сметную стоимость строительства рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

7.9. В сметную документацию включить затраты на проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами; налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством, все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС; демонтаж существующих ВЛ-0,4 кВ и доставку демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС; утилизацию порубочных остатков; обрезку крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении; электротехнические измерения; постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.

7.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

7.11. Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование необходимые для строительства.

7.12. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы в надзорных органах.

7.13. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD, а сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимого с MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8. Описание основных объемов работ по строительству

8.1. Подготовительные работы в соответствии с проектом.

8.2. Строительные и монтажные работы в полном проектом объеме.

8.2.1. При необходимости, согласно ПСД выполнить: (установку светильников уличного освещения и щита уличного освещения, установку устройств учета электроэнергии, выполнение ответвлений к зданиям от магистрального провода, монтаж КТП с трансформатором, установка разъединителей 10 кВ, установку подкосов на существующие опоры, замена провода по существующей линии, демонтаж существующих ЛЭП и КТП).

8.3. Пусконаладочные работы, подключение заявителей.

9. Основные требования к выполнению работ

9.1. Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства ВЛ, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, цена закупаемого оборудования и материалов должна быть согласована с Заказчиком..

9.2. Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

9.3. Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

9.4. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

9.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

9.6. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;
- ПУЭ;
- руководящими документами;
- отраслевыми стандартами и др. документами;
- в соответствии с технической политикой ОАО «МРСК Центра».

9.7. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

9.8. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

9.9. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству ВЛ 10-0,4 кВ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

9.10. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

9.11. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

9.12. Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.13. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

9.14. Приемку строительного-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительного-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

9.15. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.

Для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК.

Окраска оборудования должна соответствовать корпоративному стилю оформления объектов утвержденного ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Схема соединения обмоток трансформаторов 10/0,4 кВ Δ/Yn .

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтнопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

По всем видам оборудования в процессе реализации проекта Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87,

ГОСТ 2.601 в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая в процессе реализации заказа Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- ведомость ЗИП;

9.16. Общие требования производства работ.

Подрядчик должен:

- возвести за счет собственных средств на выделенных территориях все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
- создать инфраструктуру для своего персонала, а также для персонала Заказчика и группы авторского надзора. Инфраструктура стройки должна включать жилые помещения, службу питания, санитарно-гигиенические помещения, парковки для автомобилей, службу безопасности;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;
- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в границах определенных местной администрацией;
- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершеного строительством объекта за пределы строительной площадки все свое имущество.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка подстанции, территории временных поселков содержались в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Площадки под временные здания и сооружения при разработке ПОС выбрать максимально приближенными к строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства и временных поселков строителей, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение строительства энергоресурсами;
- создание или восстановление геодезической разбивочной основы;
- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям;
- программы отключений смежных объектов;
- отвод мест для временного складирования излишнего грунта и строительного мусора.

10. Требуемые сроки выполнения строительных работ

Строительство осуществить поэтапно с вводом каждого заявителя отдельно.

Срок выполнения работ согласно требованиям графика выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.

11. Оплата и финансирование строительства

Расчеты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ после выставления счетов с рассрочкой платежа до 30 рабочих дней.

Стоимость работ составляет

12. Экология и природоохранные мероприятия

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проектов «Охрана окружающей среды».

13. Гарантии исполнителя строительных работ

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенных /реконструируемых электросетевых объектов 10-0.4 кВ требованиям НТД не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

Гарантия на поставленное оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя объекта обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Заместитель директора по
капитальному строительству филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»



В. Н. Шатских

Зам. главного инженера - начальник ЦУПА
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго»



А. А. Бурков