



Филиал открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"-
"Тамбовэнерго"

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
И.В. Поляков
_____. 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на техническое обслуживание, ремонт, перезарядку порошковых и углекислотных огнетушителей
различной модификации

1. Общие положения.

1.1. Работы выполняемые по техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке порошковых и углекислотных огнетушителей (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОП-10, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5) должны производиться в соответствии с нормативными документами.

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все огнетушители подлежащее поверке, техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке (далее – комплекс работ) находятся в собственности Заказчика.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком с победителем конкурса.

1.5. Победитель в конкурсе выбирается на основании минимальности в цене на перезарядку, ремонт, комплектующих для ремонта огнетушителей обозначенных в п.1.1 настоящего ТЗ,

1.6. Победитель должен иметь лицензию на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, а так же опыт в выполнении данного вида работ, иметь собственную базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

1.7. Комплекс работ проводится на территории Подрядчика.

1.8. Доставка огнетушителей для выполнения комплекса работ осуществляется транспортом Заказчика.

2. Основание для проведения комплекса работ

– Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) (далее- ППР в РФ)

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к комплексу мероприятий.

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители, требования к эксплуатации.
- НПБ 155-2002 Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний.
- Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390)
- РД 34.49.503-94 Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли.
- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

4. Стадийность выполняемых работ.

- Заказчик ежемесячно доставляет на базу Подрядчика необходимое количество огнетушителей для проведения комплекса работ;
- ПОДРЯДЧИК ПРИНИМАЕТ ПО АКТУ ОГНЕТУШИТЕЛИ И В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ (ПО ПРОСЬБЕ) ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕМУ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНЫХ (РЕЗЕРВНЫХ) ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

5. Основные требования к выполнению работ.

5.1. Подрядчик осуществляет работу своим оборудованием, персоналом.

5.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода комплекса работ. Подготавливает сметную документацию, акт выполненных работ.

5.3. В оговоренное время, Подрядчик передает Заказчику на территории Подрядчика подготовленную документацию, поверенные, заправленные, отремонтированные огнетушители, а также огнетушители не пригодные к дальнейшей эксплуатации.

ВСЕ ЗАПУСКАЮЩИЕ ИЛИ ЗАПОРНО-ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕЗАРЯЖЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПЛОМБИРОВАНЫ ПОДРЯДЧИКОМ ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ НОМЕРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОМБОЙ РОТОРНОГО ТИПА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА СОГЛАСНО ППР В РФ П.477.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Заказчик (субподрядная организация, привлеченная Заказчиком) проводит входной контроль принятым от Подрядчика огнетушителям.

6.2 При положительном результате входного контроля, Заказчик осуществляет оплату согласно предоставленной сметы в сроки оговоренные в договоре между Заказчиком и Подрядчиком и немедленно возвращает взятые у Подрядчика на время комплекса работ огнетушители Подрядчика.

6.3 В СЛУЧАЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, ПОДРЯДЧИК ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЕТ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ КОТОРЫЕ ПОНЕС ЗАКАЗЧИК

7. Требуемые сроки выполнения работ.

7.1 Комплекс работ по огнезащитной обработке объектов Заказчика осуществляется в сроки оговоренные в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

8. *В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КОЛИЧЕСТВО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДОГОВОРА.*

9. Оплата и финансирование.

Расчеты за выполненные работы производятся после проведения контроля Заказчиком и согласно предоставленным актов выполненных работ Подрядчиком после выставления счетов с рассрочкой платежа до 30 дней.

10. Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с Сан ПиН 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию».

11. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядная организация должна гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД в течение гарантийного срока указанного в сертификате соответствия (паспорта) использованного огнезащитного состава с момента оформления Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ.

Начальник управления производственного контроля
и охраны труда

С.А. Симон

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
логистики и материально-технического
обеспечения

А.П. Донских

С.В. Фокин,
(4752)578137