

Заместитель главного инженера –  
начальник ЦУПА  
Ю.А. Логанов

2013г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по огнезащитной обработке**  
**деревянных конструкций чердачных помещений.**

Лот № \_\_\_\_\_

**1. Общая часть.**

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» производит закупку работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания.*

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

**2. Предмет конкурса.**

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений должно быть произведено в объемах, согласно приложению к ТЗ. на объектах перечисленных ниже:

Табл. №1

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Начало работ	Окончание работ
1	Чердак гаража на РПБ 450м <sup>2</sup> (Любимский РЭС)	г. Любим ул. Московская д.1а	20.09.13	15.10.13
2	Здание РЭС 700 м <sup>2</sup> (Переславский РЭС)	г.Переславль- Залесский ул.Московская д.120.	20.09.13	15.10.13
3	Здание конторы 140м <sup>2</sup> ; Здание РПБ 400 м <sup>2</sup> ; Здание ОЭП 420 м <sup>2</sup> (Брейтовский РЭС)	с.Брейтово ул.Гагарина 2б	20.09.13	15.10.13
4	1.Чердачное помещение Аниковского мастерского участка 85м <sup>2</sup> ; 2.Складское помещение материальных ценностей 255 м <sup>2</sup> ; 3.Крытая курилка на территории базы 10 м <sup>2</sup> (Пошехонский РЭС)	1.Пошехонский р-н, д. Аниково, здание Аниковского мастерского участка. 2-3. г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49.	20.09.13	15.10.13
5	Чердачное помещение административного здания базы 560 м <sup>2</sup> (Некоузский РЭС)	с.Новый Некоуз, ул.Советская, д.3а	20.09.13	15.10.13
6	Деревянные конструкции чердачных помещений 586 м <sup>2</sup> (Большесельский РЭС)	с.Большое Село ул.Усыскина д.25А	20.09.13	15.10.13

### **3. Технические требования.**

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 -- 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016-2001; РД 153-34.0-03.150-00);
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);
- ГОСТ Р 53292-2009;
- Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. (ГОСТ Р 53292-2009);
- Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (СНиП 3.04.03-85);
- Защита строительных конструкций от коррозии (СНиП 2.03.11-85);
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

### **4. Требования к Подрядчику.**

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям п.5.5 Приложения № 7 «Типовая конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса на закупку работ, услуг» к «Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 27/11 от 29.12.2011г. с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 06/12 от 02.04.2012г.), а также п. 8.6 указанного Положения.

### **5. Требования к выполнению работ.**

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Номенклатура и цена используемых Подрядчиком материалов должна быть согласована Заказчиком. Огнезащитный состав должен соответствовать требованиям по огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и обладающие I или II группой огнезащитной эффективности.

5.4. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено. Материалы, должны иметь: сертификат соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Все сертификаты сдать Заказчику с актами о приемке выполненных работ.

- 5.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.
- 5.7. Работы должны выполняться в соответствии с п. 5.2. ГОСТ Р 53292-2009 Требования к огнезащитным составам и их применению. Подрядчик гарантирует срок службы огнезащитной обработки не менее 10 лет.
- 5.8. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
- 5.9. Подрядчик выполняет контроль качества выполненных работ в соответствии с п. 5.3. ГОСТ Р 53292-2009 и передает Заказчику Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, выданные специализированной лабораторией (или испытательной противопожарной лабораторией МЧС), Заказчику в полном объеме до подписания акта о приемке выполненных работ.
- 5.10. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
- Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
- 5.11. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
- 5.12. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
- 5.13. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие возможность повреждения теплоизоляции чердачного перекрытия при проведении работ.
- 5.14. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
- 5.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

## **6. Правила контроля и приемки работ.**

- 6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана (таблица №1 к ТЗ) выполнения Работ и качества Работ.
- 6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство

подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.3. Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с действующей НТД. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств, утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, подтверждающую качество огнезащитной обработки деревянных конструкций, в том числе:

- акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- сертификат пожарной безопасности.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

## **7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.**

7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

7.2. Подрядчик обязан проводить проверку огнезащитной обработки в соответствии с требованием правил противопожарного режима в РФ (п.21).

7.3. Подрядчик передаёт Заказчику техническую документацию на огнезащитный состав в соответствии с п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009, в т.ч. арбитражные пробы ОС для повторного контроля.

## **8. Сроки выполнения работ.**

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в течение 2 недель с момента заключения договора.

8.2. Сроком окончания работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений является дата получения и подписания Акта сдачи-приёмки работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

## **9. Гарантийные обязательства.**

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Подрядчик гарантирует срок службы огнезащитной обработки не менее 10 лет с указанием срока в Акте сдачи-приёмки работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.5. Если в течение гарантийного срока произойдет ухудшение огнезащитной эффективности ниже установленных пределов (п. 6.1.3.3. ГОСТ Р 53292-2009), Подрядчик восстанавливает её за счёт собственных средств или в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

#### 10. Условия оплаты.

10.1. Оплата услуг производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение № 2 к техническому заданию) и предоставления счет – фактуры.

10.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10.3. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

Начальник УПКиОТ



И.С. Чернов

