



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и  
реализации услуг  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров  
«  »    2013

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим  
вопросам - главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов  
«18» 02 2013

Техническое задание

№ 17/2013-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию и строительству сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 3 кв. 2013 г..

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Управлением территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества г. Костромы, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной

ПСД.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Нерехтский; Красносельский; Галичский; Мантуровский; Чухломский; Костромской;	КЛ-6,10 кВ ~ 0,94 км; ВЛИ-0,4 кВ ~ 2,57 км; КЛ-0,4 кВ ~ 0,81 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-6,10 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Место установки ТП-6/0,4 кВ – определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.1.1 В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

4.1.2 На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

4.1.3 Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности;
- разработка и согласование в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;
- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на

которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;
- подготовка карты (плана) земельного участка под линейным объектом и постановка охранной зоны на государственный кадастровый учет;
- при проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу и согласовать охранную зону в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.
- провести межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка под объектами электросетевого хозяйства. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости.

4.2 В случае строительства ВЛИ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ на участках лесного фонда выполнить «Проект освоения лесов» и подготовить договор аренды лесного участка.

4.3 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.4 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.5 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.6 На опорах ВЛИ-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.13 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК».

4.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

## 5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

5.4.1 Материалы, подтверждающие постановку охранной зоны на государственный кадастровый учет:

- карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №621 от 30 июля 2009 г.;
- информационное письмо ФГУ «Кадастровая палата» по Костромской области о постановке охранной зоны на государственный кадастровый учет

5.4.2 Материалы, подтверждающие согласование охранной зоны в Ростехнадзоре:

- план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

- согласование охранной зоны линейного электросетевого объекта в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

5.4.3 Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);
- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.4 Материалы для заключения долгосрочного договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта:

- межевой план на земельный участок (поопорный), подготовленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412, с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23, на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486.

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.5 Соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

5.4.6 Акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных

работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

#### 7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

#### 8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

#### 9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


#### 10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 17/2013-П(Ц)


Начальник ОПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
18.02. 2013 г.  
дата, месяц, год

Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:


Инженер ОПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
18.02. 2013 г.  
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:


Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

  
2013 г.  
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
19.02. 2013 г.  
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупки продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
48-Ц/3(3)-ТП(2013)И	ООО "Актив"	2-х этажное складское здание с офисными помещениями, г. Кострома, ул. Локомотивная, 2	52	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ (по договору ТП № 3229-Ц/3(3)-ТП(2012)И; Юрин М.А.; ТЗ 146 Р/2012-П(Ц)) до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ с выполнением межевания з.у..	км.	0,8	июл.13
				Строительство трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ (рекомендуется проходная КТП-630 кВА типа киоск с трансформатором 400 кВА) с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
				Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ 2-х этажное складское здание с офисными помещениями без разрыва с использованием метода ГНБ (ориентировочно 60 метров).	км.	0,35	
156-Ц/2(3)-ТП(2013)И	ООО "Торговый дом "Русский хлеб"	торговый тонар, г. Кострома, ул. Шагова, районе д. №154	5	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №366 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,15	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
91-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Орлов Роман Леонидович	индивидуальный жилой дом(строительство), Костромской р-н, п. Губачево, ул. Центральная, в 40м на северо-запад от д.6	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/10 ВЛ-0,4 кВ, ф.4 ТП № 358 ПС-35/10 кВ «Караваново», ф. 10-05 до земельного участка заявителя.	км.	0,2	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
165-Г/1(3)-ТП(2013)И	Макаров Игорь Викторович	жилой дом, Галицкий р-н, д. Льгово	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры №5 до опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф. "Льгово" ТП №34 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Лопарево».	км.	0,16	июл.13
				Установка укосов к существующим опорам №№ 5 и 22 ВЛ-0,4 кВ ф. "Льгово" ТП №34 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Лопарево».	шт.	2	
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2509-Ц/3(2)-ТП(2012)И	ООО ИСПО "Костромагорстрой"	жилой дом Кострома, ул. Соловьиная, дом №4 по ТП	112	Строительство необходимого количества взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от 1 и 2 секции шин 0,4 кВ РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции (договор ТП № 2573-Ц/2(2)-ТП(2012)И; ТЗ № 141/2012-П(Ц)) до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва.	км.	0,14	июл.13
2793-Н/1(3)-ТП(2012)И	Павлова Людмила Борисовна	жилой дом Кадыйский р-н, с. Завражье ул. Луговая	11	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах ВЛИ-0,4 кВ (договор ТП №2108-Н/1(3)-ТП(2012)И; ТЗ 134/2012-П(Ц) ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №125 ПС-35/10 кВ «Завражье», ф. 10-03 до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
3893-Н/1(3)-ТП(2012)И	Светелкин Юрий Дмитриевич	Гараж, 157300 Костромская область, г. Мантурово ул. 2 Водопроводная	5	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 404 ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка заявителя.	км.	0,05	июл.13
				Установка укоса к существующей опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП №404 ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово».	шт.	1	
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
143-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Зверева Виктория Николаевна	садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка",	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 3857-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Скрипкина В.В.) до земельного участка №262.	км.	0,08	июл.13



		уч-к № 262		Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
151-Г/1(3)-ТП(2013)И	Волнухина Елена Александровна	нежилое сооружение (столовая с полуподвалом), г Чухлома ул Октября лит Б	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. Садовая ТП №007 ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» до земельного участка заявителя.	км.	0,14	июл.13
				Замена существующих проводов А-35 на провода марки СИП от РУ-0,4кВ ТП № 007 по существующим опорам №№1-3-1-9 ВЛ-0,4 кВ ф. Садовая ТП № 007.	км.	0,55	
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
186-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Щепалов Михаил Александрович	жилой дом, Костромской р-н, с. Саметь, ул. Молодежная, в 15м на запад от д.20	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 429 ф. 604 ПС-35/6 кВ «Саметь» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,4	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
69-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Горожанкин Николай Анатольевич	гаражный бокс №134, Костромской р-он, с. Минское, ГК №7	12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 1917-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Волкова Л.К.) ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-01 до гаражного бокса №134.	км.	0,06	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
3838-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Викторов Александр Михайлович	помещение (гаражный бокс № 378), Костромская область, г. Нерехта, ГК №1 "Орбита" в районе ул. Димитрова, гаражный бокс № 378	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры РУ-0,4 кВ ТП № 124 ф. 662 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» до границы земельного участка заявителя с переключением на вновь строящуюся линию существующей ВЛИ-0,4 кВ (выполнена совместным подвесом по опорам ВЛ-6 кВ).	км.	0,1	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2538-Ц/3(2)-ТП(2010)И	ОАО "Строймеханизация"	административное здание №3 по ГП Квартал, ограниченный улицами Симановского, Пятницкой и пр-м Текстильщиков	97	Строительство двух взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой ТП взамен ТП № 47 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя с выполнением охранных археологических мероприятий.	км.	0,46	июл.13
217-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Калинин Владимир Геннадьевич	жилой дом, Красносельский р-он, с. Сидоровское, ул. Волжская д. 16	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/22 ВЛ-0,4 кВ ТП № 57 (ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606) до земельного участка заявителя.	км.	0,1	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
235-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Дьяконов Владислав Владимирович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п.Губачево, ул.Щаповская, примерно в 83м на северо-запад от д. 12	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6-4 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 727 (ПС-35/10 кВ «Каравеево», ф. 10-06) до земельного участка заявителя.	км.	0,4	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
312-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Тренкле Елена Алексеевна	дачный дом Костромской р-он, д. Середняя, ул. Волжская, 56 м на северо-запад от д. №38	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 82 (ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-07) до земельного участка заявителя.	км.	0,08	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
336-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Ковшикова Галина Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, д. Наумово в 27 м на северо-восток от д.13	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ТП № 114 (ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-02) до земельного участка заявителя.	км.	0,05	июл.13
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	