


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и  
реализации услуг  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим  
вопросам - главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов  
«18» \_\_\_\_\_ 2013

**Техническое задание**

№ 3/2013-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию и строительству сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 4 кв. 2013 г..

**1. Основные объемы работ:**

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Управлением территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества г. Костромы, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной

ПСД.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство распределительных сетей расположенных в

| Область             | Район                                       | Протяженность  |
|---------------------|---|--|
| Костромская область | г. Кострома; Шарьинский;<br>Красносельский. | ВЛИ-6(10) кВ ~ 0,355 км;<br>КЛ-6 кВ ~ 0,3 км;<br>ВЛИ-0,4 кВ ~ 0,08 км;<br>КЛ-0,4 кВ ~ 3,59 км. |

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-6(10) кВ, место установки ТП-6(10)/0,4 кВ – определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.1.1 В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

4.1.2 На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

4.1.3 Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности;
- разработка и согласование в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;
- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;
- подготовка карты (плана) земельного участка под линейным объектом и постановка охранной зоны на государственный кадастровый учет;
- при проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу и согласовать охранную зону в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.
- провести межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка под объектами электросетевого хозяйства. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости.

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования

(установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-6/10/0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК».

4.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

## 5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие

материалы:

5.4.1 Материалы, подтверждающие постановку охранной зоны на государственный кадастровый учет:

- карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №621 от 30 июля 2009 г.;
- информационное письмо ФГУ «Кадастровая палата» по Костромской области о постановке охранной зоны на государственный кадастровый учет

5.4.2 Материалы, подтверждающие согласование охранной зоны в Ростехнадзоре:

- план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

- согласование охранной зоны линейного электросетевого объекта в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

5.4.3 Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);
- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.4 Материалы для заключения долгосрочного договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта:

- межевой план на земельный участок (поопорный), подготовленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412, с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23, на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486.

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.5 Соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

5.4.6 Акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

#### 7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

#### 8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

#### 9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


#### 10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 3/2013-П(Ц)

Начальник ОПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»




Н.И. Бурмистров

13.02 2013 г.  
дата, месяц, год

СОСТАВИЛ:

Инженер ОПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



М.А. Соловьёв

13.02 2013 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»




А.Ю. Розысков

13.02 2013 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



Ю.В. Горихин

13.02 2013 г.  
дата, месяц, год

| Реквизиты договора тех. присоединения | Наименование заявителя по договору тех. присоединения  | Наименование присоединяемого объекта   | Присоединяемая мощность, кВт | Расшифровка перечня работ  | Ед. изм. закупочной продукции | Количество | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 3770-Ц/2(3)-ТП(2012)И                 | Беляев Василий Аркадьевич  | жилой дом г.Кострома, ул. Михалевская, д.22  | 30                           | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от устанавливаемого РЩ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва.  | км.                           | 0,3        | ноябрь 2013                       |
|                                       |  |  |                              | Установка РЩ-0,4 кВ на стене ТП №51.   | шт.                           | 1          |                                   |
| 3851-Ц/2(3)-ТП(2012)И                 | Областное государственное казенное учреждение "Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор" | внеплощадочные электросети, обеспечивающие наружное электроосвещение участка, дороги общего пользования "Кострома-В.Спасское" км 8-км 9 в Костромском муниципальном районе | 15                           | Установка линейного разъединителя 10 кВ на первой отпаечной ж/б опоре от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Караваново» (опору определить проектом).   | шт.                           | 1          | ноябрь 2013                       |
|                                       |  |  |                              | Строительство отпайки ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/6 кВ «Караваново» до ВРУ-10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..   | км.                           | 0,3        |                                   |
|                                       |  |  |                              | Монтаж СТП-10/0,4 кВ (рекомендуется СТП-25 кВА трансформатором 25 кВА) на границе земельного участка дороги общего пользования «Кострома-В.Спасское» км 8-км 9 в Костромском муниципальном районе с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт.                           | 1          |                                   |
| 4006-Ц/5(2)-ТП(2012)И                 | ЗАО "Сити"   | КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА для электроснабжения туристического комплекса, г.Кострома, набережная правого берега реки Волги между автопешеходным и железнодорожным мостами     | 400                          | Доукомплектование выключателем нагрузки существующей резервной ячейки 10 кВ на 2 секции ВРУ-10 кВ ТП №707 ПС-110/35/10 кВ «Южная» (рекомендуется выключатель нагрузки типа ВНАп-10/400).   | шт.                           | 1          | ноябрь 2013                       |
|                                       |  |  |                              | Установка дополнительной ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки на 1 секции ВРУ-10 кВ ТП №707 (рекомендуется выключатель нагрузки типа ВНАп-10/400).   | шт.                           | 1          |                                   |
| 4010-Ц/3(3)-ТП(2012)И                 | Сидорова Людмила Геннадьевна   | многоквартирный дом, г.Кострома, пос.Васильевское, д.8   | 72                           | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №391 ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома без разрыва (рекомендуется в двухкабельном исполнении).  | км.                           | 0,5        | ноябрь 2013                       |
| 3928-Ц/3(3)-ТП(2012)И                 | ИП Осокин Павел Николаевич   | нежилое помещение, Красносельский р-н. пгт. Красное-на-Волге, мкр. Лысогосстанция, примерно в 400 м на с-з от пл 69  | 100                          | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №313 «ул. Островского» ф. 10-06 ПС 110/35/10 кВ «Красное».   | км.                           | 0,08       | ноябрь 2013                       |
| 3593-Ц/3(3)-ТП(2012)И                 | ООО "Инвестиционная компания 2"  | многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения, г.Кострома, ул. Юных пионеров,39   | 85                           | Строительство двух взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции ВРУ-0,4 кВ ТП № 342 ПС-110/10/6 кВ «Центральная» до шкафов учета ВРУ 0,4 кВ объекта без разрыва.  | км.                           | 0,4        | октябрь 2013                      |
|                                       |  |  |                              | Замена в ТП №342 существующего силового трансформатора Т-2 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА.   | шт.                           | 1          |                                   |
| 101-Ц/3(3)-ТП(2013)И                  | Смородина Ирина Андреевна  | нежилое строение (административное здание), г.Кострома, ул.Деминская, д.1а   | 75                           | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 758 до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ нежилого строения.   | км.                           | 0,5        | ноябрь 2013                       |
| 3664-Ш/3(2)-ТП(2012)И                 | ООО "Недра"  | многоквартирный трехэтажный жилой дом, Костромская обл. Шарьинский р-н, г.Шарья, ул. Чапаева   | 88,8                         | Строительство КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Центральная» яч-ка ф.622 до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.9 ЦРП ПС 35/6 кВ «Центральная» с выполнением работ по межеванию з.у..   | км.                           | 0,3        | октябрь 2013                      |
|                                       |  |  |                              | Строительство ВЛИ-6 кВ от опоры №17 ВЛ-6 кВ ф. 622 ПС 35/6 кВ «Центральная» до ВРУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..   | км.                           | 0,041      |                                   |
|                                       |  |  |                              | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ (рекомендуется КТП-400 кВА типа киоск с трансформатором 250 кВА) с выполнением работ по межеванию з.у..   | шт.                           | 1          |                                   |
|                                       |  |  |                              | Строительство необходимого количества кабельных линий 0,4 кВ от существующей ТП №109 и проектируемой ТП-6/0,4 до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва.   | км.                           | 0,2        |                                   |
|                                       |  |  |                              | Замена существующего трансформатора 100 кВА в ТП №109 на трансформатор 250 кВА.  | шт.                           | 1          |                                   |



|                       |                             |   |     |   |     |       |              |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----|---|-----|-------|--------------|
| 77-Ц/4(3)-ТП(2013)И   | Зимняков Евгений Петрович   | ТП10/0,4 кВ для личного подсобного хозяйства, Красносельский р-н, Чапаевское с/п, дер.Иконниково, в 155 м на восток от ОМЗ 138; в 276 м на северо-восток от ОМЗ 073 | 50  | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Чапаево».   | шт. | 1     | ноябрь 2013  |
|                       |                             |   |     | Строительство отпайки ВЛИ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Чапаево» до отпаечной опоры с выполнением работ по межвентиляции з.у..  | км. | 0,025 |              |
| 2969-Ц/3(2)-ТП(2011)И | ООО "Ивстрой"               | Жилой дом по ГП 1.2 и Встроенные офисы. Кострома. ул. Никитская, дом 118  | 70  | Строительство двух взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой 2-х ТП 6/0,4 кВ до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ.  | км. | 0,2   | октябрь 2013 |
| 3962-Ц/3(2)-ТП(2012)И | ООО "Ивстрой"               | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, г.Кострома, Рабочий проспект, д.69  | 190 | Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 464 ПС-110/6 кВ «Северная» до ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями.  | км. | 0,35  | ноябрь 2013  |
|                       |                             |   |     | Замена в ТП №464 существующего силового трансформатора Т-2 мощностью 200 кВА на тран-ор 630 кВА.  | шт. | 1     |              |
|                       |                             |   |     | Замена в ТП №464 существующего силового трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на тран-ор 630 кВА.  | шт. | 1     |              |
|                       |                             |   |     | Замена в ТП № 464 существующих разъединителей 6 кВ в камере вводов силовых трансформатора Т-1 и Т-2 In=400 А на выключатели нагрузки In=630 А.  | шт. | 2     |              |
|                       |                             |   |     | Замена в ТП №464 существующих рубильников 0,4 кВ в ячейке вводов 0,4 кВ Т-1 и Т-2 In=600 А на рубильники In=1000 А.   | шт. | 2     |              |
|                       |                             |   |     | Установка на 1 и 2 секции в РУ-0,4 кВ в ТП №464 дополнительных панелей типа ЩО-70-03.   | шт. | 2     |              |
|                       |                             |   |     | Замена в ТП №464 существующего секционного рубильника 0,4 кВ In=600 А на рубильник In=1000 А.   | шт. | 1     |              |
| 3792-Ц/3(2)-ТП(2012)И | ООО ИСПО "Костромагорстрой" | жилой дом Кострома, ул. Соловьиная, дом №5 по ГП  | 125 | Строительство необходимого количества взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от 1 и 2 секции шин 0,4 кВ РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции (договор ТП № 2573-Ц/2(2)-ТП(2012)И; ТЗ № 141/2012-П(Ц)) до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва. | км. | 0,28  | ноябрь 2013  |
| 155-Ц/5(2)-ТП(2013)И  | ООО ИСПО "Костромагорстрой" | жилой дом, г.Кострома, Студенческий проезд, д.10 (по ГП) лит.А  | 170 | Строительство необходимого количества взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №713 филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» до ВРУ-0,4 кВ жилого дома.  | км. | 0,86  | ноябрь 2013  |
|                       |                             |   |     | Установка дополнительно на 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №713 двух панелей ЩО-70.   | шт. | 2     |              |