



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

« »  А.А. Никоноров
2013

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов
«03» 09 2013

Техническое задание
№ 97/2013-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 2013 г.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 Выполнение работ по межеванию земельных участков под построенные ВЛЭП-10 (0,4) кВ.

1.7 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.8 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.9 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.10 Поставка материалов и оборудования.

1.11 Оформление разрешения на земляные работы.

1.12 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной

ПСД.

1.13 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.14 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Красносельский; Буйский; Волгореченский; Галичский; Антроповский; Солигаличский; Макарьевский; Шарьинский.	ВЛ-10 кВ ~ ,55 км. КЛ-0,4 кВ ~ 0,45 км. ВЛИ-0,4 кВ ~ 3,38 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛ-10 кВ, место установки ТП-6/0,4 кВ определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.1.1 В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

4.1.2 На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

4.1.3 Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

– разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

– разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

– обоснование размеров земельных участков для строительства объектов

электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;

- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;

- подготовка карты (плана) земельного участка под линейным объектом и постановка охранной зоны на государственный кадастровый учет;

- при проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу и согласовать охранную зону в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

- провести межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка под объектами электросетевого хозяйства. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости.

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей

нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль

качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

5.4.1 Материалы, подтверждающие постановку охранной зоны на государственный кадастровый учет:

- карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №621 от 30 июля 2009 г.;

- информационное письмо ФГУ «Кадастровая палата» по Костромской области

5.4.2 о постановке охранной зоны на государственный кадастровый учет

5.4.3 Материалы, подтверждающие согласование охранной зоны в Ростехнадзоре:

- план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

- согласование охранной зоны линейного электросетевого объекта в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

5.4.4 Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

5.4.5 - кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.6 Материалы для заключения долгосрочного договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта:

- межевой план на земельный участок (поопорный), подготовленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412, с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23, на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486.

5.4.7 - кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

5.4.8 Соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

5.4.9 Акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.


Лист визирования к ТЗ 97/2013-П(Ц)

Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


08.08 2013 г.
дата, месяц, год


Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:
Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


03.08 2013 г.
дата, месяц, год


М.А. Соловьёв

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКС Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


03.08 2013 г.
дата, месяц, год

С.И. Румянцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


03.08 2013 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2334-Н/3(2)-ТП(2013)И	Администрация Антроповского сельского поселения Антроповского муниципального района	Водозабор Сосновка, 157260 Костромская обл. п.Антропово	35	Строительство ВЛ-10 кВ с установкой линейного разъединителя 10 кВ на первой отпавечной опоре, от ВЛ-10 кВ ф. 10-22ПС-110/35/10 кВ «Антропово» с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,55	декабрь 2013
				Монтаж ТП 10/0,4 кВ типа киоск (рекомендуется КТП-100 кВА с трансформатором 100 кВА) с выполнением работ по межеванию з.у. и установке охранной сигнализации.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции до станции обезжелезивания.	км.	0,02	
				Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 района ТП №41 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-110/35/10 кВ «Антропово» до опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,045	
968-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Филатов Сергей Николаевич	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №273	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТГП-10/0,4 кВ по ТЗ № 93/2013-П(Ц) до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,21	декабрь 2013
969-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Филатова Анна Васильевна	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №264	5				
981-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Яровицин Олег Валерьевич	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №231	5				
982-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Дубов Руфим Александрович	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №239	5				
983-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Титов Василий Евгеньевич	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №229	5				
984-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Громыко Владимир Григорьевич	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №221	5				
1200-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Бабаев Владимир Егорович	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №209	5				
1202-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Шумилова Наталья Владимировна	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №261	5				
1203-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Погодин Сергей Леонидович	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №204	5				
970-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Максимовская Татьяна Николаевна	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №243	5				
1199-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Петров Владимир Александрович	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №259	5				
1219-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Фадеева Валентина Михайловна	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №234	5				
1835-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Малеева Валентина Алексеевна	садовый дом, Нерехтский р-н, Владычневская с/а, с/т "ЦЭМ", участок №238	5				
1971-Г/3(3)-ТП(2013)И	ООО "Жилстрой"	Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, между д. 48 и 50	105	Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах проводами марки СИП от РУ-0,4кВ ТП № 714 ф. 10-09 ПС 110/10 кВ «Буй С» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,4	декабрь 2013
2044-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Сокоиков Георгий Александрович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, п. Калеево	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП № 354 до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,085	декабрь 2013

		ул. Никулино, 5 м на запад от д. №1а		Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в четырех пролетах опор № 23 - № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП № 354.	км.	0,16	декабрь 2013
2082-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Игнатьев Константин Борисович	Индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д.Василево, в 82 м на юг от д.9	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 17 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,125	декабрь 2013
2114-Н/1(3)-ТП(2013)И	Котлов Валерий Сергеевич	индивидуальный жилой дом, г.Макарьев ул.Новокузнецкая д.40	5	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №1-2 ф. 01 ВЛ-0,4 кВ (опору определить проектом) ф. №1 КТП №014 «Профилакторий» ф. 10-05 ПС-110/35/10 кВ «Макарьев 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,105	декабрь 2013
2244-Ц/3(3)-ТП(2013)И	ООО "ТЕРМЭС-ЭСТЕЙТ"	Жилой комплекс. Жилой 5-ти этажный дом №2 по ГП, г. Кострома, ул. Северной Правды, северо-восточнее магазина "Орбита"	60,4	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 380 ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва.	км.	0,45	декабрь 2013
				Установка дополнительного коммутационного аппарата 0,4 кВ для проектируемого присоединения жилого дома в РУ-0,4 кВ ТП № 380.	шт.	1	
2256-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Сафонова Ирина Борисовна	жилой дом, Костромской р-он, 800 м на север от п. Новый, НП "Родник", уч-к №25	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 805 ПС-35/10 кВ «Кузнецово», ф. 10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,17	декабрь 2013
2353-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Абдуллаева Мадина Руслановна	жилой дом, Костромской р-он, 800 м на север от п. Новый, НП "Родник", уч-к № 18	7				
2382-Ц/2(3)-ТП(2013)И	НП "Родник"	жилой дом, Костромской р-он, 800 м на север от п. Новый, НП "Родник", уч-к №40	7				
2257-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Городинский Александр Игоревич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, с.Ильинское (Самсоновский с/с), в 20 м на юго-запад от д. 30	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 91 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-01 до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,045	декабрь 2013
2266-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Заманов Виктор Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, 350 м на юго-восток от ориентира д. Стрелково, д.№8	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 782 ПС-35/10 кВ «Кузнецово», ф. 10-09 до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,18	декабрь 2013
2280-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Яковлев Вячеслав Юрьевич	хоз.постройка, Костромской р-он, пос. Никольское, ул. Заречная 1-я, д.41	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 53 ТП №780 «Заречная» ф. 603 ПС 35/6 кВ «Никольское» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,105	декабрь 2013
				Подвес дополнительного провода в пролетах опор 50-53 ВЛ-0,4 кВ района ТП №780 «Заречная» ф. 603 ПС 35/6 кВ «Никольское».	км.	0,12	
1269-Ц/3(3)-ТП(2013)И	Шелестов Андрей Сергеевич	индивидуальный жилой дом, г.Кострома, ул.Верхне-Набережная,	60	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №188 ПС-110/6кВ «Кострома 1» до ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома.	км.	0,4	декабрь 2013
				Для организации технического учета установить в РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №188 на вводе КЛ-0,4 кВ к Заявителю электронный счетчик электрической энергии, трансформаторы тока класса точности не ниже 0,5 с выделением отдельных обмоток для подключения электронного счётчика электрической энергии.	шт.	1	
163-Г/1(3)-ТП(2013)И	Иванов Владимир Владимирович	жилой дом, Галицкий р-н, д. Горки	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 663 ф. 10-03 ПС 35/10 кВ «Толпуново» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода в соответствии с предоставляемым заказчиком проектом.	км.	0,24	декабрь 2013

2286-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Глушкова Ирина Сергеевна	Индивидуальный жилой дом, Красносельский р-он, с.Сунгурово, д.16	12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 194 ПС-35/10 кВ «Прискоково», ф. 10-01 до границы земельного участка заявителя.	км.	0,16	декабрь 2013
1826-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Леготин Григорий Леонидович	дом, Костромской р-он п. Трифонов, примерно в 210 м по направлению на восток от ориентира д. № 21	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ № 800 «СТ Пионер. Коттеджи» ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Ильинское» (проектируемой по дог. ТП № 1755-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Зеленский А.А.; ТЗ № 90/2013-П(Ц)) до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,045	декабрь 2013
1935-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Грибов Андрей Евгеньевич	жилой дом, Костромской р-н, д.Самычево, д.17	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 682 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	декабрь 2013
1944-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Сивкова Татьяна Юрьевна	жилой дом, Костромской р-он, Бакшеевское с/п, д. Самычево, д.12	7				декабрь 2013
1937-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Солодягина Надежда Александровна	индивидуальный жилой дом, Костромской р-он, пос. Крутик, 45 м на север от д.№11	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП № 357 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	декабрь 2013
2205-Г/1(3)-ТП(2013)И	Богданов Евгений Николаевич	автосервис (строительство), г. Солигалич, ул. Комсомольская д. 68а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 47 ф. 10-09 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка заявителя.	км.	0,21	декабрь 2013
2212-Ш/1(3)-ТП(2013)И	Бобылева Анна Вадимовна	индивидуальный жилой дом (строительство), г.Шарья, ул. Гагарина, д.46	13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-250кВА № 185 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» (проектируемой по дог. ТП № 1393-Ш/1(3)-ТП(2013)И, Ермолаева Н.В., ТЗ № 84/2013-П(Ц)) до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,24	декабрь 2013
2352-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Казакова Юлия Владимировна	жилой дом, г. Волгореченск, ул. Костромская, д.17, кв.2	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 19 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до границы земельного участка заявителя (предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ вдоль участка Хализовой Н.А.) с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	декабрь 2013
2360-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Мухин Николай Леонидович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, с.Минское старое, д.11А, примерно в 200 м на юго-запад от ориентира жилой дом	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 387 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-04 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,115	декабрь 2013
2367-Ц/1(3)-ТП(2013)И	Морозов Игорь Германович	садовый дом, Костромской р-он, п. Караваево, СТ "Караваево-1", уч-к №1	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 2143-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Калабашкина Л.А., ТЗ № 92/2013-П(Ц)) до границы земельного участка заявителя.	км.	0,2	декабрь 2013