

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

« отпуск » А.А. Никоноров
2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов
2012

Техническое задание

№ 113/2012-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию и строительству сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в г. Кострома Костромской области в 1 кв. 2013 г..

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Управлением территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества г. Костромы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.7 Поставка материалов и оборудования.

1.8 Оформление разрешения на земляные работы.

1.9 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.10 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.11 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома	КЛ-0,4 кВ ~ 1,4 км. ВЛИ-0,4 кВ ~ 4,25 км. ВЛИ-10 кВ ~ 0,2 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10 кВ, место установки ТП-10/0,4 кВ – принять в соответствии с актом выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК».

4.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в

соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.


10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 113/2012-П(Ц)


Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Н.И. Бурмистров
23.10. 2012 г.
дата, месяц, год


СОСТАВИЛ:
Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 М.А. Соловьёв
23.10. 2012 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.Ю. Розысков
23.10. 2012 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Ю.В. Горихин
23.10. 2012 г.
дата, месяц, год

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупки продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
349-Ц/3(2)-ТП(2012)И 15.02.2012	ООО "Вега"	деловой центр, г. Кострома, ул. Никитская, д.47А	430	Строительство в земле взаимно резервируемых кабельных линий от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-749 до ВРУ-0,4 кВ объекта.	км.	0,15	январь 2013
988-Ц/3(2)-ТП(2012)И 17.04.2012	ООО "Костромаселькомбанк"	доп.офис, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.3	35	Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от РЩ-1/213 и РЩ-2/213 (ПС-35/6 кВ «Восточная 1») до ВРУ-0,4 кВ дополнительного офиса.	км.	0,3	январь 2013
1823-Ц/2(3)-ТП(2012)И 05.07.2012	ООО "Костромская энергетическая компания"	офисное здание (строительство), г.Кострома, бульвар Петровский, д.3а	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 409 (ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2») до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ офиса без разрыва.	км.	0,1	январь 2013
1763-Ц/1(3)-ТП(2012)И 02.07.2012	Григорян Сергей Сосикович	нежилое строение г.Кострома, пр-кт Мира, д.157 литер Ж	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 456 до ВРУ-0,4 кВ нежилого строения.	км.	0,2	январь 2013
1777-Ц/2(3)-ТП(2012)И 03.07.2012	ОАО "Строймеханизация"	жилой дом, г. Кострома, ул. Никитская, д.7	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 10 (ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2») до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома без разрыва.	км.	0,15	январь 2013
1935-Ц/1(3)-ТП(2012)И 11.07.2012	Александрова Татьяна Геннадьевна	жилой дом (строительство) г.Кострома, п.Кустово, д.20	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ района ТП № 653 (ПС-110/6 кВ «Северная») до земельного участка заявителя.	км.	0,08	январь 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
1845-Ц/1(3)-ТП(2012)И 05.07.2012	Кулаков Борис Юрьевич	жилой дом (строительство), г. Кострома, пр.Коминтерна 1-й, д.8	11,5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от выводной опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 507 (ПС-110/6 кВ «Кострома-1») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,2	январь 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
1904-Ц/2(3)-ТП(2012)И 10.07.2012	ГК "Черноречье-4"	гаражные боксы г. Кострома, мкр-н Черноречье, пойма р. Черная	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ района ТП № 89 (ПС-110/6кВ «Восточная 1») до гаражных боксов кооператива.	км.	0,2	январь 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
1996-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Ермаков Анатолий Иванович	садовый дом г.Кострома, ш. Вологодское 5-й км, СТ "Лесовод-2", уч-к №30	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ района ТП № 267 (ПС-110/6 кВ «Северная») до границ земельных участков заявителей.	км.	0,5	
2260-Ц/2(3)-ТП(2012)И	Садоводческое некоммерческое товарищество "Лесовод-2"	насосная станция г.Кострома, Вологодское шоссе,5-й км, СНТ "Лесовод-2"	7,5				
2694-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Логунова Любовь Константиновна	садовый дом г.Кострома, ш.Вологодское, 5 км, СТ "Лесовод-2", уч-к № 38	5				
2329-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Капина Галина Алексеевна	садовый дом г.Кострома,ш.Вологодское 5-й км,СТ"Лесовод-2",участок №13	5				
2562-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Ковалев Владимир Васильевич	садовый дом г.Кострома,ш.Вологодское 5-й км,СТ"Лесовод-2",участок 28	5				
2552-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Запорожец Вероника Витальевна	садовый дом г.Кострома,ш.Вологодское 5-й км,СТ"Лесовод-2",участок №11	5				

2696-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Романенко Александр Филиппович	садовый дом г.Кострома, ш. Вологодское 5-й км, СТ "Лесовод-2", участок №12	5	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	15	февраль 2013
2808-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Дозин Эдуард Толбакович	садовый дом г.Кострома, Вологодское шоссе, 5-й км, СТ "Лесовод-2", уч-к 5	5				
2571-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Высварко Валерий Григорьевич	садовый дом г.Кострома, ш. Вологодское 5-й км, СТ "Лесовод-2", участок №17	5				
2550-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Бухарева Галина Михайловна	садовый дом г.Кострома, Вологодское шоссе, 5 км., СТ "Лесовод-2", уч-к № 31	5				
2726-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Борисенко Марина Павловна	садовый домг.Кострома, Вологодское шоссе, 5-й км, СТ "Лесовод-2", участок 23	5				
2853-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Поляков Владимир Александрович	садовый домг.Кострома, ш. Вологодское, 5 км, СТ "Лесовод-2", уч-к № 18	5				
2872-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Полякова Ирина Николаевна	садовый дом г.Кострома, ш. Вологодское, 5 км, СТ "Лесовод-2", уч-к № 19	5				
2918-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Балдина Антонина Константиновна	садовый дом г.Кострома, Вологодское шоссе, 5 км, СТ "Лесовод-2", уч-к № 7	5				
2346-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Шишкин Валерий Владимирович	садовый дом г.Кострома, Вологодское шоссе, 5-й км, СТ "Лесовод-2", уч-к 14	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры ВЛ-0,4 кВ района ТП-6/0,4кВ № 126 (ПС-110/6 кВ «Северная») до земельного участка заявителя.	км.	0,04	январь 2013
2131-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Смирнов Николай Валентинович	нежилое строение г.Кострома, ул. 5-я Рабочая, дом 14, лит. Б	12	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2189-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Грумбет Андрей Рудольфович	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Ключевка", уч-к №8	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по договору ТП № 1000-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Григорьева И.В.) ТП-6/0,4 кВ № 185 (ПС-110/6 кВ «Кострома 1») до участка № 15.	км.	0,28	январь 2013
1536-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Егорова Надежда Дмитриевна	садовый дом г.Кострома, п.Козелино, СТ "Ключевка", уч-к №15	7	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	2	
2123-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Балашова Любовь Александровна	садовый дом, Костромская обл., г.Кострома, дер.Нажеро, СТ "Нажеро", уч-к №40	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опорыпроектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2853-Ц/1(3)-ТП(2011)И Кожин А.С.; ТЗ № 631/2011-П(Ц)) проектируемой КТП (ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2», ф. 10-05) до земельного участка Балашовой Л.А.	км.	0,1	январь 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	

2291-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Костицын Николай Васильевич	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ"Струя-2", участок 260	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ для земельного участка №309 Логиновой Н.И. от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 117 до земельного участка Заявителя.	км.	0,27	январь 2013
2270-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Караман Евгений Андреевич	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, НСТ"Струя-2",участок №155	5				
2271-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Караман Евгений Андреевич	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино,НСТ"Струя-2", участок №154	5				
2274-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Дмитриева Надежда Александровна	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Струя-2", уч-к №7	5		Монтаж н/в вводов от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объектов.	шт.	4
1903-Ц/2(3)-ТП(2012)И	ООО "ЭРСК"	6-квартирный блокированный жилой дом г. Кострома, ул. Транспортная, д. 19	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №1 (ПС 110/6 кВ «Восточная 1») до ВРУ-0,4 кВ 6-квартирного блокированного жилого дома совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ.	км.	0,2	январь 2013
2284-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Павлов Владимир Сергеевич	садовый дом г. Кострома, СТ "Струя-2", уч-к 125	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 464-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Касабова А.С.) до земельных участков Заявителей.	км.	0,39	январь 2013
2335-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Пепелина Анна Владимировна	садовый дом г. Кострома, п. Козелино, СТ "Струя-2", уч-к 166	5				
2336-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Пепелин Александр Сергеевич	садовый дом г. Кострома, п. Козелино, СТ "Струя-2", уч-к 221	5	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	3	
2269-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Волков Олег Валентинович	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ"Струя-2",участок 44	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 464-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Касабова А.С.) до земельного участка Заявителя.	км.	0,37	январь 2013
2310-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Смирнов Герман Германович	садовый дом г.Кострома,п.Козелино, СТ"Струя-2",участок 162	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 462-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Шакурова А.И.) до земельного участка Заявителя.	км.	0,1	
2353-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Смирнова Альбина Николаевна	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, НСТ "Струя-2", уч-к №78	5	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	3	
2306-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Максимов Алексей Владимирович	гаражный бокс №2 г. Кострома, ул. Советская, 144а	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ВЛ-0,4кВ района ТП-6/0,4 кВ №133ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,23 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2338-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Кулигина Марина Николаевна	жилой дом (строительство) г.Кострома,Коминтерна 3-й проезд,д.41	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ района ТП-6/0,4 кВ №76 (ПС-110/6 кВ «Кострома-1») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,16	январь 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	

1730-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Зиновенко Владимир Николаевич	гаражный бокс г.Кострома, ул.Ленина, д. 19а, гаражный бокс № 2	1	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ВЛ-0,4 кВ района ТП №12 (ПС-110/6кВ «Связи ТЭЦ-1») до шкафа учета на наружной стене гаражного бокса.	км.	0,04	январь 2013
2474-Ц/3(3)-ТП(2012)И	ООО "Парк"	многоквартирный строящийся жилой дом г.Кострома, пер. Нескучный, д.7	38	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 314 ПС-110/10/6 "Центральная" до шкафа учёта в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного строящегося жилого дома.	км.	0,25	февраль 2013
2476-Ц/2(3)-ТП(2012)И	ООО "Стройагент"	жилой дом г.Кострома, ул.Пантусовская, 31а	28,5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №51 филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» до шкафа учёта в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома.	км.	0,1	февраль 2013
				Замена существующей ТП-10/0,4 кВ №51 с трансформатором мощностью 250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА (рекомендуется КТПП-400 кВА с кабельными вводами по стороне 10 кВ и воздушными выводами по стороне 0,4 кВ).	шт.	1	
1902-Ц/2(3)-ТП(2012)И	Гаражный потребительский кооператив №178	Гаражный потребительский кооператив №178г.Кострома, ул.Никитская, 92	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №227 ПС-220/110/35/6 кВ "Кострома-2" до шкафа учета ВРУ-0,4 кВ на наружной стене гаражей гаражного кооператива №178.	км.	0,2	февраль 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2293-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Касабова Алла Сергеевна	садовый дом г. Кострома, п. Козелино, СТ "Струя-2", уч-к 323	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 2924-Ц/1(3)-ТП(2011)И; Логинова Н.И.; ТЗ 3 719/2011-П(Ц)) до земельного участка Заявителя.	км.	0,27	февраль 2013
2350-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Большаков Владимир Николаевич	садовый дом г.Кострома, п.Козелино, СТ "Струя-2", участок 308	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 2924-Ц/1(3)-ТП(2011)И; Логинова Н.И.; ТЗ 3 719/2011-П(Ц)) до земельного участка Заявителя.	км.	0,03	
2560-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Екимова Татьяна Витальевна	сарай г.Кострома, п.Козелино, СТ "Струя-2", уч-к №108	5	Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	3	
2572-Ц/2(3)-ТП(2012)И	ООО "ГлобалСтройПодряд"	наземная стоянка г. Кострома, Давыдовский 3-й мкр., 21	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ на наружной стене ТП-10/0,4 кВ № 204 ПС-110/35/10 кВ 2Восточная-2" до ВРУ-0,4 кВ наземной стоянки.	км.	0,2	февраль 2013
				Установка РЩ-0,4 кВ на наружной стене ТП № 204	шт.	1	
2315-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Пудило Надежда	жилой дом (строительство)	15	Установка линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Борщино».	шт.	1	февраль 2013
				Строительство ВЛ-10 кВ от места присоединения к ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Борщино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,2	

11(2012)И	Викторова	Костромской р-он, СТ "Садовод", уч-к №19		Строительство трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ (рекомендуется КТП-160 кВА с трансформатором 63 кВА) с переключением части нагрузки с ТП № 493 "Заречье" от опоры № 22 .	шт.	1	
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2557-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Хворостова Ольга Константиновна	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Струя-2", уч-к 240	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2924-Ц/1(3)-ТП(2011)И Логинова Н.И.; ТЗ № 719/2011-П(Ц)) ТП 117 (ПС-110/6 кВ «Кострома-1») до земельного участка садового дома.	км.	0,12	
2568-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Уляшова Наталья Николаевна	садовый дом г.Кострома, пос.Кострома, СТ "Струя-2", уч-к №294	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2924-Ц/1(3)-ТП(2011)И Логинова Н.И.; ТЗ № 719/2011-П(Ц)) ТП 117 (ПС-110/6 кВ «Кострома-1») до земельного участка садового дома.	км.	0,33	февраль 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	2	
2695-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Козлова Людмила Юрьевна	садовый дом г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Струя-2", уч-к №195	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры (опору определить проектом) ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 464-Ц/1(3)-ТП(2012)И; Касабова А.С.) до земельного участка Заявителя.	км.	0,3	февраль 2013
				Монтаж н/в ввода от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
2805-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Широков Андрей Викторович	нежилое строение Кострома, ул. Деминская, д.5, лит. Ж	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП № 334 до проектируемого РЩ-0,4 кВ.	км.	0,3	февраль 2013
2818-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Широков Анатолий Андреевич	нежилое строение Кострома, ул. Деминская, д.5, лит О	15	Установка РЩ-0,4 кВ на границе земельного участка ЗАО «Костромской мясной двор»	шт.	1	
2867-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Сексарова Вера Ивановна	садовый дом Костромской р-н, СТ "Аристей", участок №3	5				
2868-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Тяжева Людмила Васильевна	садовый дом Костромской р-н, СТ "Аристей", участок №10	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛИ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 777 ф 10-07 ПС-220/110/10 кВ "Мотордеталь" до границ земельных участков Заявителей.	км.	0,25	
2869-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Лоханова Татьяна Витальевна	садовый дом Костромской р-н, СТ "Аристей", участок №12	5				февраль 2013
2892-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Зачиналова Надежда Вадимовна	садовый домик Костромской р-н, СТ "Аристей", участок №2	5				
2766-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Шиловская Светлана Александровна	садовый дом Костромской р-н, СТ "Аристей1, участок №8	5	Монтаж н/в ввода 0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	6	
2893-Ц/1(3)- ТП(2012)И	Псыпкина Ольга Вениаминовна	садовый домик Костромской р-н, СТ "Аристей", участок №18	5				