

Поз.	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
	<u>ВЛИ-0,4кВ (участок №3)</u>			
	Установка светильников	шт.	39	
	Установка опор ВЛИ -0,4кВ	шт.	35	1 стоечн.
		шт.	8	2 стоечн.
		шт.	1	3 стоечн.
	Монтаж ВЛИ -0,4кВ одноцепная	м	992	(1 провод)
	Монтаж ВЛИ -0,4кВ двухцепная	м	311	(2 провода)
	Монтаж ВЛИ -0,4кВ четырехцепная	м	157	(3 провода)
	Монтаж провода СИП 4(4х16)	м	75	
	Монтаж провода СИП 4(4х25)	м	50	
	Монтаж провода СИП 2(3х25+1х35)	м	1350	
	Монтаж провода СИП 2(3х70+1х95+1х16)	м	735	
	Заземление опор	шт.	44	
	<u>Демонтажные работы</u>			
	Демонтаж опор	шт.	20	1 стоечн.
		шт.	5	2 стоечн.
	Демонтаж провода А-25	м	2500	4 провода
	Демонтаж светильников	шт.	5	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Согласовано</div> <div style="width: 100px; height: 40px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Инв. N подп.</div> <div style="width: 100px; height: 40px;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подпись и дата</div> <div style="width: 100px; height: 40px;"></div> </div> </div> </div> </div>				
			2013	015/13-ЭС. ВР
				Наружное освещение по подъездным автодорогам от п. Томаровка до автомобильной дороги "Обход п. Томаровка".
изм.	лист	№ докум	подп.	дата
Выполнил	Малыхин			
Проверил	Чудыкин			
ГИП	Чудыкин			
Электроснабжение			Стадия	Лист
			РП	1
Ведомость объемов работ (Участок №3)			000 Инженерный центр "Прогресс" г. Белгород, 2013г.	
Формат А4				