

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »

20

Сводный сметный расчет в сумме 1304,037 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена существующего провода А-50 L=3,0 км ВЛ-10-14 ПС 35/10 № 13 "ВПИ" на провод большей пропускной способности для технологического присоединения комплекса зданий для обслуживания населения и различных видов транспорта, расположенных : Воронежская область, Рамонский район, пос.Солнечный, ул.Московское шоссе, 62 для ООО "Аллар"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/4 кв 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	УПСС, прилож. № 31	Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ L=3,0 км	9,019				9,019
		Итого по Главе 1	9,019	0,000	0,000	0,000	9,019
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	УПСС, прилож. № 19	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-70 L=3,0 км	171,435	-	4,802		176,237
		Итого по Главе 2	171,435	0,000	4,802	0,000	176,237
		Итого по Главам 1-2	180,454	0,000	4,802	0,000	185,256
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796% ВЛ	3,241	0,000			3,241
4		Пусконаладочные работы				0,336	0,336
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				1,805	1,805
		Итого по Главе 9	3,241	0,000	0,000	2,141	5,382

		Итого по Главам 1-9	183,695	0,000	4,802	2,141	190,638
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	183,695	0,000	4,802	2,141	190,638
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				19,064	19,064
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	19,064	19,064
		Итого по Главам 1-12	183,695	0,000	4,802	21,204	209,702
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	2,755	0,000	0,072	0,318	3,146
	<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>						
			186,451	0,000	4,874	21,523	212,847
		<b>Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=5,35; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПИР=11,1</b>	<b>997,512</b>	<b>0,000</b>	<b>19,204</b>	<b>88,400</b>	<b>1105,116</b>
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	179,552	0,000	3,457	15,912	198,921
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1177,064</b>	<b>0,000</b>	<b>22,661</b>	<b>104,312</b>	<b>1304,037</b>

**Выполнил:**

Инженер 2 категории УКС

**Согласовано:**

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

/А.Б. Ларионов/



(наименование организации)

## "Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« » 2017

Сводный сметный расчет в сумме 36,554 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка в линейной ячейке КЛ-10-4кВ РП-10кВ "Град" ПС 35/10кВ № 13"ВПИ" электронного счетчика для технологического присоединения комплекса зданий для обслуживания населения и различных видов транспорта, расположенных : Воронежская область, Рамонский район, пос.Солнечный, ул.Московское шоссе, 62 для ООО "Аллар"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС № 1	Установка в линейной ячейке электронного счетчика		1,208	4,335		5,543
		Итого по Главе 2	0,000	1,208	4,335	0,000	5,543
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>1,208</b>	<b>4,335</b>	<b>0,000</b>	<b>5,543</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>0,000</b>	<b>1,208</b>	<b>4,335</b>	<b>0,000</b>	<b>5,543</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							

4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,024			0,024
5		Пусконаладочные работы					0,303
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %					0,012
		Итого по Главе 9	0,000	0,024	0,000	0,316	0,339
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,000</b>	<b>1,232</b>	<b>4,335</b>	<b>0,316</b>	<b>5,882</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>0,000</b>	<b>1,232</b>	<b>4,335</b>	<b>0,316</b>	<b>5,882</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы				0,588	0,588
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,588	0,588
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>0,000</b>	<b>1,232</b>	<b>4,335</b>	<b>0,904</b>	<b>6,470</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,018	0,065	0,014	0,097
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>0,000</b>	<b>1,251</b>	<b>4,400</b>	<b>0,917</b>	<b>6,568</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,11</b>	<b>0,000</b>	<b>7,954</b>	<b>17,334</b>	<b>5,690</b>	<b>30,978</b>
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	1,432	3,120	1,024	5,576
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>0,000</b>	<b>9,386</b>	<b>20,455</b>	<b>6,714</b>	<b>36,554</b>

Выполнил:

Инженер II категории УКС

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

/А.Б. Ларионов/