

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству  
филиала "МРСК Центра - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 201 г.



Сводный сметный расчет в сумме 575,878 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №6-17 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Средний Икорец с заменой существующей КТП и силового трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА для техприсоединения детского сада, расположенного (будет располагаться) по адресу: Воронежская обл., Лискинский рн, с.Средний Икорец, пл.Революции, 76 Отдел по работе с поселениями Лискинского муниципального района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 4 кв. 2013г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	УПСС, прил.62	Демонтаж КТП мощностью 160 кВА	0,930	1,815			2,745
		Итого по Главе 1	0,930	1,815	0,000	0,000	2,745
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	УПСС, прилож.№ 58	Строительство КТП-250 кВА	10,935		75,632		86,567
		Итого по Главе 2	10,935	0,000	75,632	0,000	86,567
		Итого по Главам 1-2	11,865	1,815	75,632	0,000	89,312
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,217	0,000			0,217
4		Пусконаладочные работы				5,294	5,294
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,137	0,137

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9		0,217	0,000	0,000	5,431	5,648
	Итого по Главам 1-9		12,082	1,815	75,632	5,431	94,960
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
	Итого по Главе 10		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-10		12,082	1,815	75,632	5,431	94,960
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6		Проектные работы				9,496	9,496
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
	Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	9,496	9,496
	Итого по Главам 1-12		12,082	1,815	75,632	14,927	104,456
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,181	0,027	1,134	0,224	1,567
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		12,263	1,842	76,767	15,151	106,023
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,		77,995	11,717	302,461	95,860	488,032
9	Ф3 №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	14,039	2,109	54,443	17,255	87,846
	Всего по сводному расчету		92,034	13,826	356,904	113,115	575,878

**Выполнил:**  
Специалист I кат. УИ

**Согласовано:**

Начальник УКС

Начальник УИ

/Л.Б.Пугачева/

/С.В.Дмитриев/

/А.Б. Ларионов/