ЛЬГОТНИКИ Лот № 850000295

Номер (а) договор(ов) ТП	Номер (а) договор(ов) ТП в SAPc	Сумма по договору ТП, руб. без НДС	Заявитель	Район	Адрес объекта	Наименование работ	Кол-во	Стоимость	ПНР	СМР	Оборуд	Прочие	ИТОГО	Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению	Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	монтаж разъедин ителя 10 (6) кВ	Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода	Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с монтажом 3-х дополнительных проводов	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 1-го дополнительного провода	Предварительная стоимость, т.р., без НДС	Срок выполнения работ	Примечание
С-1825/0171-ОРЗТП/2014 от 31.01.14г.	40827805	466,10	Калмыков Олег Сергеевич	ЖРЭС	Курская область,Железногорский р-н,Разветьевский сельсовет,село Разветье,квартал Заозерье уч.261	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ	493,100	30,878	287,014	182,470	12,938	493,100	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и		0,120	1,000	СТП 63 кВА	1,000		0,120				493,100	31.07.2014	
						Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	0,120	132,000	10,560	117,480		3,960	132,000															
						монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1,000	53,340	3,910	10,510	38,390	0,530	53,340															
						Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	СТП 63 кВА	183,660	6,530	41,420	133,960	1,750	183,660															
						Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1,000	12,500	0,750	1,630	10,120		12,500															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,120	111,600	8,928	95,976		6,696	111,600															
С-1832/0153-ОРЗТП/2014 от 03.02.14г.	40832880	466,10	Матюшин Олег Владимирович	ЖРЭС	Курская область,Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье,квартал Заозерье	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ	364,500	20,380	153,120	182,470	1,530	364,500	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1833	строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1833; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и		0,020	1,000	СТП 63 кВА	1,000		0,100				364,500	03.08.2014	Один объем строительства на 2 договора
С-1833/0170-ОРЗТП/2014 от 03.02.14г.	40832901	466,10	Матюшина Наталия Сергеевна	ЖРЭС	307170 Курская обл.,г.Железногорск,д ом 25/2,кв.104									- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при											0,000	03.08.2014	
						Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	0,020	22,660	1,760	19,540		0,660	22,000															
						монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1,000	53,340	3,910	10,510	38,390	0,530	53,340															
						Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	СТП 63 кВА	183,660	6,530	41,420	133,960	1,750	183,660															
						Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1,000	12,500	0,750	1,630	10,120		12,500															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,100	93,000	7,440	79,980		5,580	93,000															
С-1839/0004-ОРЗТП/2014 от 03.01.14г.	40834663	466,10	Андронов Михаил	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье, квартал "Заозерье"	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,080	74,400	5,952	63,984		4,464	74,400	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство участка ВЛ-10 кВ № 2.6.19 протяженностью 0,22 км, в том числе 0,22 км по техническим условиям С-1835 (лот 17 СЭС) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового								0,080				74,400	09.07.2014	Остальной объем строительства включен в С-1835 (Лот 17 СЭС)
С-1844/0022-ОРЗТП/2014 от 14.01.14г.	40836883	466,10	Шевцова Галина Федоровна	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,пос. Посад,улица 9,участок 582	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,150	139,500	11,160	119,970		8,370	139,500	строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).								0,150				139,500	14.05.2014	
С-1851/0056-ОРЗТП/2014 от 21.01.14г.	40845753	466,10	Глебова Юлия Михайловна	ФРЭС	Курская обл., Фатежский р-н,пос. Русановский сс, д. Бесовка, д. 98.	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ		576,000	37,310	338,960	182,470	18,260	576,000	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,123 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 ВЛ-10 кВ № 3.1.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии.		0,17 с установкой доп. опоры в пролете сущ. ВЛ-10 кВ и подвеса в сторону проектируемой ВЛЗ-10 кВ	1,000	СТП 63 кВА	1,000		0,150				576,000	31.07.2014	
						Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	0,17 с установкой доп. опоры в пролете сущ. ВЛ-10 кВ и подвеса в сторону проектируемой ВЛЗ-10 кВ	187,000	14,960	168,430		1,610	187,000															
						монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1,000	53,340	3,910	10,510	38,390	0,530	53,340															
						Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	СТП 63 кВА	183,660	6,530	41,420	133,960	1,750	183,660															
						Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1,000	12,500	0,750	1,630	10,120		12,500															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,150	139,500	11,160	119,970		8,370	139,500															
С-1856/0009-ОРЗТП/2014 от 09.01.14г.	40842608	466,10	Чернова Татьяна Александровна	ЖРЭС	Курская обл., г.Железногорск, снт "Горняк", зона "Шахтер", уч.№262/4	Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ		119,600	9,168	97,130	6,700	6,776	119,600	строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №032/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с установкой дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).						Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ	0,120				119,600	09.05.2014	
						Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ	Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ	8,260	0,260	1,160	6,700	0,080	8,260															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,120	111,600	8,928	95,976		6,696	111,600															
С-1860/0016-ОРЗТП/2014 от 14.01.14г.	40843552	466,10	Филоненко Лариса Владимировна	ЖРЭС	Курская обл., г. Железногорск,снт Горняк,зона "Шахтер"№184/4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,160	148,800	11,904	127,968		8,928	148,800	строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-60/0,4 кВ №032/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,28 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - в т.ч. 0,12 км по техническим условиям С-1856/								0,160				148,800	14.05.2014	Остальной объем строительства включен в С-1856
С-1861/0017-ОРЗТП/2014 от 14.01.14г.	40843554	466,10	Криворенко Вадим Анатольевич	ЖРЭС	Курская обл , г.Железногорск, СО" Шахтер",участок № 144/4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,180	167,400	13,392	143,964		10,044	167,400	строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании).								0,180				167,400	14.05.2014	
С-1958/0152-ОРЗТП/2014 от 03.02.14г.	40852110	466,10	Шкарина Юлия Сергеевна	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н.,Разветьевский с/с, уч.441	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ		507,500	31,830	250,390	182,470	12,810	507,500	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.1 (точку врезки определить при проектировании); устройство перехода через автомобильную дорогу в увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при		0,15 (с устройством перехода через а/дорогу)	1,000	СТП 63 кВА	1,000		0,100				507,500	03.08.2014	
						Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	0,15 (с устройством перехода через а/дорогу)	165,000	13,200	146,850		4,950	165,000															
						монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1,000	53,340	3,910	10,510	38,390	0,530	53,340															
						Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	СТП 63 кВА	183,660	6,530	41,420	133,960	1,750	183,660															

Номер (в) договор(ов) ТП	Номер (в) договор(ов) ТП в SAPe	Сумма по договору ТП, руб. без НДС	Заявитель	Район	Адрес объекта	Наименование работ	Кол-во	Стоимость	ПИР	СМР	Оборуд.	Прочие	ИТОГО	Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению	Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э	Строительство ВЛ-10 (6) кВ	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	монтаж разъединителя 10 (6) кВ	Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 3-х дополнительных проводов	Предварительная стоимость, т.р., без НДС	Срок выполнения работ	Примечание
						Монтаж учета в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1,000	12,500	0,750	1,630	10,120		12,500															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,100	92,000	7,440	79,950		5,550	92,000															
С-1399/1067-ОРЗТП/2012 от 09.11.2012г.	40653825	466,10	Саприна Елена Александровна	ДРЭС	Курская обл., Дмитриевский район, с. Снижа	Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов		513,420	41,074	449,287	0,000	26,059	513,420	- построить участок ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/3 до опоры 1/19 (в обход существующего участка) и от опоры №1/12 до электроустановок Заявителя суммарной протяжённостью 0,45 км с установкой трёх анкерных опор.	Необходимо добавить два провода в пролетах оп.1-1/3 и оп 1/12-1/16 ВД-0,4кВ суммарной протяжённостью 0,7км с монтажом дополнительных траверс в количестве 6шт. Угол анкерной опоры № 1/3 перенести на другую сторону.						0,45 (с установкой 3-х анкерных опор)		2 провода по 0,35 км с монтажом 6 дополнительных траверс и с переносом угла анкерной опоры на другую сторону		513,420		Необходимо дополнительно торговать физ. объёмы
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,45 (с установкой 3-х анкерных опор)	418,500	33,480	359,910		25,110	418,500															
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов	2 провода по 0,35 км с монтажом 6 дополнительных траверс и с переносом угла анкерной опоры на другую сторону	94,920	7,594	86,377		0,949	94,920															
С-1632/1024-ОРЗТП/2013, ДС №1 от: 27.12.2013 от 13.06.2013г.	40741888	466,10	Иванчихин Дмитрий Викторович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н, пгр. Детский, д.2, кв. 23	Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ(замена тр-ра на тр-ор 100 кВА (с заменой сборных шин, автоматического выключателя, предохранителей, ТТ)Строительство ВЛИ-0,4 кВ)Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х дополнительных проводов		393,464	25,123	276,174	90,000	5,167	393,464	- строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,06 км от опоры № 13 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку в сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)	реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,36 км (пролеты опор №№ 1 – 10) в части замены провода на провод большего сечения (СИП-2 50 мм²), замены опор №№ 1 – 9 (марку и сечение провода, протяженность реконструируемого участка и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, реконструкция существующей ТП-БО,4 кВ № 7/30 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности – 100 кВА, замены коммутационных аппаратов и соединения частей (шин, кабеля). Тип и мощность силового трансформатора, объем реконструкции уточнить при проектировании – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии.						Замена тр-ра на тр-ор 100 кВА (с заменой сборных шин, автоматического выключателя, предохранителей, ТТ)	0,080			0,360	393,464	01.03.2014	
						Замена тр-ра на тр-ор 100 кВА (с заменой сборных шин, автоматического выключателя, предохранителей, ТТ)		123,8	3,35	38,5	80	1,75	123,800															
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,08	74,400	5,952	63,984		4,464	74,400															
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х дополнительных проводов	0,36	195,264	15,621	177,690		1,953	195,264															
													3 497,884			0,000	0,46 (в т.ч. 0,15 с устройством перехода через а/дорогу. С установкой доп. опоры в пролете сущ. ВЛ-10 кВ и подхоа в сторону проектируемой ВЛЗ-10 кВ)	4,000	4 шт. - СТП 63 кВА	4,000	Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ. Замена тр-ра на тр-ор 100 кВА (с заменой сборных шин, автоматического выключателя, предохранителей, ТТ)	1,69 (в т.ч. 0,45 с установкой 3-х анкерных опор)	0,000	2 провода по 0,35 км с монтажом 6 дополнительных траверс и с переносом угла анкерной опоры на другую сторону	0,360	3497,884		

14.05.14

Рязанцев И.В.

Рузнехирёв А.В.