Лист № 25 №21/13/0468 | V

Номер (id договора) ТП	Номер (id) ЭТП/ЭАЗ	Сумма по договору ТП, руб. без НДС	Заявитель	Район	Адрес объекта	Общее описание ЭТП по тех. присоединению	Общее описание ЭТП по городу по передаче эл	Наименование работ	Ед.изм	Стоимость	ПДР	СМР	Оборуд	Прочие	ИТОГО	Монтаж опор ЛЭП 10 кВ	Установка ЛЭП 10 кВ	Монтаж изол.подвес ЛЭП 10 кВ	Строительство ВЛ 0,4 кВ	Строительство ВЛ 10 кВ	Строительство ВЛ 0,4 кВ	Монтаж ТП 10 кВ	Монтаж ТП 0,4 кВ	Монтаж ТП 10 кВ	Монтаж ТП 0,4 кВ	Монтаж ТП 10 кВ	Монтаж ТП 0,4 кВ	Реконструкция ТП 10 кВ	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	Строительство ВЛ 10 кВ	Строительство ВЛ 0,4 кВ	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	Предварительная стоимость, руб. без НДС	Срок выполнения работ	Примечание
Ц-7604/2223-ОР3ТП/2014 от 13.02.14г.	4063817	468,18	Чугунов Александр Николаевич	ВРЭС	Курская обл., Курский р-н, д.Рутченка, ул.Новая	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от ТП-196/0,4 кВ №473 вдоль границ, земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании); - по п. 5,6,8 по техническим условиям Ц-2223 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС); Ц-2729 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС); Ц-2787 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС-2);		Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,03	27,9	2,232	23,994		1,674	27,9																	0,030	27,900	13.06.2014	Сетевой объект строительства включен в ДП 7231 (Лист № 12-14 Лыгинского ЦЭС); Ц-7124 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС); Ц-7125 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС); Ц-7126 (Лист № 23-24 Лыгинского ЦЭС);
Ц-7633/2273-ОР3ТП/2014 от 26.02.14г.	4088987	468,18	Сидин Игорь Борисович	ВРЭС	Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 3-я Ивица, д.33, кад. номер: 46:11:090301:528	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от Проектируемой ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство отпаечного трехпроводного 0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ по ул.10 до проектируемой ТП-196/0,4 кВ с реконструкцией протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.	Строительство ВЛ-10 (6) кВ Монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,03 1 1 1	606,796 53,34 163,660 22,59	55,588 10,51 41,420 1,67	534,818 38,39 133,960 1,26	190,850 0,53 1,750 18,5	25,416 53,34 163,660 1,16	806,792			0,03	341,300		1,000	33,340		СТП 63 кВА	183,640	1,000	22,590						0,200	806,790	30.08.2014	
Ц-7814/4258-ОР3ТП/2014 от 18.02.14г.	4095873	468,18	Жуйбова Алексей Александрович	ВРЭС	Курская область, Курский район, Рыльковский сельсовет, с. Рыльское, кад. номер: 46:11:170101:1178		заявка ТП-196/0,4 кВ № 157/60 от ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.	Монтаж ТП 250 кВА, демонтаж ТП 160 кВА	Монтаж ТП 250 кВА демонтаж ТП 160 кВА	439,250 31,603	12,080 2,220	41,690 28,904	379,900 0,000	5,910 0,290	439,250 31,603					Монтаж ТП 250 кВА; демонтаж ТП 160 кВА	470,890									470,890	19.08.2014	
Ц-7839/2299-ОР3ТП/2014 от 11.03.14г.	4095898	468,18	Жигарев Владимир Алексеевич	ВРЭС	Курская область, Курский район, Пенкинский сельсовет, д. Тетеревино, ул. Бобровка, д.2, кад. номер: 46:11:111102:348	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от Проектируемой ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-2979 (Лист № 22 Лыгинского ЦЭС);		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,2	186	14,88	156,96		11,16	186																	0,200	186,000	11.08.2014	Сетевой объект строительства включен в ДП-7231 (Лист № 12 Лыгинского ЦЭС); Ц-7169 (Лист № 23 Лыгинского ЦЭС-1); Ц-7169 (Лист № 23 Лыгинского ЦЭС-1); Ц-7170 (Лист № 23 Лыгинского ЦЭС);
Ц-7815/4263-ОР3ТП/2014 от 19.02.14г.	4095928	468,18	Ваганова Юлия Валерьевна	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Клюквинский сл., ст. "Бирюзовая", ул.1-ая	строительство отпаечного трехпроводного 0,07 км от опоры №22 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,07	65,1	5,208	55,986		3,906	65,1																	0,070	65,100	19.06.2014	
Ц-7816/4286-ОР3ТП/2014 от 12.02.14г.	4095910	468,18	Чугунов Дмитрий Владимирович	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Березинский сл., ст. - Березинка, д.69, кв.2	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,015 км от ТП-196/0,4 кВ № 157/252 земельной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до опоры № 2 с увеличением участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от опоры № 2 до опоры № 5 по питателя от проектируемой ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от опоры № 2 до опоры № 5 с питателя от проектируемой, согласно п. 18 ВЛ-0,4 кВ.		монтаж дополнительного анкерного элемента в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ВЛ-0,4 кВ (марка провода и сечение провода уточнить при проектировании) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии;	Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ(Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подвеса в опоре		50,146	3,818	37,471	8,700	2,358	50,146							Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ;	0,200	0,035 (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ); переносимые участки ВЛ-0,4 кВ	4,750			ВЛ (Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч.35 мм2);установка подвеса в опоре	37,200	50,146	18.12.2014	
								Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ	1	8,2		0,26	1,16	6,7	0,16	8,2																			
								Строительство ВЛ-0,4 кВ(соединительной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ); переключение участка ВЛ-0,4 кВ	0,035	4,746		0,380	4,319		0,047	4,746																					
								Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подвеса в опоре	0,04	37,2		2,976	31,992		2,232	37,2																					
Ц-7824/4329-ОР3ТП/2014 от 13.03.14г.	4095992	468,18	Дуванов Леонидас Михайлович	ВРЭС	Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:111102:478	строительство отпаек от опоры № 1-4 ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании).		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,200	186	14,88	159,96		11,16	186																	0,200	186,000	13.06.2014	
Ц-7826/4339-ОР3ТП/2014 от 28.02.14г.	4096156	468,18	Пименова Ольга Сергеевна	ВРЭС	Курская обл., Пенкинский р-он, п. Прямицын, Прямицынская д. 7	строительство отпаечного трехпроводного 0,09 км от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,090	83,7	6,696	71,982		5,022	83,7																	0,090	83,700	20.04.2014	
Ц-7827/4356-ОР3ТП/2014 от 12.03.14г.	4096343	468,18	Зубанов Виктор Иванович	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сл., ст.Щетинка, уч. 66-4-6, 1.2000/2013-718	строительство отпаечного трехпроводного 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,120	111,6	8,928	95,976		6,696	111,6																	0,120	111,600	12.06.2014	
Ц-7830/4387-ОР3ТП/2014 от 12.03.14г.	4096868	468,18	Шаповова Наталья Анатольевна	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, п. 1-е Мазина, ул.61:11:0011204:481	строительство отпаечного трехпроводного 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,040	37,2	2,976	31,992		2,232	37,2																	0,040	37,200	12.06.2014	Сетевой объект строительства включен в ДП-7243 (Лист № 16-17)
Ц-7831/4319-ОР3ТП/2014 от 20.02.14г.	4096878	468,18	Мальтин Евгений Николаевич	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сл., ст "Строитель", уч.210	- строительство отпаек от существующей (по ТП Ц-7837) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0,9 км, 0,08 км по технические условиям (Ц-2981 (Лист № 23 Лыгинского)	заявка ТП-196/0,4 кВ №464 В 25 кВА на ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.	Строительство ВЛН-0,4 кВ	0,09	48,5	3,72	33,98		1,79	48,5																	0,090	46,500	30.08.2014	Сетевой объект строительства включен в ДП-7237 (Лист № 13 Лыгинского), Ц-7801 (Лист № 23 Лыгинского)
Ц-7923/4215-ОР3ТП/2014 от 12.03.14г.	4096723	468,18	Гнеда Игорь Викторович	ВРЭС	Курская область, Курский р-он, д.Дютино, кад.№ 46:11:071004:75	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,1	93	7,44	79,98		5,58	93																	0,100	93,000	12.08.2014	
Ц-7834/4231-ОР3ТП/2014 от 17.03.14г.	4098918	468,18	Попов Александр Александрович	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Клюквинский сл., д.Дютино, уч.46:11:071004:52	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	строительство отпаечного трехпроводного 0,03 км от опоры № 34 ВЛ-10 кВ по ТП-270 до проектируемой ТП-196/0,4 кВ (реконструкция протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – Лесничество (технические условия Ц-7625) – по счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.	Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ;Монтаж разъединителя 10 (6) кВ;, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ,Строительство ВЛН-0,4 кВ		1408,590	104,232	1047,320	190,850	71,990	1408,592				0,010		1,000		33,340		СТП 63 кВА	183,640	1,000	22,590						0,200	478,590	17.08.2014	
Ц-7836/4265-ОР3ТП/2014 от 18.03.14г.	4098435	468,18	Попов Иван Сергеевич	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Клюквинский сл., д.Дютино, уч.46:11:071004:54	строительство отпаек от опоры № 34 ВЛ-10 кВ по ТП-270 до проектируемой ТП-196/0,4 кВ (реконструкция протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – Лесничество (технические условия Ц-7625) – по счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.																									0,100	465,000	18.08.2014	
Ц-7797/3249-ОР3ТП/2014 от 17.02.14г.	4089834	468,18	Кулешов Владимир Александрович	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Клюквинский сл., д.Дютино, кад. № 46:11:071004:64	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,1 км по технические условиям Ц-7625;	строительство отпаечного трехпроводного 0,03 км от опоры № 34 ВЛ-10 кВ по ТП-270 до проектируемой ТП-196/0,4 кВ (реконструкция протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – Лесничество (технические условия Ц-7625, Ц-7654) – по счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – Лесничество (технические условия Ц-7625, Ц-7654) – по счет средств тариф на передачу электроэнергии.																									0,400	372,000	27.08.2014	Сетевой объект строительства включен в Ц-7625
								Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ	0,03	33		2,64	29,37		0,99	33																			
								монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1	53,34		3,912	10,51	38,39	0,53	53,34																			
								Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ	1	163,660		6,530	41,420	133,960	1,750	163,660																			
								Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1	22,59		1,67	1,26	18,5	1,16	22,59																			
								Строительство ВЛН-0,4 кВ (Ц-7625/0215-ОР3ТП/2014 от 12.02.14г.)	0,1	93		7,44	79,98		5,58	93																					
								Строительство ВЛН-0,4 кВ (Ц-7654/0231-ОР3ТП/2014 от 17.02.14г.)	0,2	186		14,88	159,96		11,16	186																					
								Строительство ВЛН-0,4 кВ (Ц-7655/0243-ОР3ТП/2014 от 18.02.14г.)	0,5	465		37,2	399,9		27,9	465																					
								Строительство ВЛН-0,4 кВ (Ц-7707/319-ОР3ТП/2014 от 27.02.14г.)	0,4	372		29,76	319,92		22,32	372																					
Ц-7835/4313-ОР3ТП/2014 от 28.02.14г.	4098496	468,18	Потапов Сергей Сергеевич	ВРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сл., ст"Бирюзовая", уч. "В" 147	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-196/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в т.ч. 0,08 км самостоятельно подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании).	строительство отпаечного трехпроводного 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.96 до проектируемой ТП-196/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – Лесничество (технические условия Ц-7625) – по счет средств тариф на передачу электроэнергии; строительство ТП-196/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тариф на передачу электроэнергии.	Строительство ВЛ-10 (6) кВ;Монтаж разъединителя 10 (6) кВ											33,800		33,340			183,640	22,190							0,3 (в т.ч. 0,08 км самостоятельно подвесом по опорам ВЛ-10 кВ)	279,000		564,190	28.08.2014	

Номер ТУ договора ТП	Номер ТУ договора ТП в ЕАИС	Сумма по договору ТП, руб. без НДС	Заявитель	Район	Адрес объекта	Объем объекта "ЕСР" по сеть, присоединение	Объем объекта "ЕСР" по сроку по передаче эл.	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость	ПНР	СМР	Оборуд	Прочие	ВСЕГО
Ц-7858/2013-СРЭТТУ/2014 от 28.02.14г.	42061683	698,18	Таганова Ирина Геннадьевна	ЕРЭС	Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ "Заводчанин", уч. 1-273	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в 1 т.о. 0,06 км протяженностью по ВЛ-10 кВ ранее и в точном приводе, протяженность определить при проектировании - в т.ч. 0,3 км по технические условия Ц-7823.	строительство отпаечной протяженностью 0,03 км от ячейки существующей ВЛ-10 кВ до ограждения проектируемой ТП-10/0,4 кВ с учетом протяженности существующей ВЛ-10 кВ ранее в точном приводе, протяженность уточнить при проектировании - 0м (нет средств замера на границу электросетей - аналогичное технические условия Ц-7823: строительство ТП-10/0,4 кВ с сетевым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом - 0м (нет средств замера на передачу электроэнергии - аналогичное технические условия Ц-7823.	Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ		836,190	33,840	524,040	190,850	33,443	806,161
								Строительство ВЛ-10 (6) кВ	0,03	25,8	2,064	22,962		0,774	25,8
								монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1	53,34	3,912	10,51	38,39	0,53	53,34
								Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВа	1	183,660	6,550	41,420	133,960	1,750	183,660
								Монтаж учета в ТП 10 (6)/0,4 кВ	1	22,59	1,67	1,25	18,5	1,16	22,59
								Строительство ВЛИ-0,4 кВ(в т.ч. 0,06 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ)	0,3	279	22,32	233,94		18,74	279
								Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,26	242	19,344	207,948		14,508	241,8
Ц-7854/2014-СРЭТТУ/2014 от 26.02.14г.	42029177	668,18	Медведев Денис Сергеевич	ЕРЭС	Курская обл., Октябрьский р-он, Кисловский сс, д.Новая Мельница, уч.41:11:0812001:114	строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №14-6 ВЛ-10 кВ №806 ОТ до проектируемой ТП-160,4 кВ протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании)		Строительство ВЛ-10 (6) кВ(монтаж разъединителя 10 (6) кВ		79,14	3,976	33,472	38,39	1,304	79,141	0,010	23,820		1,000	33,140
								Строительство ВЛ-10 (6) кВ	0,03	25,8	2,064	22,962		0,774	25,8
								монтаж разъединителя 10 (6) кВ	1	53,34	3,912	10,51	38,39	0,53	53,34
Ц-7872/2014-СРЭТТУ/2014 от 19.02.14г.	42053548	668,18	Тапилин Сергей Владимирович	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, пос. "Промышленник", уч.41974	строительство вставки от проектируемой ряд ТУ Ц-4159, Ц-7239 ВЛ-0,4кВ до земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,1	93	7,44	79,98		5,58	93																	93,000	18.06.2014	
Ц-7880/2014-СРЭТТУ/2014 от 20.02.14г.	42053623	668,18	Бабушкина Ирина Сергеевна	ЕРЭС	г.Курск, ул.1-я Строительная, д.14	строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода(кабеля), протяженность уточнить при проектировании)		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,08	102,32	6,19	86,00		8,14	102,32			0,082	102,320													102,320	20.06.2014	
Ц-7881/2014-СРЭТТУ/2014 от 19.02.14г.	42053474	668,18	Мосалова Вячеслав Григорьевич	ЕРЭС	Курская р-он, Щетинский сс, пос "Промышленник", уч.441	строительство вставки от проектируемой ряд ТУ Ц-7247, ВЛ-0,4 кВ на до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,05	47	3,72	39,99		2,79	46,5													0,050	46,500				46,500	19.06.2014	
Ц-7882/2014-СРЭТТУ/2014 от 19.02.14г.	42053619	668,18	Дистин Марта Руслановна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, п.п "Колосок", уч.87 А	строительство вставки от проектируемого участка (по ТУ Ц-4844) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,12	112	8,928	95,978		6,696	111,6													0,120	111,600				111,600	19.06.2014	
Ц-7884/2014-СРЭТТУ/2014 от 20.02.14г.	42054179	668,18	Ростовченко Ирина Николаевна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, пос "Промышленник", уч.294	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,30 км от проектируемой ряд ТУ Ц-5017) ТП-160,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера 1,1 км по технические условия Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1)		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,28	260	20,832	233,044		15,624	260,4													0,280	260,400				260,400	20.06.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1)
Ц-7885/2014-СРЭТТУ/2014 от 25.02.14г.	42053644	668,18	Лещенко Мария Сергеевна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, пос "Промышленник", уч.234	строительство вставки от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,10 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера 0,08 км по технические условия Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1)		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,1	93	7,44	79,98		5,58	93													0,100	93,000				93,000	23.06.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1)
Ц-7886/2014-СРЭТТУ/2014 от 25.02.14г.	42052194	668,18	Сергеева Светлана Геннадьевна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, пос"Промышленник", уч.423	строительство вставки от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,13 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера 0,12 км по технические условия Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1), Ц-7898)		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,03	27,9	2,232	23,994		1,674	27,9													0,030	27,900				27,900	23.06.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-6444 (Дог № 21 ЦЭС-1), Ц-7898
Ц-7894/2014-СРЭТТУ/2014 от 27.02.14г.	42054620	668,18	Пронин Леонид Геннадьевич	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, д.Бутурлино, уч. 42:11:0202001:115	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-1250 (-ов) №73 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - 0,7 т.о. 0,35 км по технические условия Ц-7797 (Дог № 23-33 Дьяченко ЦЭС-2).	выполнить замену силового трансформатора в ТП-250 (-ов) №73 на трансформатор мощностью 250 кВА (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом, при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, цепных выключателей, ТТ и ПЭиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера на передачу электроэнергии)	Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ(замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, цепных приборов, ТТ, РЗА)	1	194,95	10,89	33,93	171,13	1,44	216,34										Замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, цепных приборов, ТТ, РЗА)	214,550									216,550	21.05.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-7797 (Дог № 23-33 Дьяченко ЦЭС-2) Замена ТП ЦЭС-2
Ц-7896/2014-СРЭТТУ/2014 от 25.02.14г.	42053603	668,18	Грищенко Леонид Иванович	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Рышковский сс, п/л "Волга", уч.77	строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1250 (-ов) №6022 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,16	167,4	13,392	143,964		10,044	167,4													0,160	167,400				167,400	23.06.2014	
Ц-7895/2014-СРЭТТУ/2014 от 25.02.14г.	42053607	668,18	Рябикова Ольга Михайловна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Щетинский сс, пос "Промышленник", уч.1007	строительство вставки от проектируемой ряд ТУ Ц-4240 ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера 0,05 км по технические условия Ц-7898 (Дог № 21 Ц.Ф.Ф. Дьяченко).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,03	27,9	2,232	23,994		1,674	27,9													0,030	27,900				27,900	23.06.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-7898 (Дог № 21 Ц.Ф.Ф. Дьяченко)
Ц-7711/2014-СРЭТТУ/2014 от 28.02.14г.	42052247	668,18	Бортнова Татьяна Евгеньевна	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, Пашковский сс, п/л "Березка", уч.867	строительство вставки от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №3 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,12	111,6	8,928	95,978		6,696	111,6													0,120	111,600				111,600	24.06.2014	
Ц-7726/2014-СРЭТТУ/2014 от 27.02.2014г.	42052236	668,18	Перевалова Геннадий Анатольевич	ЕРЭС	Курская обл., Курский р-он, с.Пашковский сс, д.Пашковка, уч.46:11:140202:167	строительство вставки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,23 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).	реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом дополнительного провода в пролетах опор 20/22-23 протяженностью 0,3 км по трассе (объект реконструкции уточнить при проектировании) - 0м (нет средств замера на передачу эл.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов		313,865	33,129	269,9196		10,832	313,86													0,230	231,300			0,300	81,560	313,860	27.06.2014	
								Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,35	232,5	16,8	199,95		13,95	232,5																							
								Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов	0,3	81,560	6,505	74,038		0,914	81,560																							
Ц-7716/2014-СРЭТТУ/2014 от 27.02.14г.	42050875	668,18	Ребов Андрей Владимирович	ЕРЭС	Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. Верхняя Мельница, ул., номер 46:11:110902:82	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-160,4 кВ № 280 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - 0т т.о. 0,24 км по технические условия Ц-4839 (Дог № 23 Дьяченко ЦЭС-2).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,23	213,9	17,112	183,954		12,834	213,9													0,230	213,900				213,900	27.06.2014	Отдельный объект строительства заявителя в Ц-4839 (Дог № 23 Дьяченко ЦЭС-2)
Ц-7776/2014-СРЭТТУ/2014 от 28.02.2014г.	42050204	668,18	Пономарёв Владимир Анатольевич	ЕРЭС	г.Курск, ул.Курск, уч.1128	строительство отпаечной протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,15	139,5	11,16	119,97		8,37	139,5													0,150	139,500				139,500	13.07.2014	
															8 291,153				0,499	413,900	0,036	33,996	4,900	313,340		0,996	102,320		СТП 63 кВА - 2 шт. Монтаж ТП 250 кВА; демонтаж ТП 160 кВА	1021,840	3,000	67,770		Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, Замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, цепных приборов, ТТ, РЗА)	224,720	4,435 (в т.ч. 0,035 совместный подвесной по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ; переустройство участка ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. 0,03 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ)	2998,758			0,300	81,560	0,04 (Замена провода АС-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка пьедеста и замена	37,200	4291,15		

21.03.14

Полнахирєв. А.В.1