

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


« » А.А. Никоноров
2014

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


« » Е.А. Смирнов
2014

Техническое задание
№ 23/2014-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 2014 г.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 Выполнение работ по межеванию земельных участков под построенные ВЛЭП-10 (0,4) кВ.

1.7 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.8 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.9 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.10 Поставка материалов и оборудования.

1.11 Оформление разрешения на земляные работы.

1.12 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной

ПСД.

1.13 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.14 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Волгореченский; Красносельский; Судиславский; Нерехтский; Макарьевский; Галичский; Буйский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 3,805 км. КЛ-0,4 кВ ~ 0,6 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, трассу КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

При необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель».

На топосъёмке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;
- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом и постановка охранной зоны на государственный кадастровый учет;
- при проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу и согласовать охранную зону в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.
- провести межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка под объектами электросетевого хозяйства. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости.

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с

Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем

Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы, подтверждающие постановку охранной зоны на государственный кадастровый учет:

- карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №621 от 30 июля 2009 г.;

- информационное письмо ФГУ «Кадастровая палата» по Костромской области о постановке охранной зоны на государственный кадастровый учет

Материалы, подтверждающие согласование охранной зоны в Ростехнадзоре:

- план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

- согласование охранной зоны электросетевого объекта в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

Материалы для заключения долгосрочного договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта:

- межевой план на земельный участок (поопорный), подготовленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412, с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23, на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486.

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей

строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.


Лист визирования к ТЗ 23/2014-П(Ц)

Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


16.06. 2014 г.
дата, месяц, год

Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:
Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


16.06. 2014 г.
дата, месяц, год


М.А. Соловьёв

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


16.06. 2014 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


16.06. 2014 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
967-Г/1(3)-ТП(2014)И	Лебедев Павел Викторович	жилой дом, Галичский р-н, г. Галич, ул. Леднева	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 911 ф. 10-21 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,04	сентябрь 2014
1302-Ц/3(3)-ТП(2014)И	ООО "Доброта"	блокированный жилой дом усл. №1 (строительство), Красносельский р-он, п. Красное-на-Волге, ул. Ленина, дом 79	37	Строительство ВЛИ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ до объектов заявителя с выполнением монтажа н/в	км	0,075	сентябрь 2014
1303-Ц/3(3)-ТП(2014)И	ООО "Доброта"	блокированный жилой дом усл. №2 (строительство), Красносельский р-он, п. Красное-на-Волге, ул. Ленина, дом 79	37	Монтаж самонесущего изолированного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ТП № 333 от РУ-0,4 кВ ТП № 333 Замена силового трансформатора мощностью 40 кВА в ТП № 333 ф. 10-14 ПС-110/35/10 кВ «Красное» на силовой трансформатор мощностью 160 кВА.	км шт.	0,075 1	
1311-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Еремин Анатолий Иванович	жилой дом, Судиславский район, Расловское с/п, д. Лукино,	7	Монтаж провода СИП сечением по-расчету в девяти пролетах опор от РУ-0,4 кВ ТП № 189 ф. 10-14 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Монтаж ответвления ВЛИ-0,23 кВ к вводу от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ТП № 189 до наружной стены жилого дома	км шт.	0,36 1	сентябрь 2014
1313-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Красникова Елена Юрьевна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Становщицево, (Средняковский с/с), в 11,7 м на северо-восток от д. №30	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22-7 ВЛ-0,4 кВ, ф. 2 ТП № 85 ПС-35/10 кВ «Коржино», ф. 10-04 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,03	сентябрь 2014
1327-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Кочунов Виктор Венедиктович, Волкова Марина Владимировна	жилой дом, Красносельский р-н, Боровиковское с/п, д. Большое Андрейково, д. 4	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 70 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-13 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в трех пролетах опор ВЛ-0,4 кВ ТП № 70	км км	0,08 0,12	сентябрь 2014
1330-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Ашрафов Асиф Салим оглы	нежилое строение (база заготовок), Судиславский район, ст. Судиславль, д. 16	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 287 ПС-110/10 кВ «Судиславль», ф. 10-09 до нежилого строения с выполнением монтажа н/в ввода Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 287 дополнительного коммутационного аппарата	км шт.	0,2 1	сентябрь 2014
1341-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Зюзина Ольга Павловна	баня, Судиславский район, п. Дружба, ул. Центральная, примерно в 80 м по направлению на северо-восток от д. №16	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ТП № 250 ПС-110/10 кВ «Судиславль», ф. 10-10 до бани с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,3	сентябрь 2014
1357-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Кисель Ольга Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Караваево, ул. Овражная, д. 5	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 772 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-06 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км	0,04	сентябрь 2014
1373-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Скоп Тамара Леонидовна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, примерно в 230 м по направлению на северо-восток от ориентира ОМЗ № 216 (п.п.	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 553 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,3	сентябрь 2014

1412-Ц/2(3)-ТП(2014)И	Смирнов Михаил Владимирович	Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Строительная, д. 1 а, корп. 1	18,4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №27 ПС 110/6 кВ «Кострома 1» до многоквартирных жилых домов на ул. Строительная, д. 1 а, корп. №№1,2 с выполнением монтажа	км.	0,2	сентябрь 2014
1413-Ц/2(3)-ТП(2014)И	Смирнов Михаил Владимирович	Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Строительная, д. 1 а, корп. 2	18,4	Установка на присоединениях заявителя в РУ-0,4 кВ ТП №27, коммутационных аппаратов в соответствии с запрашиваемой мощностью и с учетом селективности и чувствительности работы	шт.	2	
1456-Ц/2(3)-ТП(2014)И	Прокуратура Костромской области	гаражный бокс, г. Волгореченск, жилая зона, квартал "0", район ГСК "Гидрант"	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 15 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 613 до гаражного бокса с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,4	сентябрь 2014
1503-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Молодцова Ираида Николаевна	садовый дом Костромской р-он, Минское с/п, СТ "Пушкино", уч-к №27	5	Замена существующей трансформаторной подстанции КТП № 396 – 63 кВа с трансформатором 100 кВА на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 160 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и дополнительных замков	шт.	1	сентябрь 2014
				Перевод существующих нагрузок 0,4 кВ во вновь устанавливаемую трансформаторную подстанцию с последующим демонтажем существующей ТП № 396	шт.	4	
1510-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Молодцова Галина Владимировна	садовый дом Костромской р-он, Минское с/п, с/т "Пушкино", уч-к №22	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до дома с выполнением монтажа н/в вводов	км	0,16	
1504-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Высоцкая Оксана Сергеевна	садовый дом Костромской р-он, п. Караваево, НСТ "Шувалово", уч-к №114	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 (проектируемой по дог. ТП № 768-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Сорокина Н.Ю., ТЗ № 15/2014-П(Ц)) до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,05	сентябрь 2014
1522-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Демидова Вера Серафимовна	садовый дом г. Кострома, шоссе Вологодское (5 км), с/т "Знамя труда", уч-к №75	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП № 805 ПС-110/6 кВ «Северная» (проектируемой по дог. ТП № 497-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Смирнов В.А., ТЗ № 12/2014-П(Ц)) с выполнением монтажа н/в вводов. Предусмотреть ВЛИ-0,4 кВ до участка № 79.	км	0,4	сентябрь 2014
1538-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Голицына Нина Петровна	садовый дом г. Кострома, пос. Северный, СТ "Знамя труда", участок №17	5				
1541-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Савинова Антонина Александровна	садовый дом г. Кострома, ш. Вологодское 5-й км, с/т "Знамя труда", уч. №59	5				
1543-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Карин Владимир Викторович	садовый дом г. Кострома, пос. Красная Байдарка, С/Т "Южный-1", участок №136	5				
1546-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Карина Елена Владимировна	садовый дом г. Кострома, пос. Красная Байдарка, СТ "Южный-1", участок №134	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ района ТП № 672 ПС 35/6 кВ «Байдарка» до земельного участка с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,12	сентябрь 2014
1575-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Староверов Дмитрий Львович	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Марфино, д. 67	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 101 ПС-35/10 кВ «Чалаево», ф. 10-02 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км.	0,16	сентябрь 2014
1578-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Травинов Алексей Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, дер. Марфино, д. 68	15				

664-Н/2(3)-ТП(2014)И	Сельскохозяйственный кооператив "Юрино"	Магазин-кафе, г. Макарьев пл. Революции д. 6	14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 7 ЗТП №5 ф. 10-04 ПС-110/35/10 кВ «Макарьев 1» до земельного участка магазина-кафе с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,06	сентябрь 2014
672-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Жубрин Сергей Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, с. Суцёво, ул. Суцёвская, в 32 м на юго-восток от д. №25	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 4 ТП № 499 ПС-35/10 кВ «Суцёво», ф. 10-05 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,07	сентябрь 2014
				Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в трех пролетах опор № 16 - № 3/3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 4 ТП № 499	км	0,12	
995-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Охлопкова Людмила Владимировна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Коряково, ул. Карьерная, д. 2 А	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 6 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-02 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,08	сентябрь 2014
970-Г/1(3)-ТП(2014)И	Деточенко Любовь Михайловна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, район пивзавода	5	Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ КТП №52 для проектируемой ВЛИ-0,4 кВ	шт.	1	сентябрь 2014
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4 кВ КТП №52 ф. 10-07 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка садового домика с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,33	
1179-Г/1(3)-ТП(2014)И	Куликов Михаил Евгеньевич	склад, г. Буй, ул. Островского, д. 6	15	Монтаж ВЛИ-0,4кВ проводами марки СИП от РУ-0,4 кВ ТП №347 по существующим опорам №№ 1-6 ВЛ-0,4кВ ф. Островского ТП №347	км	0,2	сентябрь 2014
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ ф. Островского ТП № 347 ф. 10-02 ПС-110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка здания склада с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,08	сентябрь 2014
1232-Ц/3(2)-ТП(2014)И	ЗАО "ДОМЖК Бутово"	Многokвартирный жилой дом (строительство), г. Волгореченск ул. Парковая	149,8	Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП №34 до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома	км	0,3	сентябрь 2014
				Строительство КЛ-0,4 кВ от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП №34 до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома	км	0,3	
				Установка дополнительного линейной панели 0,4 кВ типа ЩО-70-03 на 1 секции в РУ-0,4 кВ ТП №34	шт.	1	
1316-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Грушин Николай Валерьевич	садовый дом, г. Кострома, ш. Кинешемское, СТ "Восток-1", строение на участке №1	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП № 237 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,2	сентябрь 2014
				Замена существующего провода А-25 мм2 на ВЛ-0,4 кВ ТП № 237 в пролетах опор №№ 1 - 3 - 9 - 10 на СИП-4х70 мм2	км	0,25	
1317-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Рыбаков Александр Юрьевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, с. Минское старое	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ТП № 388 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-02 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,04	сентябрь 2014
1344-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Афониная Татьяна Владимировна	помещение (гаражный бокс № 29), г. Нерехта, ул. 22-го Партсъезда, гаражный бокс № 29	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 112 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 664 до помещения с выполнением монтажа н/в ввода	км	0,15	сентябрь 2014
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 112 дополнительного коммутационного аппарата	шт.	1	

1387-Ц/1(3)-ТП(2014)П	Агеева Ирина Анатольевна	индивидуальный жилой дом (строительство). Костромской р-н, дер. Лежнево, Середняковская с/а, в 33 м на юго-восток от д. 15	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 81 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10- 05 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	сентябрь 2014
1457-Ц/2(3)- ТП(2014)И	МБУК ВГКЦ "Энергетик"	парк культуры и отдыха, г. Волгореченск	15	Монтаж провода СИП сечением по-расчету по существующим опорам уличного освещения (по согласованию с владельцем - Администрацией г. Волгореченск) от РУ-0,4 кВ ТП № 6 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 802 в сторону объекта заявителя	км.	0,7	сентябрь 2014
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 6 дополнительного коммутационного аппарата	шт.	1	
1355-Ц/1(3)- ТП(2014)И	Старов Александр Витальевич	индивидуальный жилой дом (строительство). Костромской р-он, Алраксинское с/п, д. Бочкино, в 38 м на запад от д. №4	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ТП № 326 ПС-35/10 кВ «Алраксино», ф. 10- 06 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	сентябрь 2014
1532-Ц/1(3)- ТП(2014)И	Попов Александр Евгеньевич	дачный дом (строительство) Костромской р-он, Бакшеевское с/п, ДНП "Дачник", уч-к №29	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 792 ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Борщино» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	сентябрь 2014