52 лот (ЛЬГОТНИКИ) СЭС

Номер (а) договор(ов) ТП	Заявитель	Район	Адрес объекта	Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению	Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э	Наименование работ	Кол-во	Стоимость		ПИР	СМР	Оборуд	Прочие	ИТОГО	Инвентарный номер	Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт.	Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт.		Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км		Предварительная стоимость, т.р., без НДС	Срок выполнения работ	Примечание
С-2127/1288-ОРЭТП/2014 от 03.06.14г.	Кубарев Александр Павлович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н, с/о "Торпяк",зона "Ивановские",участок № 397	строительство ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,43 км по техническим условиям С-1632 (Лот № 17 и 25 Льготники СЭС), С-1965 (Лот № 26 Льготники ВЭС,ЭЭС,СЭС,ЮЭС).				0,000					0,000								03.10.2014	Объем строительства включен в С-1632 (Лот № 17 и 25 Льготники СЭС), С-1965 (Лот № 26 Льготники ВЭС,ЭЭС,СЭС,ЮЭС)
С-2129/1147-ОРЭТП/2014 от 22.05.14г.	Музалев Василий Петрович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,сит "Торпяк",зона "Ивановские"	строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км	0,120	111,600		8,928	95,976	0,000	6,696	111,600	ВЛ-0,4 кВ № 1 инв. № 303150753600				0,120			22.09.2014	
С-2134/1326-ОРЭТП/2014 от 04.06.2014г.	Покаленко Сергей Валерьевич	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартал "Заозерье"	строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от ТП-10/0,4 кВ № 23Ф/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям С-2103 (Лот № 31 Льготники СЭС).				0,000					0,000								04.10.2014	Объем строительства включен в С-2103 (Лот № 31 Льготники СЭС)
С-2146/1364-ОРЭТП/2014 от 09.06.2014г.	Иванова Александра Ивановна	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,сит "Торпяк",зона "Шахтер"	строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС), С-1860 (Лот № 25 Льготники СЭС).				0,000			--		0,000								09.10.2014	Объем строительства включен в С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС), С-1860 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-2161/1327-ОРЭТП/2014 от 06.06.2014г.	Зайцева Александра Александровна	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, квартал "Заозерье"	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1833 (Лот № 25 Льготники СЭС).	строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1833 (Лот № 25 Льготники СЭС); строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1833 (Лот № 25 Льготники СЭС).	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км	0,060	55,800		4,464	47,988	0,000	3,348	55,800					0,060			06.12.2014	Остальной объем строительства включен в С-1833 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-2159/1363-ОРЭТП/2014 от 09.06.2014г.	Комилов Рустам Убайдович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям С-2159.	строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1694 (Лот № 20 СЭС); замена ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (построенной по договору С-1694) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии.	Монтаж ТП 110 кВа Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ		979,037		63,572	621,925	249,560	43,980	979,037	ВЛ-10 кВ № 12 инв. № 303150760302	100 кВА (демонтаж СТП 40 кВА)	1,000		0,350			09.12.2014	Остальной объем строительства включен в С-1694 (Лот № 20 СЭС)
						монтаж КТП 100 кВА	100 кВА	194,827		9,082	41,695	239,440	4,610	294,827									
						демонтаж СТП 40 кВА	возврат	20,710		1,660	18,840	0,000	0,210	20,710									
						Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт.	1,000	12,500		0,750	1,530	10,120	0,100	12,500									Остальной объем строительства включен в С-1694 (Лот № 20 СЭС)
С-2159/1255-ОРЭТП/2014 от 30.05.14г.	Горголок Денис Валентинович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям С-2159.	строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1694 (Лот № 20 СЭС); замена ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (построенной по договору С-1694) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,350	325,500		26,040	279,930	0,000	19,530	325,500	ВЛ-10 кВ № 12 инв. № 303150760302							30.11.2014	
С-2163/1300-ОРЭТП/2014 от 03.06.14г.	Черных Сергей Сергеевич	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье	- строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям С-2160 (Договор ТП не подписан).	строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1694 (Лот № 20 СЭС); замена ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (построенной по договору С-1694) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2160 (Договор ТП не подписан).	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,350	325,500		26,040	279,930	0,000	19,530	325,500	ВЛ-10 кВ № 12 инв. № 303150760302				0,350			03.12.2014	
С-2145/1165-ОРЭТП/2014 от 23.05.14г.	Ненашева Галина Петровна	ЖРЭС	Курская обл., г. Железногорск,сит "Торпяк",зона "Шахтер",участок № 35Ф/4	строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км	0,160	148,800		11,904	127,968	0,000	8,928	148,800	ВЛ-0,4 кВ № 1 инв. № 12013491-00				0,160			23.09.2014	

Номер (а) договор(ов) ТП	Заявитель	Район	Адрес объекта	Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению	Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э	Наименование работ	Кол-во	Стоимость		ПИР	СМР	Оборуд.	Прочие	ИТОГО	Инвентарный номер	Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт.	Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт.		Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км		Предварительная стоимость, т.р., без НДС	Срок выполнения работ	Примечание
С-2150/1169-ОРЭТП/2014 от 25.05.14г.	Ишанов Александр Викторович	ЖРЭС	Курская обл., Железногорский р-н,с/о "Шахтер"	строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании)		Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км	0,120	111,600		8,928	95,976	0,000	6,696	111,600	ВЛ-0,4 кВ № 1 инв. № 12013491-00				0,120			25.09.2014	
С-2156/1270-ОРЭТП/2014 от 26.05.14г.	Шарудило Владимир Николаевич	ЖРЭС	Курская обл., г. Железногорск,с/о "Шахтер",уч.212/4	строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям **С-2094 (Лот № 30 Льготники СЭС).**				0,000						0,000								26.09.2014	Объем строительства включен в С-2094 (Лот № 30 Льготники СЭС)
С-2173/1342-ОРЭТП/2014 от 06.06.2014г.	Стариков Вячеслав Павлович	ЖРЭС	Курская обл., г. Железногорск,с/о"Шахтер" № 168/4	строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,300	279,000		22,320	239,940	0,000	16,740	279,000					0,300			06.10.2014	
ИТОГО								**2336,837**		**172,196**	**1789,633**	**249,560**	**125,448**	**2336,837**		**КТП 100 кВА - 1 (Демонтаж СТП 40 кВА)**	**1**		**1,46**				

07.07.14

/Фомичев Ю.В./