



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


_____ А.А. Никоноров
« ____ » _____ 2014

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»


_____ Е.А. Смирнов
« ____ » _____ 2014

Техническое задание

№ 29/2014-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 2014 г.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Галичский; Буйский; Волгореченский; Красносельский; Галичский; Нейский; Островский.	ВЛИ-10 кВ~ 0,84 км. ВЛИ-0,4 кВ~ 7,67 км. КЛ-0,4 кВ ~ 0,25 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, трассу КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

При необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель».

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого

хозяйства;

- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;

- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;

- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом;

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую

исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 29/2014-П(Ц)


Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


11.08. 2014 г.
дата, месяц, год

М.А. Соловьев

СОСТАВИЛ:


Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


11.08. 2014 г.
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


11.08. 2014 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


11.08. 2014 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупок и продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
1865-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Тихонов Алексей Валерьевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, п. Шувалово, ул. Мира, в 30 м на северо-запад от д.№28	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 232 ПС-35/10 кВ «Сушево», ф. 10-05 до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	Ноябрь 2014
2018-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Шистеров Михаил Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский район, Судиславское с/п, п. Дружба, ул.Олюниной, д.3	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №222 ПС-110/10 кВ «Судиславль», ф. 10-13 до границы земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	Ноябрь 2014
2455-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Салимов Натик Асиф оглы	индивидуальный жилой дом (строительство)Судиславский район, п.Дружба, ул.Олюниной, д.1	7	Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 222 дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	
2060-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Костерин Александр Аркадьевич	хоз. постройка, Судиславский р-н, Калиновское с/п, примерно в 20 м по направлению на северо-восток от ориентира д. Бутасово, участок № 1	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по дог. ТП № 5-Ц/1(3)-ТП(2014)И Олин Д.М., ТЗ № 5/2014-П(Ц)) ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Калинки» до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	Ноябрь 2014
2210-Г/1(3)-ТП(2014)И	Иванова Мария Сергеевна	жилой дом, Галичский р-н, д.Лаптево, кад № 44:04:021201:92	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4-3 ВЛ-0,4 кВ ТП № 178 ф. 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	Ноябрь 2014
				Реконструкция опоры № 4-3 ВЛ-0,4 кВ ТП № 178 ф. 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич».	шт.	1	
2198-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Смирнова Надежда Николаевна	жилой дом, Судиславский район, д. Поповское, д.7	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 17/1 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 112 ПС-110/10 кВ «Судиславль», ф. 10-09 до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,065	Ноябрь 2014
1849-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Брезгин Дмитрий Валерьевич	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.494	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,25	Ноябрь 2014
2226-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Тарханова Раиса Ивановна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.70	10				
2227-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Серняева Наталья Васильевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.497	10				
2237-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Хмелев Алексей Александрович	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.252	10				
2248-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Осокина Любовь Анатольевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.141	10				
2258-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Голубев Владимир Геннадьевич	нежилое строение, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.81	5				
2272-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Морозов Сергей Валентинович	садовый дом, с/т "Строитель-1" уч.480	10				
1748-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Пушкина Маргарита Николаевна	садовый дом, С.Т. Строитель-1 уч.117	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,14	
1749-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Маянцева Ольга Евгеньевна	садовый дом, С.Т. Строитель-1 уч.113	10				
2184-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Родоманов Владимир Михайлович	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.553	10				
2202-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Черкасова Евгения Алексеевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.551	5				
2329-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Тимофеева Наталья Яковлевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т Строитель-1 уч.280	15				
2354-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Калачев Александр Михайлович	садовый дом, г.Волгореченск СТ Строитель-1 уч.№58	5				

2356-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Кобилова Ольга Викторовна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.454	15				
2364-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Смирнова Марина Валерьевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т Строитель-1" уч.13	10				
2445-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Павлов Владимир Юрьевич	садовый домг.Волгореченск, с/т Сторитель-1", уч.157	10				
2366-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Иванова Светлана Валентиновна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.441	10				
2413-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Перфильев Алексей Викторович	садовый домг.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.403	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	
2414-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Суворова Маргарита Валентиновна	садовый домг.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.21	10				
2154-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Чернов Дмитрий Андреевич	здание-картофелехранилище №2, Костромской р-н, с. Яковлевское, ул. Комсомольская д. 2 "Б" (Шунгенское с/п)	15	Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 433 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 мощностью 160 кВА на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА с демонтажем существующей трансформаторной подстанции.	шт.	1	Ноябрь 2014
2267-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Павлинов Сергей Владимирович	нежилое здание, Костромской р-он, с. Яковлевское, ул. Просвещения, д.1, стр. 2	15				
2268-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Павлинов Сергей Владимирович	здание-склад готовой продукции, Костромской р-он, с. Яковлевское, ул. Просвещения, д.1, стр. 1	15	Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 433 до наружной стены жилого дома Чернова Д.М.	шт.	1	
2269-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Павлинов Сергей Владимирович	здание производственного цеха , Костромской р-н, с.Яковлевское, ул.Просвещения, 85 м на юго-запад от д.1	15	Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 433 дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	
2259-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Павлинов Сергей Владимирович	здание хозяйственного корпуса , Костромской р-н, с.Яковлевское, ул.Просвещения, 85 м на юго-запад от д.1	15	Перевод существующих нагрузок 0,4 кВ во вновь устанавливаемую трансформаторную подстанцию.	шт.	4	
1899-Г/2(3)-ТП(2014)И	ООО "Строитель"	нежилое строение (административное здание), г. Солигалич ул. Новоселов д. 2а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4кВ ф. №1 ТП-160 кВА №17 ф. 10-02, ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	Ноябрь 2014
				Реконструкция опоры № 2А ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич».	шт.	1	
2015-Г/1(3)-ТП(2014)И	Суренко Юрий Иванович	здание , Буйский район, гпч Чистые Боры, ул.Мира, д.10б	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 651 ф. 10-25 ПС-220/110/10 кВ до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	Ноябрь 2014
2045-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Тренина Мирослава Романовна	садовый дом, Костромской р-он, Апраксинская с/а, СТ "Росинка", уч-к №37	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,09	Ноябрь 2014
2391-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Гавричева Антонина Максимовна	садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №50	5				
2224-Н/3(2)-ТП(2014)И	ОАО "Сбербанк России"	помещение (нежилое) этаж 01 (пом.№2 ком. 1-8 и 10-22; пом.№3), Межевской р-н, Георгиевское с/п, с.Георгиевское, ул.Колхозная, д.6	36	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 3 ТП № 042 ф. 10-22 ПС 35/10 кВ «Георгиевское» до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	Ноябрь 2014
				Подвес дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП 4*25 по существующим опорам №8-№9-№10-№11-№12 ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 039 ф. 10-21 ПС 35/10 кВ «Георгиевское» от РУ-0,4 кВ ТП №039 ф.10-21 ПС 35/10 «Георгиевское» с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,16	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 039	шт.	1	

2219-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Михайлов Юрий Владимирович	садовый дом, Костромской р-он, Суцевская с/а, СТ "Новое Елагино", уч-к №9	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 667 ПС-35/10 кВ «Сушево», ф. 10-05 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,18	Ноябрь 2014
2326-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Смирнова Нина Александровна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Новое Елагино", участок №37	5				
2392-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Жирнов Валентин Алексеевич	садовый дом, Костромской р-н, Суцевская с/а, СТ "Новое Елагино-1", участок №41	5				
2352-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Гончаренко Надежда Витальевна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Новое Елагино-1", уч.48	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 667 ПС-35/10 кВ «Сушево», ф. 10-05 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,3	
2429-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Медведкова Ольга Николаевна	садовый дом Костромской р-н, СНТ "Новое Елагино-1" уч. №51	5				
2430-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Карташова Любовь Святославовна	садовый дом Костромской р-он, СТ "Новое Елагино-1", уч-к № 86	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей ВЛИ-0,4 кВ ТП № 667 ПС-35/10 кВ «Сушево», ф. 10-05 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода (предусмотреть трассу линии ВЛИ-0,4 по всей 4-й линии).	км.	0,46	
2271-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Логина Ирина Павловна	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н, д. Халипино, примерно в 16 м на север от д. №40	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 56 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,13	Ноябрь 2014
2333-Г/1(3)-ТП(2014)И	Токин Николай Николаевич	нежилое строение, г Чухлома ул Лесная д 11 а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры №26 ВЛ-0,4 кВ ф. Лесхоз ТП № 017 ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Чухлома» до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	Ноябрь 2014
2283-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Бочаров Игорь Геннадьевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, с. Шунга, по ул. Пестовской, примерно в 192 м по направлению на юго-запад от ориентира д. № 8	15	Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к опоре ВЛ-6 кВ ф. 670 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3» до РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,04	Ноябрь 2014
2423-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Бочарова Ольга Юрьевна	индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, с. Шунга, по ул. Пестовской, примерно в 150 м по направлению на юго-запад от ориентира д. № 8	15	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и дополнительных замков.	шт.	1	
2519-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Иваник Александр Александрович	дачный дом Костромской р-он, с. Шунга, по ул. Пестовской, в 333 м на юго-запад от д. №8	15				
2424-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Румянцева Антонина Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, с. Шунга, по ул. Пестовской, в 171 м на ю-з от д. №8	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,45	
2288-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Останина Ольга Вячеславовна	дачный дом, Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Тимонино	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 103 ФПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-02 до жилого дома Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	Ноябрь 2014
2290-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Валова Надежда Васильевна	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Темп", уч.2	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,36	Ноябрь 2014
2302-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Живулин Юрий Анатольевич	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Темп" уч.25	10				

2355-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Калинина Наталия Владимировна	садовый дом, г.Волгореченск, со "Темп", уч.№7	10				
2305-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Крапивин Сергей Сергеевич	садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Водник" уч.87	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП ВЛ-6 кВ ф. 625 ПС-110/35/6 кВ «СУГРЭС» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	Ноябрь 2014
1136-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Роева Галина Геннадьевна	жилой дом, п.Красное-на-Волге, ул.Зеленая дом 16	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 23 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-03 до жилого дома Заявителя.	км.	0,03	Ноябрь 2014
1670-Ц/2(3)-ТП(2014)И	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	базовая станция сотовой связи, г. Кострома, пер. Восточный, 2 Г	15	Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС-110/35/6 кВ «Аэропорт» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,35	Ноябрь 2014
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Станции.	км.	0,25	
2266-Ц/3(3)-ТП(2014)И	ООО "ТВОЙ ДОМ"	Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Мясницкая, д.104 а	45	Строительство КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП № 553 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома.	км.	0,25	Ноябрь 2014
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 553 дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	Ноябрь 2014
2273-Ц/2(3)-ТП(2014)И	ЖСК "Здоровье"	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, п. Волжский, № 23 (по ГП)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №754 ф. 604 ПС 35/6 кВ «Волжская» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,3	Ноябрь 2014
2304-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Орешникова Эльвира Борисовна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Жданово, в 32 м на восток от д. №1А	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 230 ПС-35/10 кВ «Сущев», ф. 10-05 до земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,1	Ноябрь 2014
2303-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Мышкин Валерий Вячеславович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Жданово, примерно в 42 м на с-в от д. №1А	15				
2348-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Хапаев Александр Леонидович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Невежино, в 250 м на с-в от д. №1	12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 741 ПС-35/10 кВ «Сущев», ф. 10-08 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	Ноябрь 2014
2353-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Опарина Надежда Мефодьевна	садовый дом, Красносельский р-н, с. Сидоровское, Сидоровское сельское поселение, м. "Опарино"	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 12-Ц/1(3)-ТП(2014)И Суслон Ю.А., ТЗ № 7/2014-П(Ц)) ТП № 56 ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	Ноябрь 2014
2362-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Березкин Вадим Александрович	хоздвор, д.Шолохово	6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 180-Ц/1(3)-ТП(2014)И Фомичева Я.А., ТЗ № 9/2014-П(Ц)) ТП № 227 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-01 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	Ноябрь 2014
2363-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Егоров Николай Иванович	садовый дом, Красносельский р-он, СТ "Речник", уч-к №42	12	Подвес дополнительно цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП 4х70 мм2 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 553 до земельного участка Заявителя.	км.	0,57	Ноябрь 2014

2428-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Дианов Лев Николаевич	садовый домКрасносельский р-н, СТ "Речник", участок №60	5	0,4 кВ ТП № 53 до садовых домов № 42 и № 60 с выполнением монтажа н/в вводов.			
2368-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Орлова Любовь Сергеевна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Малое Безгачево, Никольская с/а, д.45	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 318 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 606 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	Ноябрь 2014
2395-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Мартыненко Татьяна Васильевна	нежилое помещение, г. Кострома, ул. Никитская, д. 92а, строен лист. 8-А	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 227 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	Ноябрь 2014
2360-Г/1(3)-ТП(2014)И	Румянцева Елена Владимировна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Первомайский"	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	Ноябрь 2014
2378-Н/1(3)-ТП(2014)И	Пастухов Александр Анатольевич	жилой дом, Кадынский район, д. Сорочково, примерно в 150 метрах на север от дома № 25	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП №129 ф.10-01 ПС 35/10 кВ «Завражье» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,065	Ноябрь 2014
1110-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Пыльнов Владимир Александрович	гостевой дом, Красносельский р-он, д. Кузнецово, кад № 44:08:040601:312	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 192 ПС-35/10 кВ «Прискоково», ф. 10-01 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	Ноябрь 2014
2325-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Комиссарова Татьяна Генриховна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Коряково, ул. Заречная, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от ориентира дом № 7	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4-8 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 526 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-08 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	Ноябрь 2014
214-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Лебедев Олег Александрович	нежилое строение (здание материального склада на 1 бокс), г. Кострома, ул. Станкостроительная, д.3, лит. Г	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 146 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,4	Ноябрь 2014
				Установка дополнительного линейной панели 0,4 кВ типа ЦО-70-03 на 1 секции в РУ-0,4 кВ ТП № 146.	шт.	1	
2400-Н/1(3)-ТП(2014)И	Балашов Анатолий Анатольевич	жилой дом, г. Мантурово, ул. Вокзальная, д. 102	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 74 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 403 ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	Ноябрь 2014
				Монтаж дополнительно двух проводов в 1-ом пролете опор №73-№74 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №403	км.	0,04	
				Замена существующих проводов марки А-35 на провода марки А-70 в пролетах опор №3-№4; №4-№46; №46-№64; №64-№65-№66-№67-№68-№71-№72-№73-№74 ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП №403.	км.	0,44	
2404-Ш/1(3)-ТП(2014)И	Вяткин Валерий Анатольевич	индивидуальный жилой дом, Шарьинский р-н, г.Шарья, ул.Гайдара, д.32	10	Монтаж дополнительно 2-х проводов А-35 в пролете опор №33-№4-№6-№7-№9-№11-№12 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА №89 с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 12.	км.	0,24	Ноябрь 2014
				Замена существующей деревянной опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА №89 ф.6 ПС 110/27,5/6 кВ «Шарья тяговая» на ж/б	шт.	1	
2407-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Опарин Даниил Иванович	незавершенный строительством жилой дом, с.Сидоровское, ул.Свердлова, кад № 44:08:061601:0006	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 56 ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,06	Ноябрь 2014
2408-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Опарин Иван Иванович	незавершенный строительством жилой дом, с.Сидоровское, ул.Свердлова, кад № 44:08:061601:0005	15				

2411-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Вилочкина Екатерина Александровна	Строящийся жилой домп. островское ул. Тихая д.15	9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 258 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», ф. 10-02 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,4	Ноябрь 2014
2425-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Иваненко Елена Александровна	хозяйственное строение (садовый дом)Костромской р-он, СТ "Заря", уч-к №2	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 313 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 604 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	Ноябрь 2014
2431-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Румянцова Людмила Петровна	садовый домКостромской р-н, Кузьмищенская администрация, "Буровский Родничок" уч. №64	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 774 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи», ф. 10-05 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	Ноябрь 2014
2432-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Хомякова Нина Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство)Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Исаевская, д.24	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 296, совместным подвесом по ВЛЗ-10 кВ ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-11 с установкой дополнительного укоса к опоре № 5 ВЛЗ-10 кВ ф. 10-11 ПС «Исаево» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	Ноябрь 2014
				Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 296 дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	
1548-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Кожухов Александр Маркович	индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, дер. Становщиково, находится примерно в 0,05 м. по направлению на юго-восток от ориентира д.№5	15	Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,45	Ноябрь 2014
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТТ 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
1874-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Благовещенский Владимир Валерьевич	дом, Костромской р-он, Самсоновское с/п, п. Трифонович, в 180 м на восток от д.№ 21	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 800 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	Ноябрь 2014
1954-Н/1(3)-ТП(2014)И	Харитонов Михаил Михайлович	объект незавершенного строительства, г. Кологрив ул.Центральная (территория рынка)	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/4 ф. №1 ВЛ-0,4 кВ КТП 24К-174/100 «Киченка» ф. 10-24 ПС 35/10 кВ «Кологрив» до строящегося магазина.	км.	0,05	Ноябрь 2014
3093-Н/1(3)-ТП(2013)С	Пазизин Сергей Васильевич	хранилище под овощи, г. Макарьев пер Полевой д. 25а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП № 16, совместным подвесом по ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС-110/35/10 «Макарьев-1» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,26	Ноябрь 2014