


**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель директора по техническим  
вопросам – главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

  
\_\_\_\_\_ Григорьев В.В.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

**Техническое задание**  
на проведение строительно-монтажных работ  
по установке системы охранного видеонаблюдения  
на объекте филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. заместителя директора  
филиала по безопасности

  
\_\_\_\_\_ С.В. Головкин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

Ярославль

### **1. Наименование работ.**

Создание системы охранного видеонаблюдения на объекте филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» РПБ Ярославского РЭС, находящегося по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 60.

### **2. Обоснование для выполнения работ.**

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

### **3. Назначение создаваемой системы.**

Система видеонаблюдения создается для оперативного контроля за обстановкой на прилегающей к охраняемому объекту территории и в его внутренних помещениях, а также для видеодокументирования происходящих событий.

### **4. Цель работы.**

Целью данной работы является оснащение административного здания исполнительного аппарата системой видеонаблюдения в интересах обеспечения необходимого уровня антитеррористической и антикриминальной защищенности охраняемого объекта и повышения уровня безопасности персонала.

### **5. Сроки выполнения работ.**

Работы выполняются в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения договора.

Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3 календарных дней с момента заключения договора подряда.

### **6. Исходные данные для выполнения работ.**

6.1. Данное техническое задание.

6.2. Проект создания системы охранного видеонаблюдения № 56.2013-01.СВ, разработанный ООО «Электросеть».

6.3. Нормативные документы:

- ГОСТ Р 51.558-2000 «Системы охранные телевизионные. Технические требования и методы испытаний»;
- РД 78.147-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- Р 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»;
- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофон»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ПУЭ (действующее издание);
- Нормы пожарной безопасности.

## **7. Стадийность проведения работ.**

Работы выполняются в 2 этапа:

- подготовительные работы и поставка оборудования;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

## **8. Объёмы выполняемых работ.**

Подрядчик выполняет комплекс работ по созданию системы видеонаблюдения, предусмотренных существующей проектно-сметной документацией.

Работы выполняются в объёмах, установленных данным ТЗ.

## **9. Требования к выполняемым работам.**

9.1. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с существующим проектом.

9.2. В дополнение к проектным решениям Исполнитель обеспечивает выполнение следующих технических требований:

- прокладка кабелей по внешним стенам здания выполняется в гофрированной трубе ПНД;
- прокладка кабелей во внутренних помещениях выполняется в гофрированной трубе ПВХ;
- для протяжки и ответвления кабелей, прокладываемых вне помещений, используются монтажные коробки с уровнем защиты IP 55.

9.3. Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, конструкциями и оборудованием, необходимыми для проведения работ, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком выполнения работ.

9.4. Номенклатура закупаемых материалов, конструкций и оборудования должна соответствовать спецификациям, входящим в состав существующей проектной документации.

9.5. Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям проектно-сметной документации и нормативной документации.

Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты до начала проведения СМР.

9.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии со СНиП и передает ее Заказчику в полном объеме по завершению выполнения работ.

9.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.05.06-85 и другой нормативно-технической документацией, определяющей порядок проведения данного вида работ.

9.8. Работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком проектом производства работ (ППР), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

9.9. Подрядчик и привлекаемые им Субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к выполняемому виду работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

Подрядчик не может передавать Субподрядчикам более 50% объема выполняемых работ.

9.10. В соответствии с требованиями п. 240 Постановления Правительства РФ от 05.05.12г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» - планируемое время хранения видеoarхива не менее 30 суток.

9.11. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и проектной организацией с оформлением соответствующей исполнительной документации.

## **10. Правила контроля и приемки работ.**

10.1. Руководители работ, участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, конструкций и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе производства работ.

10.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

10.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ возлагается на подрядную организацию.

## **11. Гарантии исполнителя работ.**

11.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок устанавливается договором подряда.

11.2. Работы по замене и ремонту оборудования в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком.

11.3. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.


## **12. Порядок оплаты работ.**

12.1. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании оформленных актов выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) составленных по утвержденным сметам.

12.2. Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

**Приложение:** Комплект проектно-сметной документации.

**Начальник отдела безопасности**



**К.В. Осипов**