

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
"Костромаэнерго"
Е.А.Смирнов
« 31 » 10 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое освидетельствование опор ВЛ 35-110 кВ
для службы высоковольтных линий электропередач
филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»
на 2013 год

1. Общие положения

1.1 Техническое освидетельствование опор ВЛ 35-110 кВ производится с целью установления технического состояния и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации опор.

1.2 Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на оказание данного вида услуг.

1.3 Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Описание объемов работ

2.1 Требуется:

- провести анализ проектной, нормативно-технической и эксплуатационной документации;
- провести анализ режимов работы ВЛ и наиболее характерных нарушений и дефектов;
- осмотр наземной части опор ВЛ;
- откопка и осмотр подземной части опор (фундаментов) ВЛ;
- проверка наличия и глубины заложения ригелей, надежности их крепления к стойкам (фундаментам), качества заполнения пазух в местах установки опор;
- проведение контрольных измерений;
- составление перечня дефектов и неисправностей;
- сформировать технический отчет по результатам проведенного технического освидетельствования.

2.2 Объемы работ – обследование опор ВЛ 35-110 кВ в количестве 233 шт.

3. Основные требования к выполнению работ

3.1 Услуги оказываются в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.2 Номенклатура используемых Подрядчиком приборов должна быть согласована с Заказчиком.

3.3 Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3.4 Подрядчик и привлечённые им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика.

3.5 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

3.6 Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передает её Заказчику в полном объеме после завершения работ.

3.7 Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, предмете договора, сроках выполнения работ, наименовании и адресе субподрядчика. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4. Правила контроля и приемки работ

4.1 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2 Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.

4.3 Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с действующей НТД.

4.4 При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

4.5 Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

5. Сроки выполнения работ

5.1 Работы должны быть выполнены в период с мая по август 2013 года. Конкретные сроки выполнения работ устанавливаются при заключении договора.

5.2 Сроки выполнения работ могут быть изменены только по письменному согласованию с Заказчиком.

6. Условия оплаты.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

7. Гарантии Подрядчика на выполненные работы

7.1 Подрядчик гарантирует достоверность, полноту и объективность оценки технического состояния электрооборудования.

Заместитель главного инженера –
начальник ЦУПА



А.Н.Мелузов

А.Н.Сизов
43-61