


Приложение №1
к заявке №120
от 29.03.2012г.

Согласовано:

Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер



А.Н.Марченко

«__» _____ 2011

Техническое задание

на проверку противопожарных водопроводов на
водоотдачу в подразделениях
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2012г.

1. В соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03, п.3, 89), «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 153-34.0-03.301-00 глава 23), выполнить проверку противопожарных водопроводов на водоотдачу на следующих объектах филиала согласно приложения 1.

2. При проведении проверки:

- выполнить необходимые испытания согласно СНиП 2.04.01-85;
- составить протоколы испытаний ВПВ на водоотдачу;
- по результатам испытаний выдать заключения.

3. Проверку работоспособности осуществить два раза в год (апрель-май, октябрь-ноябрь).

4. Наличие лицензии на «Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения» обязательно.

5. Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией;
2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

6. Предельная стоимость работ - (с НДС).

Примечание: Перечень оборудования Приложение 1.

Начальник ОТиПК



Н.А. Столповских

Перечень оборудования для проверки на водоотдачу

№п/п	Подразделение	ПК (шт)	гидранты (шт)
1	Управление	10	1
2	Воронежский РЭС	32	
3	Рамонский РЭС	11	
4	Нижедевицкий РЭС	6	
5	Каширский РЭС	1	
6	Семилукский РЭС	2	
7	В. Хавский РЭС	4	
8	Репьевский РЭС	2	
9	Панинский РЭС	1	
10	Борисоглебский РЭС	16	2
11	Аннинский РЭС		1
12	Лискинский РЭС	14	
13	Подгоренский РЭС	8	
14	Ольховатский РЭС	8	
15	Россошанский РЭС	12	
16	Калачеевский РЭС	10	
17	Петропавловский РЭС	2	
18	Богучарский РЭС	2	
19	В.Мамонский РЭС	2	
20	ПС 6	5	
21	ПС 2	8	
22	ПС 10	6	1
23	ПС 45	6	
24	ПС 42	3	
	ВСЕГО	171	5