

Спецификация элементов плана чердака

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.,кг	Примеч.
		Дверные блоки			
Д-1	ГОСТ 24698-81	Люк ДЛ 10-10	1		
		Окна из ПВХ			
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП 600х850	2		

1. Кладку стен чердака выполнить из силикатного кирпича СУР-125/25 ГОСТ 379-95 на растворе М75. Расход; V=8.5м^3
2. Крепление оконных блоков производить с помощью рамных дюбелей с расстоянием между ними (для дверных блоков) не менее 800мм. Монтажный зазор заполняется пенным утеплителем при полностью собранном и окончательно укрепленном оконном блоке.
3. Окна должны иметь режим открывания.

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
						План чердака		

Взам. инв N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А2