

1. Защиту древесины от гниения и возгорания производить в соответствии с нормами СНиП 2.03.11-85. Вся древесина, применяемая в несущих конструкциях должна быть антисептирована и пропитана огнезащитным составом "Вупротек-3" (предприятие изготовитель-ООО НПО "Полимерстройсервис" (II группа огнезащитной эффективности с расходом 350 г/м²).

2. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, тщательно антисептировать и изолировать прокладкой из двух слоев рубероида РПП 300 Б ГОСТ 10923-93 или толя ГОСТ 10999-76.

3. При монтаже деревянных стропил необходимо руководствоваться нормами СНиП 3.03.01-87.

4. Пиломатериал принят хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454-80Е*. Древесина должна быть не ниже второго сорта.

5. Влажность древесины, употребляемой для изготовления деревянных конструкций должна быть не более 20%.

6. Спецификацию см.л.13





Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Узлы 1, 2

Взам. инв N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А2