

## УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора-  
директор филиала ПАО "МРСК Центра"-  
"Воронежэнерго"

Антонов В. А.  
"31" 03 2017 г.

Полигон филиала ПАО «МРСК Центра» - "Воронежэнерго"  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории учебно-тренировочного полигона "Воля"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1076,065 тыс. руб.

Средства на оплату труда 78,938 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 489,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Благоустройство полигона</b>										
1	ТЕР01-01-009-22 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)	0,12002 ((553,08+647,12)*0,1) / 1000	19627,68	19627,68 6597,76	2355,71		2355,71 791,86		
2	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	144,024 (553,08+647,12)*0,1*1,2	93,87	93,87	13519,53		13519,53		
3	ТЕР27-04-009-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания)	1,2002 ((553,08+647,12)) / 1000	110744,84 6396,22	30462,58 6789,58	132915,96	7676,74	36561,19 8148,85	53,18	63,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР27-04-009-03</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать (1000 м2 основания) (уменьшить до толщины 6 см ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	-1,2002 -1200,2 / 1000	47908,48 490,36	11580,54 2509,14	-57499,76	-588,53	-13898,96 -3011,47	4,08	-4,9
5	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,6001 (1200,2*0,05) / 100	16867,74 1856,88	14939 2454,86	10122,33	1114,31	8964,89 1473,16	15,72	9,43
6	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Песок природный для строительных работ средний (м3)	60	458,3		27498				
7	<b>ТЕР27-03-010-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)	1 100 / 100	9059,56 9059,56		9059,56	9059,56		76,7	76,7
8	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	3 300 / 100	29049,32 9479,14	538,36 126,91	87147,96	28437,42	1615,08 380,73	76,08	228,24
9	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	300	110,2		33060				
10	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	1,2002 1200,2 / 1000	265210,69 5427,53	16887,34 3630,64	318305,87	6514,12	20268,19 4357,49	38,3	45,97
11	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать (1000 м2 покрытия) (уменьшить до толщ. 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	-1,2002 -1200,2 / 1000	121229,19 51,19	93,5	-145499,27	-61,44	-112,22	0,36	-0,43
12	<b>ТЕР27-04-009-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных (1000 м2 основания)	1,43778 (837,78+600) / 1000	110744,84 6396,22	30462,58 6789,58	159226,72	9196,36	43798,49 9761,92	53,18	76,46
13	<b>ТЕР27-04-009-03</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать (1000 м2 основания) (уменьшить до толщины 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	-1,43778 (- (837,78+600)) / 1000	47908,48 490,36	11580,54 2509,14	-68881,85	-705,03	-16650,27 -3607,59	4,08	-5,87
14	<b>ТССЦлг-03-21-01-176</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 176 км I класс груза (1 т груза)	438,0948 0,100*363+60*1,500+115,9* 1,5+(7,5+13,61+72,73)*1,47	538,51	538,51	235918,43		235918,43		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						757249,19	60643,51	332340,06 18294,95		489,43
Накладные расходы						94962,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						59708,16				
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство полигона</b>						<b>911919,73</b>				<b>489,43</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						757 249,19	60 643,51	332340,06 18294,95		489,43
Накладные расходы						94 962,38				
Сметная прибыль						59 708,16				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						911 919,73				489,43
В том числе:										
Материалы						364 265,62				
Машины и механизмы						332 340,06				
ФОТ						78 938,46				
Накладные расходы						94 962,38				
Сметная прибыль						59 708,16				
НДС 18% от 911919,73						164 145,55				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1 076 065,28</b>				<b>489,43</b>

