

Заказчик

(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатский

«18» 2019 г.



Сводный сметный расчет в сумме

5064,695

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка двух новых линейных ячеек 6 кВ в РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Промхиммонтаж»

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Установка двух новых линейных ячеек 6 кВ в РП 6 кВ № 5 Жемчужная	0,000	463,909	3321,458	0,000	3785,367
		Итого по Главе 2	0,000	463,909	3321,458	0,000	3785,367
		Итого по Главам 1-2	0,000	463,909	3321,458	0,000	3785,367
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	0,000	463,909	3321,458	0,000	3785,367
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	463,909	3321,458	0,000	3785,367

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы					236,719
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	236,719	236,719
		Итого по Главам 1-9	0,000	463,909	3321,458	236,719	4022,086
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	463,909	3321,458	236,719	4022,086
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы				198,493	198,493
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	198,493	198,493
		Итого по Главам 1-12	0,000	463,909	3321,458	435,212	4220,579
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	0,000	463,909	3321,458	435,212	4220,579
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г.	0,000	463,909	3321,458	435,212	4220,579
11	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	0,000	92,782	664,292	87,042	844,116
		Всего по сводному расчету	0,000	556,691	3985,750	522,254	5064,695

Выполнил:

Инженер I кат.

Согласовано:

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

А.Б. Ларионов