

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

Боев М.В.

« 16 » 12 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту подъемных сооружений

1. Общая часть: Текущий ремонт подъемных сооружений (краны, автогидроподъемники, БКМ) проводится с целью поддержания специального транспорта филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» в технически исправном состоянии, в соответствии с ФНП и эксплуатационных норм. Участники конкурса должны иметь производственные базы на территории г. Липецка, сертификат на оказание услуг по ремонту подъемных сооружений, квалифицированный персонал с опытом работы и имеющим аттестацию, проводить неразрушающий контроль качества сварочных соединений, производственное помещение, станки, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

2. Предмет торгово-закупочной процедуры: Текущий ремонт подъемных сооружений.

3. Основные параметры:

Проведение всех видов работ, по ремонту подъемных сооружений принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

4. Основные виды ремонта подъемных сооружений:

- ремонт гидросистемы;
- ремонт узлов, механизмов и агрегатов;
- ремонт электрооборудования и приборов безопасности;
- сварочные работы по восстановлению металлоконструкций;
- слесарные работы;
- лакокрасочные работы.

1. Сроки оказания услуг: Ремонты производятся с момента заключения договора по 30.12.2022 года согласно заявок представленных сотрудниками СМиТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Сроки ремонта отдельного автокрана, автогидроподъемника, бурильно-крановой машины, согласовываются с представителями СМиТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» и не должны превышать 20 дней с момента принятия в ремонт.

2. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет не менее 6-ти месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг. В случае если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантий срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 2 (двух) недель с даты подписания Акта приемки оказанных услуг. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию подъемных сооружений, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке подъемных сооружений на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Основные требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя, расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем. При необходимости дополнительных ремонтных воздействий нормативы предварительно согласовываются с Заказчиком отдельно по каждому ремонту.

7.2. Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения;

7.3. Исполнитель должен иметь сертификат на выполняемые виды работ;

7.4. Все работы Исполнитель выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов, запчастей, а так же с возможностью выезда по месту дислокации подъемного сооружения и применения запасных частей Заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ;

7.5. Производственные и ремонтные цеха Исполнителя должны находиться в г. Липецке;

7.6. Все применяемые материалы и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты;

7.7. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность подъемных сооружений Заказчика, принятого в ремонт и находящегося на территории Исполнителя;

7.8. Отходы, образовавшиеся в результате ремонта подъемных сооружений, переходят в собственность Исполнителя в момент их образования.

3. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, ответственные за выполнение ремонта, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Исполнитель обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет.

4. Критерии отбора Исполнителя:

9.1. Оптимальная (наименьшая) стоимость нормо-часа, включающая все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки;

9.2. Выгодное территориальное расположение ремонтного предприятия в пределах г. Липецка, а также проведение ремонта по месту дислокации подъемных сооружений;

9.3. Гарантия на выполненные работы не менее 6-ти месяцев и запасные части не менее 2-х недель, с момента подписания Акта приемки выполненных работ;

9.4. Определение предельной стоимости нормо-часа на выполненные работы:

№ п/п	Вид выполняемых работ	Предельная стоимость нормо-часа работ (руб./час.)	
		без НДС	с НДС
1	Ремонт гидросистемы установок	1 500,00	1 800,00
2	Ремонт узлов, механизмов и агрегатов	1 500,00	1 800,00
3	Ремонт электрооборудования и приборов безопасности	1 500,00	1 800,00
4	Сварочные работы по восстановлению металлоконструкций	1 800,00	2 160,00
5	Слесарные работы	1 500,00	1 800,00
6	Лакокрасочные работы	1 500,00	1 800,00

10. По результатам конкурентной процедуры между Исполнителем и филиалом ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» заключается договор по единичным расценкам (стоимость нормо-часа).

Начальник СМиТ



Пискарев К.Ю.