


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

 М.В. Яшин

20 сентября 2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1Восстановление покрытия из плитки(наименование стройки)(наименование объекта капитального строительства)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1**Восстановление покрытия из плитки(наименование конструктивного решения)Составлен базисно-индексным методомОснование _____
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2022г.

Сметная стоимость	<u>31,39</u>	<u>(2,99)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>31,39</u>	<u>(2,99)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>3,29</u>	<u>(0,12)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>12,70</u>	<u>чел.час.</u>
Нормативные затраты труда машинистов	<u>0,70</u>	<u>чел.час.</u>
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,015					
		Объем=(10*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						115,49	1,15	1,99	27,45	55,00
	2 ЭМ						3 262,79	1,15	56,28	10,78	607,00
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,15	2,95	27,45	81,00
	4 М						12,20		0,18	7,87	1,00
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,2484						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,15	0,23943						
	Итого по расценке						3 390,48		58,45		
	ФОТ								4,94		136,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7,26		200,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			6,62		182,00
	Всего по позиции								72,33		1 045,00
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,015					
		Объем=(10*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						173,23	1,15	2,99	27,45	82,00
	2 ЭМ						5 268,76	1,15	90,89	10,78	980,00
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,15	4,62	27,45	127,00
	4 М						17,08		0,26	7,87	2,00
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,15	0,3726						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,15	0,35535						
	Итого по расценке						5 459,07		94,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							7,61		209,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11,19		307,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			10,20		280,00
		Всего по позиции							115,53		1 651,00
3	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2			1					
		Объем=10 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ					99,86	1,15	114,84	27,45	3 152,00
		2 ЭМ					13,19	1,15	15,17	10,78	164,00
		3 в т.ч. ОТм					1,00	1,15	1,15	27,45	32,00
		4 М					3,49		3,49	7,87	27,00
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	12,075					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,15	0,1035					
		Итого по расценке					116,54			133,50	
		ФОТ							115,99		3 184,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			131,07		3 598,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			89,31		2 452,00
		Всего по позиции							353,88		9 393,00
		Итого по разделу 1							541,74		12 089,00
Раздел 2. Материалы											
4	2303401	Щебень гранитный фракция 40-70	м3			1,5	5 834,40	1,03	1 145,36	7,87	9 014,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты - 3% МАТ=3%									
		Всего по позиции							1 145,36		9 014,00
5	2303154	Песок	м3			1,5	792,41	1,03	155,53	7,87	1 224,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты - 3% МАТ=3%									
		Всего по позиции							155,53		1 224,00
6	2386656	Плитка тротуарная 400х400х50	м2			10,2	845,42	1,0506	1 151,21	7,87	9 060,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% МАТ=2%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты - 3% МАТ=3%									
		Всего по позиции							1 151,21		9 060,00
		Итого по разделу 2 Материалы							2 452,10		19 298,00
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 738,19		24 368,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							119,82		3 289,00
		Эксплуатация машин							162,34		1 751,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,72		240,00
		Материалы							2 456,03		19 328,00
		Строительные работы							2 993,84		31 387,00
		в том числе:									
		оплата труда							119,82		3 289,00
		эксплуатация машин и механизмов							162,34		1 751,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,72		240,00
		материалы							2 456,03		19 328,00
		накладные расходы							149,52		4 105,00
		сметная прибыль							106,13		2 914,00
		Итого ФОТ (справочно)							128,54		3 529,00
		Итого накладные расходы (справочно)							149,52		4 105,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							106,13		2 914,00
		ВСЕГО по смете							2 993,84		31 387,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									19 298,00

Составил:



(Скачкова Н.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]