

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

под размещение опор высоковольтной линии электропередач ОАО "МРСК-ЦЕНТРА" (ВЛ 35 кВ)

в составе земельного участка К№ 36:16: 5500005:119


расположенного: Воронежская область, р-н Новоусманский, 537 км+226 автомагистрали М4 «Дон»

Кадастровый квартал: **36:16:5500005**
ЗУ исходный **36:16:5500005:119**, площадью 2385 кв.м.;;
расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Новоусманский, 537 км+226 автомагистрали М4 «Дон»;
категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
разрешенный вид использования – для размещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения М4«Дон».

Геодезические данные на образуемую часть земельного участка /ЧЗУ1

Номер точки	КООРДИНАТЫ		Дир. углы	Меры линий, м.	На точку
	Х	У			
н1	500496.04	1320444.87	64° 20' 60"	9.47	н2
н2	500500.14	1320453.41	150° 43' 48"	9.65	н3
н3	500491.72	1320458.13	243° 41' 60"	9.73	н4
н4	500487.41	1320449.41	332° 15' 00"	9.75	н1

Площадь образуемой части /ЧЗУ1 земельного участка S1= 93 кв.м.



Масштаб: 1:1500

- Условные обозначения:
- 36:16:5500005:119

36:16:5500005

/ЧЗУ1

•

 н1
- существующий земельный участок;

– номер кадастрового квартала;

– формируемая часть земельного участка;

– граница существующего земельного участка;

– граница формируемой части земельного участка

– граница кадастрового квартала;

– граница земельного участка занятого опорой ЛЭП;

– обозначение точки границы образуемой части земельного участка;


Кадастровый инженер


Поляков П.В.