

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

| Наименование объекта   | Наименование работ  | Ед. изм. | Количество       |
|--|---|----------|------------------|
| Приборы учета тепла.<br>Здание служ.произв.<br>(Пл.Мира2));<br>(ZDRPB-0000059-01);<br><br>Здание 1 этаж пл.529,56 кв.м<br>(Советская 15));<br>(ZDRPB-0000061);<br><br>Административное здание,<br>литер Г, общая площадь 39,<br>ул. Московская, 155а;<br>(ZDRPB-0000067);<br><br>Служебно-бытовое здание<br>(ул.Энергетиков, 6) (в аренде).<br>(ZDRPB-0000063) | Ревизия тепловычислителей   | шт.      | 4                |
|  | Очистка коммутационных соединений   | шт.      | 4                |
|  | Проверка ресурса литиевой батареи, и ее замена при необходимости                                  | шт.      | 4                |
|  | Проверка базы данных и архивной памяти  | шт.      | 4                |
|  | Ревизия водомерных узлов  | шт.      | 4                |
|  | Проверка соответствия цены импульса водосчетчика показанию электронного блока                     | шт.      | 4                |
|  | Ревизия датчиков температуры  | шт.      | 8                |
|  | Проверка омического сопротивления датчиков  | шт.      | 8                |
|  | Ревизия фильтров  | шт.      | 4                |
|  | Ревизия регуляторов температуры   | шт.      | 3                |
|  | Проверка коммутационных соединений  | шт.      | 4                |
|  | Проверка температуры срабатывания клапана и зоны нечувствительности                               | шт.      | 4                |
|  | Проверка конечных выключателей клапана  | шт.      | 8                |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана   | шт.      | 4                |
|  | Проверка датчика регулятора температуры   | шт.      | 4                |
|  | Ревизия регулятора давления   | шт.      | 1                |
|  | Очистка импульсных трубок регулятора  | шт.      | 1                |
|  | Проверка настройки перепада давления  | шт.      | 1                |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана   | шт.      | 1                |
|  | Ревизия циркуляционных насосов «Grundfoss»  | шт.      | 2                |
|  | Поверка приборов учета тепла в специализированной организации                                     | шт.      | по необходимости |
|  | Приобретение и установка приборов, вышедших из строя  | шт.      | по необходимости |
| База Кромского РЭС.<br>Административное здание с<br>сист.пож.сигнализации<br>(ZDRPB-0000079)   | Ремонт лестничной клетки с заменой пролетов   | куб.м.   | 146.7            |
|  | Ремонт ворот внутреннего гаража (замена)  | кв.м.    | 32               |
|  | Утепление проемов и откосов, гидроизоляция, ветрозащита   | кв.м.    | 30               |
|  | Обрамление проемов и откосов панелями вент.фасада   | кв.м.    | 30               |
|  | Штукатурка откосов (окон и дверей) гаража   | кв.м.    | 21               |
|  | Покраска стен и потолка   | кв.м.    | 684.16           |
|  | Устройство стяжки на пол смотровой ямы  | кв.м.    | 5.4              |
|  | Демонтаж / монтаж кафельной плитки на стены и пол смотровой ямы                                   | кв.м.    | 27.5             |
|  | Демонтаж / монтаж лестницы смотровой ямы  |          |                  |
|  | Ремонт системы вентиляции (устройство воздухопроводов)  | кв.м.    | 14.6             |
|  | Ремонт системы кондиционирования 2 этажа адм.здания   | м        | 50               |
|  | Монтаж металлической лестницы с площадками и высотой 6,5м   | т        | 0.212            |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Стяжка   | кв.м.    | 219              |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд.. Укладка кафельной плитки  | кв.м.    | 95.5             |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Укладка линолеума  | кв.м.    | 123.5            |
|  | Ремонт диспетчерской с переносом и заменой схемы-макета распределительной сети и ПС Кромского РЭС | кв.м.    | 20.4             |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Выравнивание стен  | кв.м.    | 465.98           |
|  | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Облицовка стен ГКЛ   | кв.м.    | 121.7            |

| Наименование объекта  | Наименование работ   | Ед. изм. | Количество |
|---|--|----------|------------|
|   | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Оклейка обоями под покраску   | кв.м.    | 588        |
|   | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Покраска стен   | кв.м.    | 588        |
|   | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Прокладка воздуховодов, монтаж вентиляторов 2 шт                          | кв.м.    | 11.8       |
|   | Ремонт помещений 2 этажа адм.зд. Демонтаж / монтаж подвесных потолков                                      | кв.м.    | 219        |
|   | Ремонт и окраска фасада административного здания   | кв.м.    | 655        |
|   | Ремонт и облицовка профлистом цоколя административного здания  | кв.м.    | 51.5       |
|   | Монтаж козырька запасного входа  | кв.м.    | 4.7        |
|   | Ремонт въездных ворот (высота 2 м.) с заменой опорных стоек  | кв.м.    | 12         |
|   | Монтаж барьера безопасности Егоза  | м        | 7          |
|   | Ремонт системы видеонаблюдения   | шт.      | 1          |
|   | Окраска металлоконструкций на территории базы РЭС  | кв.м.    | 1300,8     |
|   | Работы в гараже  |          |            |
|   | Ремонт и окраска фасада отдельного гаража и склада   | кв.м.    | 334.5      |
|   | Ремонт пола отдельного гаража и склада   | кв.м.    | 68         |
|   | Замена светильников отдельного гаража и склада   | шт       | 4          |
|   | Перенос кабелей, монтаж эл. оборудования   | м        | 65         |
|   | Перепланировка, ремонт стен, потолков, окраска отдельного гаража и склада                                  | кв.м.    | 325.5      |
| Ремонт систем видеонаблюдения. Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео –база Орловского РЭС; Система контроля доступа в административном здании –база Мценского РЭС; Ремонтно-производственная база при Болховской ПС –база Болховского РЭС; Система видеонаблюдения на базе Урицкого РЭС. | <b>база Орловского РЭС (ZDRPB-0000357)</b>   |          |            |
|   | Замена видеокамер аналоговых   | шт.      | 23         |
|   | Замена видеорегистратора аналогового   | шт.      | 1          |
|   | Замена кабеля витая пара   | м        | 500        |
|   | Замена охранной сигнализации   | шт.      | 1          |
|   | Замена источника бесперебойного питания  | шт.      | 1          |
|   | Выполнение пусконаладочных работ   | сист.    | 1          |
|   | <b>база Мценского РЭС (ZDRPB-0000087-03-35-02)</b>   | шт.      |            |
|   | Замена видеокамер аналоговых   | шт.      | 10         |
|   | Замена кабеля витая пара   | м        | 300        |
|   | Замена источника бесперебойного питания  | шт.      | 1          |
|   | Выполнение пусконаладочных работ   | сист.    | 1          |
|   | <b>база Болховского РЭС (ZDRPB-0000518)</b>  | шт.      |            |
|   | Замена монитора на монитор для системы видеонаблюдения 19 с разъемом VGA                                   | шт.      | 1          |
|   | Замена источника бесперебойного питания  | шт.      | 1          |
|   | Выполнение пусконаладочных работ   | сист.    | 1          |
|   | <b>база Урицкого РЭС (ZDRPB-0000756-35-02)</b>   |          |            |
|   | Замена жесткого диска HDD в видеорегистратор   | шт.      | 1          |
|   | Замена источника бесперебойного питания  | шт.      | 1          |
|   | Выполнение пусконаладочных работ   | сист.    | 1          |
| Ремонт систем пожарной сигнализации.<br>Произв.помещение 2х этаж. здание Мценского РЭС;<br><br>Административно-производственное здание НРЭС – база Новосильского РЭС;<br><br>Гараж – база Малоархангельского РЭС  | <b>Мценский РЭС (ZDRPB-0000087-04-35-01)</b>   |          |            |
|   | Демонтаж неработающего оборудования  |          |            |
|   | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей                           | шт.      | 4          |
|   | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания   | шт.      | 4          |
|   | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов   | шт.      | 1          |
|   | Щит распределительный с монтажной панелью  | шт.      | 4          |
|   | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении       | шт.      | 81         |
|   | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт.      | 38         |
|   | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,                      | шт.      | 86         |

| Наименование объекта | Наименование работ  | Ед. изм. | Количество |
|----------------------|---|----------|------------|
|                      | сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2   |          |            |
|                      | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  | м        | 1900       |
|                      | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>        | м        | 1900       |
|                      | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм  | м        | 100        |
|                      | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>  | м        | 100        |
|                      | Коробка кабельная соединительная или разветвительная  | шт.      | 40         |
|                      | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего  | шт.      | 1          |
|                      | <b>Новосильский РЭС (ZDRPB-0000797-35-03)</b>   |          |            |
|                      | Демонтаж неработающего оборудования   |          |            |
|                      | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20М)   | шт.      | 2          |
|                      | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  | шт.      | 2          |
|                      | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов  | шт.      | 1          |
|                      | Щит распределительный с монтажной панелью   | шт.      | 1          |
|                      | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении  | шт.      | 25         |
|                      | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт.      | 23         |
|                      | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт.      | 28         |
|                      | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  | м        | 850        |
|                      | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>        | м        | 850        |
|                      | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм  | м        | 110        |
|                      | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>  | м        | 110        |
|                      | Коробка кабельная соединительная или разветвительная  | шт.      | 14         |
|                      | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего  | шт.      | 1          |
|                      | <b>Малоархангельский РЭС (ZDRPB-0000943)</b>  |          |            |
|                      | Демонтаж неработающего оборудования   |          |            |
|                      | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей  | шт.      | 2          |
|                      | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  | шт.      | 2          |
|                      | Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов  | шт.      | 1          |
|                      | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении  | шт.      | 32         |
|                      | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт.      | 21         |
|                      | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт.      | 19         |

| Наименование объекта  | Наименование работ   | Ед. изм. | Количество |
|---|--|----------|------------|
|   | Табло сигнальное студийное или коридорное  | шт.      | 10         |
|   | Щит распределительный  | шт.      | 1          |
|   | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей   | м        | 750        |
|   | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м        | 750        |
|   | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм   | м        | 60         |
|   | Кабель, провод в коробах, сечением: до 6 мм2   | м        | 60         |
|   | Коробка кабельная соединительная или разветвительная   | шт.      | 14         |
|   | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего   | шт.      | 1          |
| Подстанция Советская<br>110/35/10/6, ОПУ<br>(ZD110-001133-02) | Демонтаж старого покрытия крыши  | кв.м.    | 344        |
|   | Монтаж плоской крыши с утеплителем   | кв.м.    | 344        |
|   | Обшивка парапетов оцинкованной сталью  | кв.м.    | 11         |
|   | Монтаж водосточной системы   | м        | 106        |
|   | Демонтаж / монтаж окон с заделкой откосов, отливов   | кв.м.    | 28.3       |
|   | Замена дверного блока на металлический в аккумуляторную (с усилением конструкции перегородки)  | шт.      | 1          |
|   | Ремонт входной двери с организацией тамбура  | кв.м.    | 2.5        |
|   | Ремонт пола в релейном зале с заменой крышек каб.каналов (49 шт.)  | кв.м.    | 86         |
|   | Демонтаж кладовки в релейном зале  | кв.м.    | 6          |
|   | Окраска стен в релейном зале   | кв.м.    | 218.2      |
|   | Побелка потолка в релейном зале  | кв.м.    | 148.7      |
|   | Ремонт отопления аккумуляторной  | м        | 50         |
|   | Ремонт бетонной отмостки с армированием, гидроизоляцией (полностью, толщиной 0,2 м)  | кв.м.    | 79         |
|   | Ремонт системы обогрева (демонтаж/монтаж )   | шт.      | 16         |
|   | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей водоотбойной лентой с зачеканкой швов                     | п.м.     | 192        |
|   | Ремонт санузла с заменой трубопроводов и санприборов (ш*г*в, м.) 1.4*2*3   | шт.      | 1          |
|   | Ремонт санузла. Замена дверного блока  | шт.      | 1          |
|   | Восстановление подводящего трубопровода водоснабжения  | м        | 30         |
|   | Ремонт бытовых помещений. Выравнивание пола  | кв.м.    | 41         |
|   | Ремонт бытовых помещений. Ремонт штукатурки стен (локально)  | кв.м.    | 10         |
|   | Ремонт бытовых помещений. Замена дверных блоков (внутренних)   | шт.      | 4          |
|   | Ремонт бытовых помещений. Покраска стен  | кв.м.    | 141        |
|   | Ремонт бытовых помещений. Монтаж светильников  | шт.      | 7          |
| Шкафы КРУН 6-10, Советская<br>п/с, ЗРУ<br>(ZD110-001133-01)   | Демонтаж старого покрытия крыши  | кв.м.    | 252        |
|   | Монтаж армопояса   | м        | 100        |
|   | Монтаж скатной кровли с утеплителем  | кв.м.    | 252        |
|   | Монтаж водосточной системы   | м        | 172        |
|   | Ремонт деревянного пола с заменой досок до 50%   | кв.м.    | 70.9       |
|   | Ремонт пола из плитки  | кв.м.    | 5.3        |
|   | Демонтаж / монтаж окон с заделкой откосов, отливов   | кв.м.    | 30         |
|   | Ремонт системы обогрева (демонтаж/монтаж)  | шт.      | 10         |
|   | Замена дверных блоков (внутренних)   | шт.      | 5          |
|   | Монтаж металлической противопожарной двери с доводчиком  | шт.      | 1          |
|   | Штукатурка обвалившегося фасада  | кв.м.    | 107        |
|   | Ремонт кирпичной кладки фасадв стен (локально)   | куб.м.   | 3          |

| Наименование объекта | Наименование работ                            | Ед. изм. | Количество |
|----------------------|---|----------|------------|
|                      | Монтаж металлических крышек кабельных каналов | кв. м.   | 20         |
|                      | Выравнивание пола помещений №1, 2 в плане     | кв. м.   | 37.5       |
|                      | Покраска стен                                 | кв. м.   | 378        |
|                      | Побелка потолков                              | кв. м.   | 83.3       |
|                      | Замена входной двери ТСН                      | шт.      | 1          |
|                      | Ремонт входной двери (утепление и окраска)    | шт.      | 2          |

