

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 31 » 05 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3550768

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *строящегося жилого дома (Печерских Иван Владимирович)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., Тербунский район, с. Тербуны, ул. Новая, д. 17 (8 кВт, 220 В, категория надежности 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно предпроектного обследования объекта.

Внести следующие изменения в текст технического задания №3550768 от 14.04.2014 г.:

Состав работ п.1 изложить в следующей редакции:

Новое строительство и расширение:

1. От опоры №101 ВЛ 10 кВ Нефтебаза до проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 516 м.

2. От РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить участок ВЛИ-0,4 кВ к границе земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 55 м.

3. От концевой опоры по п. 2 смонтировать ответвление к ВУ объекта заявителя.

4. Установить ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА.

Состав работ п.1.1 изложить в следующей редакции:

- корректировка проекта №172-14
- согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

Остальные пункты технического задания №3550768 от 14.04.2014 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию

Начальник управления
перспективного развития

Исп. Бухалова Л.Н.

Э.Ю. Кусиных

О.А. Серёдкин