

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

А.И.Чумаченко

«30» декабря 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию вакуумных
выключателей 10 и 35 кВ (послегарантийный ремонт) с заменой запасных
частей

1. Общая часть

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» производит закупку работ по обслуживанию вакуумных выключателей 10 и 35 кВ.

1.2. Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 г.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3. Все условия работ определяются и регулируются на основе Договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса

№ п/п	Выключатель	Зав.№	Производитель	Год выпуска
1	ВГБЭ-35-12.5/630-УХЛ-1	1851	ЗАО «Уралэлектротяжмаш»	2006
2	ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047	712779	ЗАО "ГК "Таврида Электрик"	2008
3	ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047	712204	ЗАО "ГК "Таврида Электрик"	2008

Объем работ указан в приложении №1 к ТЗ.

3. Технические требования

3.1. В соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик выполняет, в соответствии с направленным обращением Заказчика обслуживание выключателей филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;
- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);
- Объём и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);
- Инструкции завода изготовителя на применяемое оборудование;
- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику

4.1. Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения № 9 «Типовая конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Единому стандарту закупок ПАО Россети (утв. Решением

Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол № 27/15 от 29.12.2015г.), а также п. 4.6 указанного Единого стандарта.

4.2. Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования данного типа.

4.3. Наличие аттестованных специалистов для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования данного типа.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в кратчайшие сроки в объемах, предусмотренных договоренностью Сторон. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику по Акту в состоянии, пригодном для его дальнейшей эксплуатации оборудования. Изменение сроков и объемов выполнения работ может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка наименования и объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;
- погрузо-разгрузочные работы;
- выполнение работ по обслуживанию оборудования;
- проведение необходимых испытаний и пуско-наладочных работ;
- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

5.5. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории подстанции технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Технической политике ПАО «Россети» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объемов работ), предоставленными Заказчиком.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5.9. Необходимые для производства работ материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет на объект за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении **запрещено**.

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.12. Подрядчик обязан провести контрольные испытания отремонтированного электрооборудования в объеме, предусмотренном РД 34.45-51.300-97 после проведения работ.

5.13. Привлечение субподрядной организации для производства работ не допускается.

5.14. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.18. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.19. Подрядчик осуществляет своими силами доставку оборудования до места ремонта и обратно. Место нахождения оборудования Тверская область, г.Тверь. ул.Георгия Димитрова №66.

6. Правила контроля и приемки работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации завода-изготовителя и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6. Представленная в п. 6.5. документация подписывается только после успешного прохождения отремонтированным оборудованием приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой/напряжением в течение 48 часов.

6.7. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом

Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.8. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.9. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

7. Дополнительные, особые условия выполнения работ

7.1 . Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа, Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе на место проведения работ.

7.2. Замена или восстановление неисправных деталей, выявленных в процессе ремонта.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы установленные Договором о выполнении работ в период с момента подписания Договора по 30 сентября 2017г.

8.2.Сроком окончания выполнения работ является окончание подконтрольной эксплуатации, а для проведения испытаний, получение протоколов.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированного оборудования вследствие возникновения неисправности, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник СПС УВС

Вайсбург А.Я.
(4822) 336-204


Касаткин К.Н.

**Детализация объемов работ по обслуживанию вакуумных
выключателей 10 и 35 кВ (послегарантийный ремонт) с заменой запасных частей
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2017 год**

Филиал	Наименование ПС первоначальной установки выключателя	Тип (марка) выключателя	Заводской №	Класс U, кВ	Наименование и перечень работ	Необходимые материалы *	Дата окончания работ		Примечание
							начало	окончание	
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"	ПС 110/10 Мостовая	ВВ/TEL 10-20/1000-047	712779	10	Замена полюсов выключателя - 3 шт.	Полнос выключателя в сборе - 3 шт.	Сентябрь	Сентябрь	Проведение работ в заводских условиях
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"	ПС 35/10 Погорелое Городище	ВВ/TEL 10-20/1000-047	712204	10	Замена полюсов выключателя - 3 шт.	Полнос выключателя в сборе - 3 шт.	Сентябрь	Сентябрь	Проведение работ в заводских условиях
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"	ПС 110/35/10 Северная	ВГБЭ-35-12.5/630-УХЛ-1	1851	35	Ремонт высоковольтных вводов 35 кВ с заменой Виннипола - 6 шт.	Резиновые уплотнения для вводов 35 кВ Винипол для 6 вводов 35 кВ	Сентябрь	Сентябрь	Проведение работ в заводских условиях
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 3шт.						* Перечень материалов может быть расширен			