

2 766,62

тыс. руб.

Укрупненный расчет стоимости строительства

Замена участка ВЛ-10 кВ 1,6.10 ПС Элеватор на КЛ 10кВ


(наименование стробки)

В ценах 2021г.

№ п/п	Составляющие затрат	нормативный документ для расчета стоимости	Расчет затрат	ИТОГ, тыс. руб.	Расчет по ССР
1	Замена участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ	УНЦ Приказ Минэнерго России от 16.11.2018г. №09-57/58			
	УНЦ ВЛ 10кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода 0,29 км	табл. ДЛ-02-1, Ц2-48-2	767*0,29*1,2	266,92	
	УНЦ ПИР (1 ед.) ВЛ-10 кВ	П3-02	561,00	561,00	
	УНЦ КЛ 10кВ АСБ 3х95мм2, 0,29 км	табл. КЛ-02-2, Ц1-48-7	2037*0,29*0,98	578,92	
	УНЦ на устройство траншеи КЛ-10 кВ, 0,29км	Б2-02-1	1428*0,29	414,12	
	УНЦ ПИР (0,148км) КЛ-10 кВ	П3-01	611*0,29	177,19	
	Замена участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ в ценах, по состоянию на 01.01.2018г.			1 998,14	
	Замена участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ в ценах 2021г	Письмо Минэкономразвития РФ от 29.09.2017 №27637 АТ/Д03и 2019г - 1,074 2020г - 1,036 2021г - 1,037	1998,14*1,074*1,036*1,037	2 305,52	650 348,40
	НДС 20%			461,10	
	ВСЕГО по расчету с учетом НДС			2 766,62	

Составил

Панюкова О.С.



Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала «Всероссийский центр физкультурно-спортивного
"IS"»

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена участка ВЛ-10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор на КП 10кВ

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.


№ пп расчетов и смет	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	9925,00	0,00	0,00	0,00	9925,00
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		9925,00	0,00	0,00	0,00	9925,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Переустройство ВЛ-10 кВ	41562,00	0,00	0,00	0,00	41562,00
3	02-01-02	Строительство КП-10 кВ, протяженность 0,148 км.	78092,00	372851,00	0,00	0,00	450943,00
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		119654,00	372851,00	0,00	0,00	492505,00
	Итого по Главам 1-7		129579,00	372851,00	0,00	0,00	502430,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.23	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8	2591,58	7457,02	0,00	0,00	10048,60
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		2591,58	7457,02	0,00	0,00	10048,60
	Итого по Главам 1-8		132170,58	380308,02	0,00	0,00	512478,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	4011,00	4011,00
6	ГСН-81-05-02-2001 таб.4 п.2.6	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9 %	2511,24	7225,85	0,00	0,00	9737,09
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		2511,24	7225,85	0,00	4011,00	13748,09
	Итого по Главам 1-9		134681,82	387533,87	0,00	4011,00	526226,69
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ ПАО "МРСК-Центра"- "Курскэнерго" от 13.01.2021 №9-КР	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,83%	0,00	0,00	0,00	30679,02	30679,02

8	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	11261,25	11261,25
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0,00	0,00	0,00	41940,27	41940,27
	Итого по Главам 1-10		134681,82	387533,87	0,00	45951,27	568166,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
9	Смета	Проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	63 239,25	63 239,25
		Итого по Главам 1-12	134 681,82	387 533,87	0,00	109 190,52	631 406,21
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	4 040,45	11 626,02	0,00	3 275,72	18 942,19
		Итого "Непредвиденные затраты"	4040,45	11626,02	0,00	3275,72	18942,19
		Итого по сводному расчету	138722,28	399159,89	0,00	112466,24	650348,40
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	27 744,46	79 831,98	0,00	22 493,25	130 069,69
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	27 744,46	79 831,98	0,00	22 493,25	130 069,69
		Всего по сводному расчету	166 466,74	478 991,87	0,00	134 959,49	780 418,09

Составил:  О.С. Панюкова

Гранд-СМЕТА
утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" "Курскэнерго"



Форма 2п

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА

на проектные (изыскательские) работы

Замена участка ВЛ-10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор на КЛ 10кВ


Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 8035,56 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx) \cdot K_j$ или (стоимость строительно- монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. КЛ-10 кВ				
1	Кабельные линии напряжением до 35 кВ, длиной: свыше 100 до 500м, (м)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (рабочая документация $K=0,7$)	$(7763+42 \cdot 290) \cdot 0,7$	13 960,10
Итоги по смете:				13 960,10
Всего с учетом "индекс перехода в текущие цены по состоянию на 3 кв 2021 г $K=4,53$ "				63 239,25
ВСЕГО по смете				63 239,25

Составил  Панюкова О.С.

"Утверждаю"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" Курскэнерго"



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 874/лр, 875/лр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/лр, от 01.06.2020 295/лр, от 30.06.2020 № 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, от 09.02.2021 № 50/лр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Замена участка ВЛ-10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор на КП 10кВ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Демонтаж ВЛ-10

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 2020/116713


(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2021

Сметная стоимость	9.92	(0.89)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	9.92	(0.89)	тыс.руб.
монтажных работ	0.00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0.00	(0)	тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	1.98	(0.1)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		11.36	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		4.12	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-10 кВ											
Демонтаж											
1	ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	4							
	1 ОТ						7,35		29,40	20,08	590
	2 ЭМ						63,59		254,36		
	3 в т.ч. ОТМ						5,56		22,24	20,08	447
	ЗТ		чел.-ч	0,81		3,24					
	ЗТМ		чел.-ч	0,48		1,92					
	Итого по расценке						70,94		283,76		
	ФОТ								51,64		1 037
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 НР Линии электропередачи		%	105		105			54,22		1 089
	Письмо №АП-5536/06 от СЛ Линии электропередачи 18.11.04 Прил.1 п.27		%	60		60			30,98		622
	Всего по позиции								368,96		
2	ФЕР33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (АС-35)	шт	4							
	1 ОТ						17,32		69,28	20,08	1 391
	2 ЭМ						43,57		174,28		
	3 в т.ч. ОТМ						5,69		22,76	20,08	457
	ЗТ		чел.-ч	2,03		8,12					
	ЗТМ		чел.-ч	0,55		2,2					
	Итого по расценке						60,89		243,56		
	ФОТ								92,04		1 848
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 НР Линии электропередачи		%	105		105			96,64		1 940
	Письмо №АП-5536/06 от СЛ Линии электропередачи 18.11.04 Прил.1 п.27		%	60		60			55,22		1 109
	Всего по позиции								395,42		

3	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=4*1,1	1 т груза	4,4	10,71	47,12
4	ФССЦпг-01-01-02-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	4,4	10,71	47,12
5	ФССЦпг-03-01-01-002	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 1 класс груза до 2 км	1 т груза	4,4	7,37	32,43
Итого по смете:						
Строительные работы						
В том числе:						
		оплата труда			98,68	1 981
	1	эксплуатация машин и механизмов			428,64	2 598
	1	материалы			126,67	586
		накладные расходы			150,86	3 029
		сметная прибыль			86,20	1 731
		Итого ФОТ (справочно)			143,68	2 885
		Итого накладные расходы (справочно)			150,86	3 029
		Итого сметная прибыль (справочно)			86,20	1 731
		ВСЕГО по смете			891,05	9 925,00

Составил:  (Панюкова О.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ

Наименование редакций сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Замена участка ВЛ-10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор на КП 10кВ
(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Строительство ВЛ-10 (монтаж подкосов)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2021

Сметная стоимость	41,56	(7,92)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	41,56	(7,92)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	1,60	(0,08)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		9,13	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		3,46	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство ВЛ-10 кВ											
1	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (подкос)	шт	2							
	3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						27,11	1,25	67,78	20,08	1 361
	2 ЗМ						106,69	1,25	266,73		
	3 в т.ч. ОТМ						10,09	1,25	25,23	20,08	507
	4 М						45,54		91,08		
	ЗТ		чел.-ч	3,06	1,25	7,65					
	ЗТМ		чел.-ч	0,87	1,25	2,175					
	Итого по расценке						179,34		425,59		
	ФОТ								93,01		1 868
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 НР Линии электропередачи		%	105		105			97,66		1 961
	Письмо №АЛ-5536/06 от СП Линии электропередачи 18.11.04 Прил.1 п.27		%	60		60			55,81		1 121
	Всего по позиции										579,06
2	ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	2							
	1 ОТ						3,59		7,18	20,08	144
	2 ЗМ						46,57		93,14		
	3 в т.ч. ОТМ						6,48		12,96	20,08	260
	ЗТ		чел.-ч	0,44		0,88					
	ЗТМ		чел.-ч	0,48		0,96					
	Итого по расценке						50,16		100,32		
	ФОТ								20,14		404
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 НР Линии электропередачи		%	105		105			21,15		424
	Письмо №АЛ-5536/06 от СП Линии электропередачи 18.11.04 Прил.1 п.27		%	60		60			12,08		242

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 № 353/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

Строительство КЛ-10 кВ

(наименование конструктивного решения)

МЕТОДОМ

03858-19

(проектная и (или) иная техническая документация)

3 KB 2021

450,94 (114,02) тыс.руб.

строительных работ	78,09	(18,42) тыс.руб.
--------------------	-------	------------------

Средства на оплату труда рабочих	24,82	(1,2)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	128,48		чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	36,32		чел. час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительство КП-10 кв											
1	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0783					
		Объем=((290)*0,27) / 1000									
		1 ОТ					85,02		6,66	20,65	138
		2 ЭМ					3 486,50		272,99		
		3 в т.ч. ОТМ					577,68		45,23	20,65	934
		ЗТМ	чел.-ч	10,9		0,85347					
		Итого по расценке	чел.-ч	49,8		3,89934					
		ФОТ					3 571,52		279,65		
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые	%	95		95			51,89		1 072
		и Письмо №ВБ-338/02 от механизированным способом							49,30		1 018
		08.02.08									
		Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые	%	50		50			25,95		536
		18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом									
		Всего по позиции							354,90		
2	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,0522					
		Объем=((290)*0,18) / 1000									
		2 ЭМ					479,33		25,02		
		3 в т.ч. ОТМ					93,50		4,88	20,65	101
		ЗТМ	чел.-ч	8,06		0,420732					
		Итого по расценке					479,33		25,02		
		ФОТ							4,88		101
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые	%	95		95			4,64		96
		и Письмо №ВБ-338/02 от механизированным способом									
		08.02.08									
		Письмо №АП-5536/06 от СП Земляные работы, выполняемые	%	50		50			2,44		51
		18.11.04 Прил.1 п.1.1 механизированным способом									
		Всего по позиции							32,10		

[illegible]

МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 НР Электромонтажные работы на других объектах		%	95		95		297,25		6 138
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других объектах п.45.2		%	65		65		203,38		4 200
Всего по позиции									
8	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=50 / 100	100 м		0,5			1 366,69	
		1 ОТ					216,58	108,29	20,65
		2 ЗМ					76,32	38,16	
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	2,51	20,65
		4 М					39,49	19,75	
		ЗТ	чел.-ч	23,04		11,52			
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,2			
		Итого по расценке					332,39	166,20	
		ФОТ						110,80	2 288
МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 НР Электромонтажные работы на других объектах		%	95		95		105,26		2 174
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других объектах п.45.2		%	65		65		72,02		1 487
Всего по позиции									
9	ФЕРм08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(10+10) / 100	100 м		0,2			343,48	
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05							
		1 ОТ					228,61	1,05	48,01
		2 ЗМ					1 138,49	227,70	20,65
		3 в т.ч. ОТМ					105,19	21,04	20,65
		4 М					62,83	12,57	
		ЗТ	чел.-ч	24,32		1,05	5,1072		
		ЗТм	чел.-ч	7,82		1,564			
		Итого по расценке					1 429,93	288,28	
		ФОТ						69,05	1 425
МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 НР Электромонтажные работы на других объектах		%	95		95		65,60		1 354
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 СП Электромонтажные работы на других объектах п.45.2		%	65		65		44,88		926
Всего по позиции									
10	ТУ 21.1.07.02_46_000000000 Кабель силовой АСБ 3х95-10 0_20.04.2021_01		м		316,2		840,55	82 031,48	3,24
		Объем=(290+20)*1,02						398,76	
		Итого по расценке						265 782	
11	ФЕРм08-02-143-01	Покрывте кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля Объем=(290-50) / 100	100 м		2,4				
		1 ОТ					48,97	117,53	20,65
		2 ЗМ					313,32	751,97	
		3 в т.ч. ОТМ					43,43	104,23	20,65
		4 М					0,98	2,35	

[illegible]

[illegible]

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр, Курскэнерго"

Смагин И.Н.



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министров России от 26 декабря № 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 874/лр, 875/лр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/лр, от 01.06.2020 295/лр, от 30.06.2020 № 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, от 09.02.2021 № 50/лр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Замена участка ВЛ-10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор на КП 10кВ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Пусконаладочные работы КП-10 кВ
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом


Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2021

Сметная стоимость		4,01	(0,19) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
		1,96	(0,09) тыс.руб.
		7,78	чел.час.
			чел.час.

оплата труда	94,37	1 956
накладные расходы	61,34	1 272
сметная прибыль	37,75	783
Итого ФОТ (справочно)	94,37	1 956
Итого накладные расходы (справочно)	61,34	1 272
Итого сметная прибыль (справочно)	37,75	783
ВСЕГО по смете	193,46	4 011,00

Составил:



(Танюкова О.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]