

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

***ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500011735***

Начальная (максимальная) цена договора	5 299 627,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 059 925,40 руб., Итого 6 359 552,40 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Метод определения цен по аналогам</i> <i>Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности</i> РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>Расчет стоимости НМЦ Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей «под ключ» по лоту 8500011735 (прилагается)</i>

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"

№ п/п	Наименование работ	Единица показатель 1 км, МВА, шт., ед.	Текущий уровень цен	ФЕР	с/счет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"					Источник ценовой информации	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Единица измерения, км, МВА, шт., ед.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2020 (1,036) и на 2021 (1,037)					Примечание
					ПИР	СМР, ПНР	Оборудован ие	Прочие	Итого					ПИР	СМР, ПНР	Оборудован ие	Прочие	Итого	ПИР	СМР, ПНР	Оборудован ие	Прочие	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Сныткин СВ / Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	1 км				13%	85%		2%	1 604,223		0,060	км	12,317	82,011		1,925	96,253	13,233	88,107	0,000	2,068	103,408	кабель маркировка 4х120мм2, муфта концевая АВВГ-1-70/120, труба ПЭ 100 SDR 11,6.
2	Сныткин СВ/ Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ	1 км				13%	85%		2%	8 413,702		0,310	км	340,238	2 215,844		52,165	2 608,248	365,529	2 380,553	0,000	56,042	2 802,124	кабель АВВГДБ 4*185, труба ПЭ 100 SDR 9 110х12,3
3	Сныткин СВ/ Строительство участка линии 0,4 кВ с анкерными опорами, перехода в габаритах ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км				1%	97%		2%	3 474,520		0,030	км	1,513	100,638		2,085	104,236	1,626	108,118	0,000	2,240	111,984	Стойка №6 СБ95-3-65 шт., провод СИП-2 3х70х1х70, без расщепления
4	Сныткин СВ/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км							100%	15,000		1,000	км						0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	Отвод земельного участка на период строительства
5	Сныткин СВ/ Монтаж 1ф. ПУ прямого включ.	1 шт								объект-аналог		1,000	шт						1,627	5,916	11,382	0,000	18,925	Монтаж 1ф. ПУ прямого включ.
6	Сныткин СВ/ Монтаж ответвительной арматуры	1 шт								объект-аналог		1,000	шт						1,125	11,253	0,000	0,000	12,378	Монтаж ответвительной арматуры
7	Тарасова ЛС / Строительство участка линии 0,4 кВ с анкерными опорами, перехода в габаритах ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км				1%	97%		2%	3 474,520		0,010	км	0,504	33,546		0,695	34,745	0,542	36,039	0,000	0,747	37,328	Стойка №6 СБ95-3-65 шт., провод СИП-2 3х70х1х70, без расщепления
8	Тарасова ЛС / Отвод земельного участка на период строительства	1 км							100%	15,000		1,000	км						0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	Отвод земельного участка на период строительства
9	Тарасова ЛС / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1 шт								объект-аналог		1,000	шт						1,627	5,464	16,583	0,000	23,674	ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)
10	Тарасова ЛС / Монтаж ответвительной арматуры	1 шт								объект-аналог		1,000	шт						1,125	11,253	0,000	0,000	12,378	Монтаж ответвительной арматуры
11	Тарасова ЛС / Монтаж РЛР	1 шт								объект-аналог		2,000	шт						11,166	20,164	113,094	0,000	144,424	Монтаж РЛР
12	Тарасова ЛС / Строительство СТП 40 кВА (СМР)									объект-аналог		0,040	МВА						9,363	112,486	0,000	0,000	121,849	
13	Тарасова ЛС / Комплекс действий по разработке лесоустроительной документации									объект-аналог		1,000	шт						192,918	0,000	0,000	0,000	192,918	

14	Тарасова ЛС / Затраты на вырубку просеки ВЛ кВ, км	1 га					100%	130,000	30.12.2019 "Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера	1,648	га					0,000	0,000	0,000	214,240	214,240	Затраты на вырубку просеки ВЛ кВ, км
15	Тарасова ЛС / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км		4%	94%		2%	1 429,180	30.12.2019 "Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений, применяемых в	0,960	км	57,101	1 287,471	27,440	1 372,012	61,345	1 383,172	0,000	29,480	1 473,997	Стойка ж/б СБ110-5-40 шт., провод СИП-3 1х70 мм2, без разрядителе
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																				5 299,627	
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%																				6 359,552	

Заместитель директора по
инвестиционной
деятельности Публичное
акционерное общество
"МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго"

Составил: специалист 2 кат
УИ

Согласовано: начальник УИ

О.А. Широков

Богатко Е.С.

Вилков Е.В.