

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ уч1

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ВЛ 10кВ уч.1 ВЛ10кВ-420.10 ПС Камыши
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕМОНТАЖА ЛЭП ВЛ10кВ	м.	230
1	Демонтажные работы ВЛ10кВ		ВЛ 10кВ=230м
1.1	Демонтаж одностоечной Ж/Б опоры 10кВ	шт.	4
1.2	Демонтаж провода АС-35	м.	690

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ уч2

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ВЛ 10кВ уч.2 ВЛ10кВ-8 ПС Букреевка
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕМОНТАЖА ЛЭП ВЛ10кВ	м.	362
2	Демонтажные работы ВЛ10кВ		ВЛ 10кВ=362м
2.1	Демонтаж одностоечной Ж/Б опоры 10кВ	шт.	3
2.2	Демонтаж одностоечной деревянной опоры 10кВ	шт.	2
2.3	Демонтаж двухстоечной Ж/Б опоры 10кВ	шт.	1
2.4	Демонтаж провода АС-35	м.	1086

						46/2023/50-ЗВЗ			
						Филиал ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ10кВ-420.10 ПС Камыши и ВЛ10кВ-8 ПС Букреевка в части выноса ЛЭП с территории заявителя.	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Разраб.	Сибилев С.А.				02.23		РОССЕТИ ЦЕНТР КУРСКЭНЕРГО		
Проверил	Шелудченко К.И.				02.23				
Н.Контр	Кайдалова И.Э.				02.23				
ГИП	Сибилев С.А.				02.23	Ведомость объемов основных монтажных работ			

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ уч1

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ВЛЗ 10кВ уч.1 ВЛ10кВ-420.10 ПС Камыши
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА МОНТАЖА ЛЭП ВЛЗ10кВ	м.	423
1	Монтажные работы ВЛЗ10кВ		ВЛ423м
1.1	Монтаж промежуточной опоры ПоБ10-3	шт.	3
1.2	Монтаж анкерной концевой опоры АтБ10-22	шт.	2
1.3	Монтаж угловой анкерной опоры УА10-22	шт.	3
1.4	Монтаж СИП-3 1х50 в один провод +5%	м.	1332
1.5	Монтаж заземления опор ВЛЗ-10кВ	шт.	8
1.6	Пусконаладочные работы	шт.	1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ уч.2

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ВЛЗ 10кВ уч.2 ВЛ10кВ-8 ПС Букреевка
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА МОНТАЖА ЛЭП ВЛЗ10кВ	м.	314
2	Монтажные работы ВЛЗ10кВ		ВЛ314м
2.1	Монтаж промежуточной опоры ПоБ10-3	шт.	2
2.2	Монтаж анкерной концевой опоры АтБ10-22	шт.	1
2.3	Монтаж угловой анкерной опоры УА10-22	шт.	5
2.4	Монтаж СИП-3 1х50 в один провод +5%	м.	989
2.5	Монтаж заземления опор ВЛЗ-10кВ	шт.	8
2.6	Пусконаладочные работы	шт.	1

						46/2023/50-ЗВ4			
						Филиал ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ10кВ-420.10 ПС Камыши и ВЛ10кВ-8 ПС Букреевка в части выноса ЛЭП с территории заявителя.	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Разраб.	Сибилев С.А.				02.23				
Проверил	Шелудченко К.И.				02.23				
Н.Контр	Кайдалова И.З.				02.23				
ГИП	Сибилев С.А.				02.23	Ведомость объемов основных монтажных работ			



Ведомость опор на уч.1 ВЛ 10кВ-420.10 ПС Камыши

Наименование и шифр опоры.	Кол.
Промежуточная опора П10-3	3
Анкерная концевая опора АтБ10-22	2
Угловая анкерная опора УАтБ10-22	3

Количество опор: 8






Количество стоек СВ-110-5: 16

Ведомость опор на уч.2 ВЛ 10кВ-8 ПС Букреевка

Наименование и шифр опоры.	Кол.
Промежуточная опора П10-3	2
Анкерная концевая опора АтБ10-22	1
Угловая анкерная опора УАтБ10-22	5

Количество опор: 8

Количество стоек СВ-110-5: 19

						46/2023/50-ЭВ5			
						Филиал ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Переустройство ВЛ10кВ-420.10 ПС Камыши и ВЛ10кВ-8 ПС Букреевка в части выноса ЛЭП с территории заявителя.	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Разраб.	Сибилев С.А.				02.23				
Проверил	Шелудченко К.И.				02.23				
Н.Контр	Кайдалова И.Э.				02.23				
ГИП	Сибилев С.А.				02.23	Ведомость опор	 РОССЕТИ ЦЕНТР КУРСКЭНЕРГО		

