

"Утверждено"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"

И.Н. Смагин

2022г.

Сумма расчета с НДС

302067,95 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Перестроительство ВЛ-10 кВ №414.15 ПС Новая (объездная в районе СНТ МИР)

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2022 г.

№ п/п расчетов и смет	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	8836,00	0,00	0,00	0,00	8836,00
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		8836,00	0,00	0,00	0,00	8836,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Перестроительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,187 км	205407,00	1730,00	0,00	0,00	207137,00
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		205407,00	1730,00	0,00	0,00	207137,00
	Итого по Главам 1-7		214243,00	1730,00	0,00	0,00	215973,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Главам 1-8		214243,00	1730,00	0,00	0,00	215973,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	5017,00	5017,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,00	0,00	0,00	5017,00	5017,00
	Итого по Главам 1-9		214243,00	1730,00	0,00	5017,00	220990,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Главам 1-10		214243,00	1730,00	0,00	5017,00	220990,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Смета	Проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	30 733,29	30 733,29

		Итого по главам 1-12	214 243,00	1 730,00	0,00	35 750,29	251 723,29
	Непредвиденные затраты						
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по сводному расчету	214243,00	1730,00	0,00	35750,29	251723,29
	Налоги и обязательные платежи						
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	42 848,60	346,00	0,00	7 150,06	50 344,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	42 848,60	346,00	0,00	7 150,06	50 344,66
		Всего по сводному расчету	257 091,60	2 076,00	0,00	42 900,35	302 067,95

Составил: _____ Е.А. Лихачева

Проверил: _____ Т.А. Бутова

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министров РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" "Росгазэнерго"


И.Н.Смахтин

2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Перестройство ВЛ-10 кВ №414.15 ПС Новая (объезженная в районе СНТ МИР)
(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтаж ВЛ-10кВ №414.15 ПС Новая
(наименование конструктивного решения)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	1 кв 2022г	
Сметная стоимость	8,84	(0,7) тыс.руб.

ГРАНД-Смета 2021.1

в том числе:		
строительных работ	8,84	(0,7) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	1,54	(0,06) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		6,62 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		3,47 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ-10 кВ											
1	ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ж/б	шт	1							
	1 ОТ						7,35		7,35	26,65	196
	2 ЭМ						63,59		63,59	6,82	434
	3 в т.ч. ОТМ						5,56		5,56	26,65	148
	ЗТМ		чел.-ч	0,81		0,81					
			чел.-ч	0,48		0,48					
	Итого по расценке						70,94		70,94		
	ФОТ								12,91		344
	Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27		%	103		103			13,30		354
	Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.27		%	60		60			7,75		206
Всего по позиции											
2	ФЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	1							
	1 ОТ						15,87		15,87	26,65	423
	2 ЭМ						207,97		207,97	6,82	1 418
	3 в т.ч. ОТМ						20,63		20,63	26,65	550
	ЗТМ		чел.-ч	1,75		1,75					
			чел.-ч	1,89		1,89					
	Итого по расценке						223,84		223,84		
	ФОТ								36,50		973
	Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27		%	103		103			37,60		1 002

3,47 чел.час.

3,47 чел.час.

584

3427

736

3516

1

1

295

1

1

1

оборудования

0,00 (0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

3,47 чел.час.

Итого по смете:		
Итого прямые затраты (справочно)	545,62	4 691
в том числе:		
Оплата труда рабочих	57,86	1 542
Эксплуатация машин	358,70	2 446
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	37,57	1 001
Материалы	129,06	703
Строительные работы	701,18	8 836
в том числе:		
оплата труда	57,86	1 542
эксплуатация машин и механизмов	358,70	2 446
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	37,57	1 001
материалы	129,06	703
накладные расходы	98,30	2 619
сметная прибыль	57,26	1 526
Итого ФОТ (справочно)	95,43	2 543
Итого накладные расходы (справочно)	98,30	2 619
Итого сметная прибыль (справочно)	57,26	1 526
ВСЕГО по смете	701,18	8 836,00

Составил: (Е.А. Лихачева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (Т.А. Бугова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" "Курский филиал"

И.Н.Смагин
2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Переустройство ВЛ-10 кВ №414.15 ПС Новая (объездная в районе СНТ МИР)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Переустройство ВЛ-10 кВ №414.15 ПС Новая
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 кв 2022г

Сметная стоимость _____ 207,14 (34,07) тыс.руб.

ГРАНД-Смета 2021.1

в том числе:

строительных работ	205,41	(33,75)	тыс.руб.
монтажных работ	1,73	(0,32)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	6,87	(0,26)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		28,67	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		12,77	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,187 км.											
1	ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	4							
		1 ОТ					3,59		14,36	26,65	383
		2 ЭМ					46,57		186,28	6,82	1 270
		3 в т.ч. ОТМ					6,48		25,92	26,65	691
		3ТМ	чел.-ч	0,44		1,76					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,48		1,92					
		ФОТ					50,16		200,64		
		Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27	%	103		103			40,28		1 074
		Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.27	%	60		60			41,49		1 106
		Всего по позиции							24,17		644
2	ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	2							
		1 ОТ					2,45		4,90	26,65	131
		2 ЭМ					12,58		25,16	6,82	172
		3 в т.ч. ОТМ					2,16		4,32	26,65	115
		3ТМ	чел.-ч	0,3		0,6					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,16		0,32					
		ФОТ					15,03		30,06		
		Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27	%	103		103			9,22		246
		Итого по позиции							9,50		253

0,00 (0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

12,77 чел.час.

Оборудования
Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи
774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.27

%

60

60

5,53

148

Всего по позиции

45,09

704

3 ФЕР33-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом

шт

2

3,6. При бурении подготовок для опор ВЛ 0,38-10кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

- 1 ОТ
- 2 ЭМ
- 3 в т.ч. ОТМ
- 4 М

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стропильные

кг

0

0

52,98 1,25 132,45 26,65 3 530
247,94 1,25 619,85 6,82 4 227
23,20 1,25 58,00 26,65 1 546
45,54 91,08 5,45 496

05.1.02.07-0021 Стойка железобетонная вибрирующая для опор

шт

0

0

- 07.2.02.05 Траверсы стальные
- 07.2.07.13 Хомуты стальные
- 08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм
- 22.2.01.04 Изоляторы штырьевые
- 22.2.02.07 Детали крепления стальные
- 22.2.02.09 Детали крепления стальные
- 22.2.02.21 Штыри
- 22.2.02.23 Металлические плакаты

т 0 0 0
кг 0 0 0
т 0 0 0
шт 0 0 0
кг 0 0 0
кг 0 0 0
шт 0 0 0
шт 0,1 0,2
чел.-ч 5,98 1,25 14,95
3Тм чел.-ч 2 1,25 5

Итого по расценке

ФОТ

346,46 843,38 190,45 196,16 5 076 5 228

Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи
812/пр от 21.12.2020 Прил.
п.27

%

103

103

Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи
774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.27

%

60

60

114,27

3 046

Всего по позиции

4 ФЕР33-04-009-06

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

км

0,187

1 153,81

16 527

Объем=187/1000

- 1 ОТ
- 2 ЭМ
- 3 в т.ч. ОТМ
- 4 М

485,96 90,87 26,65 2 422
1 769,36 330,87 6,82 2 257
256,71 48,00 26,65 1 279
404,59 75,66 5,45 412

оборудования		0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		12,77 чел.час.
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	м	0	0		
22.2.01.08	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	м	0	0		
22.2.02.23	Арматура линейная	м	0	0		
ЗТ		чел.-ч	51,1	9,5557		
ЗТм		чел.-ч	22,73	4,25051		
Итого по расценке				2 659,91	497,40	3 701
ФОТ					138,87	3 812
Приказ Министра России № НР Линии электропередачи 812/пр от 21.12.2020 Прил.		%	103	103	143,04	
п.27						
Приказ Министра России № СП Линии электропередачи 774/пр от 11.12.2020 Прил.		%	60	60	83,32	2 221
п.27						
Всего по позиции					723,76	11 124
5	ФЕР33-03-004-01					
Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м		шт	4			
1	ОТ				3,81	15,24
2	ЭМ				59,64	238,56
3	в т.ч. ОТМ				3,22	12,88
4	М				32,85	1,24
ЗТ		чел.-ч	0,45	1,8		5,45
ЗТм		чел.-ч	0,32	1,28		
Итого по расценке					63,76	255,04
ФОТ						28,12
Приказ Министра России № НР Линии электропередачи 812/пр от 21.12.2020 Прил.		%	103	103	28,96	749
п.27						
Приказ Министра России № СП Линии электропередачи 774/пр от 11.12.2020 Прил.		%	60	60	16,87	449
п.27						
Всего по позиции					300,87	3 260
Итого по разделу 1 Переустройство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,187 км. :						
Итого прямые затраты (справочно)						1 826,52
в том числе:						
Оплата труда рабочих						257,82
Эксплуатация машин						1 400,72
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						149,12
Материалы						167,98
Строительные работы						2 489,83
в том числе:						
оплата труда						257,82
эксплуатация машин и механизмов						1 400,72
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						149,12
Материалы						167,98
накладные расходы						419,15

оборудования		0,00		(0) тыс.руб.		Нормативные затраты труда машинистов		244,16		12,77 чел.час.	
		Сметная прибыль		Итого ФОТ (справочно)		Итого накладные расходы (справочно)		Итого сметная прибыль (справочно)			
Итого по разделу 1 Переустройство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,187 км.											
Раздел 2. Материалы, не учтенные цениником											
6	ТЦ_07.4.03.01_46_00000000 Стойка жбб вибрированная СВ 110-5 00_28.02.2022_02	ШТ	4	14 141,40	1,0506	10 904,22	5,45	59 428			
(Линии электропередачи)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
421/пр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 421/пр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
ТЦ_22.2.02.18_46_00000000 Траверса ТМ6 3.407.1-143.8.6 00_28.02.2022_02	ШТ	4	3 203,20	1,037725	2 439,63	5,45	13 296				
(Линии электропередачи)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%)											
421/пр п.92б											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
7	ТЦ_20.1.00.00_46_00000000 Узел крепл. укоса У-4 00_28.02.2022_02	ШТ	2	823,34	1,0506	317,43	5,45	1 730			
(Электротехнические установки на других объектах)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
421/пр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 421/пр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
8	ТЦ_20.1.01.11_46_00000000 Зажим плашечный ПС-2-1 00_28.02.2022_02	ШТ	6	73,84	1,0506	85,32	5,45	465			
(Линии электропередачи)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
421/пр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 421/пр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
ТЦ_20.1.01.00_46_00000000 Зажим аппаратный А2А-50 00_28.02.2022_02	ШТ	3	123,76		68,07	5,45	371				
(Линии электропередачи)											
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000 Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 00_28.02.2022_02	ШТ	7	303,68	1,0506	409,72	5,45	2 233				
(Материалы для строительных работ)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
421/пр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 421/пр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000 Накладка ОГ5 3.407.1-143.8.28 00_28.02.2022_02	ШТ	3	152,88	1,0506	88,44	5,45	482				
(Материалы для строительных работ)											

ГРАНД-Смета 2021.1

оборудования		0,00	(0) тыс.руб.		Нормативные затраты труда машинистов		12,77	чел.час.
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Накладка ОГ 3.407.1-143.8.32	ШТ	2	301,60	1,0506	116,33	5,45	634
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Изолятор ШФ-20Г	ШТ	18	421,42	1,0506	1462,20	5,45	7969
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Колпачок К-5	ШТ	18	3,78	1,0506	13,03	5,45	71
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Защитный плащ ПА-2-2	ШТ	9	87,36	1,0506	151,56	5,45	826
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Изолятор ПС-70	ШТ	42	754,19	1,0506	6106,24	5,45	33279
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Ушко У1-7-16	ШТ	21	241,28	1,0506	976,70	5,45	5323
00_28.02.2022_02								
(Материалы для строительных работ)								
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)								
421/лр п.92а								
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены								
421/лр п.91 ЗМ=1,03; МАТ=1,03)								
ТЦ_20.1.00.00_46_00000000	Защитный плащ ПА-2-6	ШТ	21	557,44	1,0506	2256,70	5,45	12299
00_28.02.2022_02								

Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)		33 407,97	189 459
в том числе:			
Оплата труда рабочих		257,82	6 872
Эксплуатация машин		1 400,72	9 553
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		149,12	3 974
Материалы		31 749,43	173 034
Строительные работы		33 753,85	205 407
в том числе:			
оплата труда		257,82	6 872
эксплуатация машин и механизмов		1 400,72	9 553
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		149,12	3 974
материалы		31 432,00	171 304
накладные расходы		419,15	11 170
сметная прибыль		244,16	6 508
Монтажные работы		317,43	1 730
в том числе:			
материалы		317,43	1 730
Итого ФОТ (справочно)		406,94	10 846
Итого накладные расходы (справочно)		419,15	11 170
Итого сметная прибыль (справочно)		244,16	6 508
ВСЕГО по смете		34 071,28	207 137,00
в том числе:			
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ			172 119

Составил:

(Е.А. Лихачева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Т.А. Бугова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

Приложение № 2

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Росстек Центр" "Курск-Прогресс"

И.Н. Смагин

УТВЕРЖДАЮ:

2022 год

2019 г. № 871/п.п. 872/п.п. 874/п.п. 875/п.п. (в ред. приказов от 335/п.п. от 09.02.2021

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 553/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ПНР ВЛ-10 кВ(СНТ МИР)

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
-----------	-------------------	---------

Основание

проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022г

1 KB 20227

Сметная стоимость	5,02	(0,19) тыс.руб.
-------------------	------	-----------------

5,02 (0,19) тыс. руб.

В том числе:

строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
Монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
Прочих затрат	5,02	(0,19) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2,39	(0,09)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	7,00		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


Раздел 1. ПНР для ВЛЗ-10 кВ

1 ФЕРп01-11-010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: измерение контура с диагональю до 20 м

4

Гранд-СМЕТА
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиали ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"
И.Н.Смагин
" " 2022 года
Приложение к



(договору, дополнителъному соглашению)

СМЕТА

на проектные (изыскательские) работы

Переустройство ВЛ-10 кВ №414.15 ПС Новая (объездная в районе СНТ МИР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 30 733,29 руб.

№	1	2	3	4	5
пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+вх)*Кj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.	
1	Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, длиной: от 0,015 до 1 км, 1 (1 объект)	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл. 18 п.7 (СБЦП07-18-7) Комн=100%	9090*1	9 090,00	
Раздел 1. ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,187 км					
Итого по смете:					
Всего с учетом "индекс перехода в текущие цены по состоянию на 1 кв 2022 г К=4,83"					
В м.ч.	Рабочая документация	70%	30 733,29	30 733,29	
ВСЕГО по смете					30 733,29

Составил _____ Лихачева Е.А.
Проверил _____ Бутова Т.А.