


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров
« 02. » 06 2015

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов
« 02. » 06 2015

Техническое задание

№ 44/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических изыскательских работ. В случае если выполняемые виды работ оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, качество выполняемых работ, а также имеют место неблагоприятные гидро-геологические условия строительства или их можно отнести к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта - выполнить соответствующие геологические, экологические изыскательские работы.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Красносельский; Мантуровский; Шарьинский .	ВЛИ-0,4 кВ~ 3,32 км. ВЛЗ-10 кВ~ 0,7 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

Трассу ВЛЗ-10 кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании согласованной схемы расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (При получении разрешения на использование земель или земельного участка).

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных

размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При реконструкции трансформаторной подстанции с заменой оборудования или трансформатора – в обязательном порядке согласовать проект в части применяемых электрических схем, оборудования и технических решений со специалистами районных электрических сетей (РЭС), по их территориальной принадлежности.

При осуществлении демонтажных работ на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта выполнить разработку раздела проекта организации демонтажа с описанием задействованной техники, персонала и сроков производства работ, а также техники безопасности при осуществлении демонтажа.

При размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

При размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы")

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения

земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

- подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства;

- получить разрешение на использование земель или земельного участка.

5 Подрядная (проектная) организация обязана:

5.1 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

5.1 При новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с заменой опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоечных железобетонных или деревянных опор.

5.1 При новом строительстве применять столбовые трансформаторные подстанции (мощностью до 63 кВА), подключаемые к сетям 6 (10) кВ по упрощенной схеме, с силовым трансформатором с несущим (усиленным) корпусом.

5.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, СП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

5.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

5.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

5.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

5.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР), проектами организации демонтажа (ПОД) согласованными с Заказчиком.

5.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

5.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

5.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

5.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

5.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

5.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

5.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

5.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5.17 В случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в

соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

6.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

6.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

6.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

- утвержденную схему расположения земельного участка (участков);
- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

6.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

7. Оплата и финансирование строительства.

7.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

8. Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

8.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

9. Пожарная безопасность.

9.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

10. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

11. Сроки выполнения работ.

1.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.


1.1.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 44/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


М.А. Соловьев
01.06 2015 г.
дата, месяц, год

СОСТАВИЛ:
Инженер УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


М.Н. Голышев
01.06 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


А.Ю. Розысков
2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


Ю.В. Горихин
2015 г.
дата, месяц, год

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Примечание
1617-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Стожарова Лидия Борисовна	садовый дом, Костромской р-н, СНТ Пушкино (Минское), участок №47	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 13460) ТП № 396 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
1618-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Горский Игорь Михайлович	жилой дом, Красносельский р-н, д. Рушиново, д. 30	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25002) ТП № 265 ПС 35/10 кВ «Прискоково» ф. 10-02 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,28	
1655-Н/1(3)-ТП(2015)И	Евстратов Александр Алексеевич	гаражный бокс, кадастровый №44:28:020249:1197, г. Мантурово, микрорайон БХ3	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 433 (инвентарный номер 16517) ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
1626-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Архипов Василий Васильевич	садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Приозёрный" (Шунгенское), уч. 96	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 781 (инв. №12009690-00) ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Учесть трассу линии до границы участка № 98.	км.	0,1	
1738-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лебедев Илья Федорович	садовый дом, Костромской р-он, НСТ "Приозёрный", уч. 92	7				
1671-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Волкова Марина Владимировна	садовый дом, Костромской р-он, н/с/т "Приозёрный", уч-к № 86	5				
1634-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лебедев Алексей Геннадьевич	садовый дом, г. Кострома, п. Козелино, СТ "Рассвет", уч. 12	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 761 (инв. № 13014616-00) ПС-110/6 кВ «Строммашина» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
1636-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Хачатрян Хачик Григорьевич	часть нежилого помещения, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул.Вольная дом 2Б	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 18 (инв. № 13009006-00) ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-06 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
3419-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Цветков Владислав Александрович	наземная стоянка закрытого типа, г.Кострома, мкр. Якиманиха, в р-не №42	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 339 ПС-110/6 кВ «Северная» до ВРУ-0,4 кВ наземных стоянок закрытого типа.	км.	0,2	
1320-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шарыгалов Владимир Евгеньевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, примерно в 301 м на северо-восток от ОМЗ 098 (н. п. Кузьмино)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1358-Ц/1(3)-ТП(2015)И Рузина А.М., ТЗ № 41/2015-П(Ц)) (инв. № 12009769-00) ТП № 334 ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
1387-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Полянский Дмитрий Борисович	садовый дом, г. Кострома, ш. Кинешемское, НСТ "Восток-1", участок №46	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1316-Ц/1(3)-ТП(2014)И Грушин Н.В., ТЗ № 23/2014-П(Ц)) (инв. № 13136) района ТП № 237 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,32	
1515-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Васильева Елена Валериановна	садовый дом, Костромской р-н, с/т. "Лунёво", уч. № 1 "В".	8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-1 ВЛИ-0,4 кВ, ф.1 (инв. № 12009502-00) ТП № 138 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	

1698-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Столярова Наталья Александровна	садовый дом, Костромской р-н., Середняковская с.а., СТ "Надежда", уч. 106	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ, (по дог. ТП № 1120-Ц/1(3)-ТП(2015)И Синдова З.А. уч. № 80; ТЗ № 38/2015-П(Ц)) ТП № 760 (инв. № 13014585-00) ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино» до земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Предусмотреть трассу линии ВЛИ-0,4 кВ до границы участка № 108.	км.	0,24	
1627-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Соколов Виталий Петрович	садовый дом, Костромской р-н., СТ "Надежда", уч. 122	5				
1683-Н/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Виталий Иванович	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Мантурово, ул. Парковая, кадастровый номер 44:28:020205:88	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 12009449-00) ф. №2 ТП № 505 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
1676-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кудряшова Татьяна Николаевна	садовый дом, г. Кострома, п. Гари, СТ ""им. Крупской", уч. 143.	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 642-Ц/1(3)-ТП(2015)И Саваторова В.С., ТЗ № 37/2015-П(Ц)) ТП № 271 (инв. №17227) ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Учесть трассу ВЛИ-0,4 с возможностью присоединения объектов на участках № 160 и № 141.	км.	0,34	
1734-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лаврентьева Галина Константиновна	садовый дом, Костромской р-он, Бакшеевское с/п, СНТ "Лужок", уч-к №88	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1489-Ц/1(3)-ТП(2015)И Орехов А.В.; ТЗ 43/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-04 (инв. № 12861) ПС 35/10 кВ «Борщино» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,24	
1700-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Соловьев Виталий Иванович	дом, назначение: нежилое, Костромской р-н. СТ "Лужок", уч. 24	15				
1704-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Козлов Лев Васильевич	садовый дом, Костромской р-н. СТ "Лужок", уч. 82	7				
1728-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Юрасова Зинаида Федоровна	садовый дом, Костромской р-он, СТ "Лужок", уч-к №4	7				
1739-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Староверова Юлия Дмитриевна	дом, назначение: нежилое, Костромской р-н., СТ "Лужок", уч. 15	15				
1745-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Барышев Юрий Николаевич	хозяйственное строение, Костромской р-он, СТ "Лужок", уч-к №12	7				
1674-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Фоменков Александр Иванович	садовый дом, Костромской р-он, снт Лужок (Бакшеевское), уч-к №20	7				
1678-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Чижова Людмила Михайловна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Лужок", уч. № 91	7				
1680-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Захарова Светлана Владимировна	индивидуальный жилой дом (строительство), д. Кузьмищи, ул. Зеленая прим в 20 м на ю-з от ориентира д. 10	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 563 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи», ф. 10-04 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
1688-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Васильев Сергей Юрьевич	садовый дом, Костромской р-н., Караваевское с/п, коллективный сад "Сендега", уч. 14	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3774-Ц/1(3)-ТП(2014)И Васильева В.А. уч. № 38, ТЗ № 10/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инв. № 12851) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,35	
1692-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ООО "Славянский+"	Тонар, г. Кострома, м-р/н Паново, в р-не д. 11.	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 568 (инв. №17526) ПС 110/35/10 кВ «Южная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,18	
1264-Ш/1(3)-ТП(2015)И	Панихин Вячеслав Сергеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Шарья, ул. Гагарина, д. 22	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13415) ТП № 185 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	

1695-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Софронова Галина Алексеевна	садовый дом, Костромской район, Кузьмищенское с/п, НСТ "Нива", уч-к №47	5	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпавечной опоре от места присоединения опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Кузьмищи».	шт.	1	
				Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №12916) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Кузьмищи» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,7	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп. замков.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
1735-Ц/3(2)-ТП(2015)И	ИП Кузнецова Татьяна Владимировна	здание бассейна со спорт. залом, г. Кострома, ул. Никитская, д. 96	250	Замена в трансформаторной подстанции ТП № 333 (инв. №17284) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» двух существующих силовых трансформаторов номинальной мощностью по 400 кВА на два силовых трансформатора номинальной мощностью по 630 кВА.	шт.	2	Работы выполнить комплексно
				Замена существующих линейных рубильников в РУ-0,4 кВ ТП № 333 (инв. №17284) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2», на рубильники в соответствии с увеличившейся мощностью трансформаторов (рекомендуется рубильник типа РПС-4, In=400 А).	шт.	2	
				Замена в РУ-6 кВ ТП № 333 (инв. №17284) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» двух существующих коммутационных аппаратов РВ-6 кВ на ВНАП-6/400.	шт.	2	