

"Утвержден"

Первый заместитель директора-главный инженер
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.А.Антонов

«4» *августа* 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.

942,811 с НДС-18%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома со встроенным детским садом

(Московский М. И.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на II квартал 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР	Строительство КЛ 10 кВ (L=280м)	524,512	0,000	0,000	88,328	612,840
2	ЛСР	Прокол (L=20м)	66,910	22,908	0,000	0,000	89,818
3	ЛСР	Установка разъединителя РЛК	7,391	1,596	40,171	0,000	49,158
		Итого по Главе 2	598,813	24,504	40,171	88,328	751,816
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главам 1-8	598,813	24,504	40,171	88,328	751,816
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 2,1 %*0,9	0,000	0,000			0,000
7	ЛСР №3	Пусконаладочные работы				8,938	8,938
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	8,938	8,938

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	598,813	24,504	40,171	97,266	760,754
Глава 10. Содержание дирекции							
8	Пост. №468 от 21.06.10	Технический надзор 1,13%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Стоимость проектных работ				38,238	38,238
10	Пост.РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость экспертизы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	598,813	24,504	40,171	135,504	798,992
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущих ценах:	598,813	24,504	40,171	135,504	798,992
		Всего без НДС	598,813	24,504	40,171	135,504	798,992
12	Письмо Минархстрой от 17.01.92	НДС	107,786	4,411	7,231	24,391	143,819
		Всего с НДС	706,599	28,915	47,402	159,895	942,811

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

А.В.Фроленков

С.В.Дмитриев

А.Б. Ларионов