


Согласовано:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»


В.А. Антонов
« 18 » 11 2015г.

Техническое задание
на обработку огнезащитными составами
конструкций чердачных помещений и кабелей
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2016г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях.

Чердачные помещения:

- Здания В. Хавского РЭС – 928 м²;
- Здания Эртильского РЭС – 416 м²;
- Здания Грибановского РЭС – 1714 м²;
- Здания Новохоперского РЭС – 1425 м²;
- Здания Поворинского РЭС – 1500 м²;
- Здания Таловского РЭС – 825 м²;
- Здания Терновского РЭС – 747 м²;
- Здания Каширского РЭС – 525 м²;
- Здания Воробьевского РЭС – 1104 м²;
- Здания Воронежского РЭС – 1825 м²;
- Здания Н. Усманского РЭС – 600 м²;
- Здания Семилукского РЭС – 460 м²;
- Здания Хохольского РЭС – 350 м²;
- Здания Павловского РЭС – 1830 м²;
- Здания Бутурлиновского РЭС – 430 м²;
- Здания Бобровского РЭС – 830 м²;

- Здания Подгоренского РЭС – 1250 м².

Кабели в камерах:

- КЛ 110 кВ «ПС Калининская-ПС Центральная» - 152 м².

- КЛ 110 кВ «ПС Центральная-ПС №2» - 104 м².

- КЛ 110 кВ «ПС №30 – ПС №13» - 87 м².

Срок выполнения – 2-3 квартал 2016г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.
2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопасности на используемый материал.
3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 *календ* дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПБ и ПК филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А. Столповских