

4832

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Р.В. Трубин

«28» 05 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по огнезащитной обработке**  
**деревянных конструкций чердачных помещений**  
Лот № \_\_\_\_\_

**1. Общая часть.**

- 1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» производит закупку работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений для ремонтно-эксплуатационного обслуживания.
- 1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
- 1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
- 1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.
- 1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

**2. Предмет конкурса.**

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений должно быть произведено в объемах и на объектах перечисленных в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Начало работ	Окончание работ
1.	Рыбинский РЭС (административное здание 1122м <sup>2</sup> , помещение ОТГ РЭС 135м <sup>2</sup> , производственное здание 1073м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14	01.07.2015	31.08.2015
2.	Мышкинский РЭС (гаражи 250м <sup>2</sup> , здание РПБ 130м <sup>2</sup> , административное здание 200м <sup>2</sup> , склад №1 110м <sup>2</sup> )	г.Мышкин, ул.Энергетиков, д.5	01.07.2015	31.08.2015
3.	Брейтовский РЭС (здание РПБ 400м <sup>2</sup> , здание конторы 140м <sup>2</sup> , здание ОЭП 420м <sup>2</sup> )	с.Брейтово, ул.Гагарина, д.26	01.07.2015	31.08.2015
4.	Пошехонский РЭС (Аниковский участок 85м <sup>2</sup> , складское помещение 255м <sup>2</sup> , помещение для курения 32м <sup>2</sup> , административное здание 660м <sup>2</sup> )	г.Пошехонье, ул.Рыбинская, д.49	01.07.2015	31.08.2015
5.	Большесельский РЭС (административное здание 586м <sup>2</sup> )	с.Большое Село, ул.Усыскина, д.25а	01.07.2015	31.08.2015

6.	Некоузский РЭС (административное здание 560м <sup>2</sup> , помещение для курения 25м <sup>2</sup> )	с.Новый Некоуз, ул.Советская, д.3а	01.07.2015	31.08.2015
7.	РУ СПС (здание СПС 600м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Попова, д.3	01.07.2015	31.08.2015
8.	РУ СПС (здание ОПУ 300м <sup>2</sup> )	Тверская обл., Сонковский р-н, д.Пищалкино, д.31 ПС «Пищалкино»	01.07.2015	31.08.2015
9.	РУ СПС (здание ЗВН 220м <sup>2</sup> )	Некоузский р-н, Шестихинский сельсовет, д.Матренинская, д.3, ПС «Шестихино»	01.07.2015	31.08.2015
10.	РУ СПС (здание щита управления с ЗРУ 6кВ 350м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Переборский тракт, д.304, ПС «Волжская»	01.07.2015	31.08.2015
11.	РУ СЛЭП (база Рыбинской группы 288м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Попова, д.3	01.07.2015	31.08.2015
12.	РУ СЛЭП (база Волжской группы 288м <sup>2</sup> )	Некоузский р-н, д.Прошино, д.1	01.07.2015	31.08.2015
13.	РУ МиТ (здание СМиТ 413м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14	01.07.2015	31.08.2015
14.	РУ РЗА (Стеллажи склада 80м <sup>2</sup> )	г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14	01.07.2015	31.08.2015
15.	Борисоглебский РЭС (здание РПБ 910м <sup>2</sup> , гаражи №3-6 156м <sup>2</sup> , гаражи №10-13 520м <sup>2</sup> )	п.Борисоглебский, ул.Комсомольская, д.40	01.07.2015	31.08.2015
16.	Угличский РЭС (чердачное помещение 2550м <sup>2</sup> )	г.Углич, п.Мебельщиков, д.3а	01.07.2015	31.08.2015
17.	Угличский РЭС (здание литер А 600м <sup>2</sup> , здание литер Б 200м <sup>2</sup> )	Угличский р-н, с.Ильинское, п.Сельхозтехника, д.18	01.07.2015	31.08.2015
18.	Ростовский РЭС (чердачное помещение 600м <sup>2</sup> )	г.Ростов, ул.Сосновая, д.20	01.07.2015	31.08.2015
19.	Ростовский РЭС (чердачное помещение 180м <sup>2</sup> )	Ростовский р-н, п.Петровское, ул.Советская, д.96	01.07.2015	31.08.2015
20.	Переславский РЭС (здание РПБ, склад, мастерская 950м <sup>2</sup> )	г.Переславль- Залесский, ул.Московская, д.120	01.07.2015	31.08.2015
21.	Городской РЭС (административное здание 403м <sup>2</sup> , гаражные боксы 1100м <sup>2</sup> )	г.Ростов, Савинское шоссе, д.15	01.07.2015	31.08.2015
22.	Городской РЭС (административное здание 520м <sup>2</sup> , гараж-мойка 570м <sup>2</sup> )	г.Ростов, Советская площадь, д.17	01.07.2015	31.08.2015
23.	РоУ РЗА (лаборатория РЗА, стеллажи 50м <sup>2</sup> )	г.Ростов, Савинское шоссе, д.15	01.07.2015	31.08.2015

24.	РоУ СПС (здание ОПУ и КРУ 240м <sup>2</sup> )	Ростовский р-н, п.Поречье-Рыбное, ул.Дальняя, д.10, ПС «Поречье»	01.07.2015	31.08.2015
25.	РоУ СПС (здание ТП 240м <sup>2</sup> )	Ростовский р-н, д.Вепрево, ул.Пустынь, д.24, ПС «Кулаково»	01.07.2015	31.08.2015
26.	РоУ СПС (здание ЩУ 396м <sup>2</sup> , здание РПБ 270м <sup>2</sup> )	г.Переславль, Берендеевский пер., д.12, ПС «Переславль»	01.07.2015	31.08.2015
27.	Любимский РЭС (здание РПБ 170м <sup>2</sup> , гараж 335м <sup>2</sup> , стеллажи в складе гаража 60м <sup>2</sup> )	г.Любим, ул.Московская, д.1а	01.07.2015	31.08.2015
28.	Ярославский РЭС (здание РПБ 528м <sup>2</sup> , стеллажи складского помещения 30м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Стачек, д.6-а	01.07.2015	31.08.2015
29.	Даниловский РЭС (здание РЭС, стеллажи 54м <sup>2</sup> )	г.Данилов, ул.Дорожная, д.18	01.07.2015	31.08.2015
30.	Тутаевский РЭС (склад 5м <sup>2</sup> )	г.Тутаев, ул.Привокзальная, д.7	01.07.2015	31.08.2015
31.	Первомайский РЭС (здание РПБ 682м <sup>2</sup> , гараж 90м <sup>2</sup> )	Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Энергетиков, д.15	01.07.2015	31.08.2015
32.	Некрасовский РЭС (здание главного корпуса базы 590м <sup>2</sup> , здание гаража 210м <sup>2</sup> )	Некрасовский р-н, пос.Некрасовское, ул.Энергетиков, д.18	01.07.2015	31.08.2015
33.	ЯУ МиТ (стеллажи складского помещения 83м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	01.07.2015	31.08.2015
34.	ЯУ РЗА (стеллажи складского помещения 66м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	01.07.2015	31.08.2015
35.	АХО (административное здание 770м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Республиканская, д.80	01.07.2015	31.08.2015
36.	АХО (ЦУС 303м <sup>2</sup> , ЯУ СЛЭП+2 бокса 300м <sup>2</sup> , ЯГ ЯУ СЛЭП+1 бокс 434м <sup>2</sup> , проходная 35м <sup>2</sup> , СД-ЯУ РЗА-ИЛ 334м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	01.07.2015	31.08.2015
37.	УЛиМТО (центральный склад 672м <sup>2</sup> , стеллажи центрального склада 117м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	01.07.2015	31.08.2015
38.	ЯГЭС (административное здание 1701м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Чайковского, д.37	01.07.2015	31.08.2015
39.	ЯГЭС (склады 1637м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Урочская, д.23-а (Горсвет+Склад)	01.07.2015	31.08.2015
40.	ЯГЭС (административное здание 478м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, пр.Октября, д.86	01.07.2015	31.08.2015
41.	ЯГЭС (склад 210м <sup>2</sup> )	г.Ярославль,	01.07.2015	31.08.2015

		ул.Папанина, д.23		
42.	ЯГЭС (склад 219м <sup>2</sup> )	г.Ярославль, ул.Блюхера, д.25	01.07.2015	31.08.2015

Общая площадь обрабатываемых поверхностей филиала составляет 29290м<sup>2</sup>.

### 3. Технические требования.

Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (ГОСТ Р 53292-2009);
- иные НТД и НПА, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

### 4. Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям п.5.5 Приложения № 7 «Типовая конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса на закупку работ, услуг» к «Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 27/11 от 29.12.2011г. с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 06/12 от 02.04.2012г.), а также п. 8.6 указанного Положения.

### 5. Требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД и НПА (п.3 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора, и представлением результата Работ Заказчику. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Номенклатура и цена используемых Подрядчиком материалов должна быть согласована Заказчиком. Огнезащитный состав должен соответствовать требованиям по огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и обладать I или II группой огнезащитной эффективности.

5.4. Необходимые для работы материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости работ.

5.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов, бывших в употреблении, запрещено. Материалы должны иметь: сертификат соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Все сертификаты сдать Заказчику с актами о приемке выполненных работ.

5.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.7. Работы должны выполняться в соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 53292-2009 «Требования к огнезащитным составам и их применению».

5.8. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.9. Подрядчик выполняет контроль качества выполненных работ в соответствии с п.5.3. ГОСТ Р 53292-2009 и передает Заказчику Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, выданные специализированной лабораторией (или испытательной противопожарной лабораторией МЧС). Заказчику в полном объеме до подписания акта о приемке выполненных работ.

5.10. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков. Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.11. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.12. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.13. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие возможность повреждения теплоизоляции чердачного перекрытия при проведении работ.

5.14. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

## **6. Правила контроля и приемки работ.**

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по

результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.3. Заказчик осуществляет приемку работ в соответствии с действующей НТД. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств, утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, подтверждающую качество огнезащитной обработки деревянных конструкций, в том числе:

- акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий;
- сертификат соответствия;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- сертификат пожарной безопасности.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п.3 ТЗ.

## **7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.**

7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

7.2. Подрядчик обязан проводить проверку огнезащитной обработки в соответствии с требованием правил противопожарного режима в РФ (п.21).

7.3. Подрядчик передает Заказчику техническую документацию на огнезащитный состав в соответствии с п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009, в т.ч. арбитражные пробы ОС для повторного контроля.

## **8. Сроки выполнения работ.**

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в срок, установленный договором о выполнении работ и настоящим ТЗ.

8.2. Сроком окончания работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений является дата получения и подписания Акта сдачи-приемки работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

## **9. Гарантийные обязательства.**

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Подрядчик гарантирует срок службы огнезащитной обработки не менее 1 года с указанием срока в Акте сдачи-приемки работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.5. Если в течение гарантийного срока произойдет ухудшение огнезащитной эффективности ниже установленных пределов (п. 6.1.3.3. ГОСТ Р 53292-2009), Подрядчик восстанавливает ее за счет собственных средств или в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.


## **10. Условия оплаты.**

10.1. Оплата услуг производится Заказчиком Подрядчику безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставлении счет-фактуры.

10.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10.3. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

Начальник УПБиПК



О.М. Лазяев