


Утверждаю:

Первый заместитель директора – главный

инженер

 А.А. Корнилов

 23» 04 2015 г.

Техническое задание № 241

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение ПИР, СМР и ПНР
ЛЭП-10(6) кВ, ТП-10(6)/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,
расположенных в г. Ельце, г. Грязи, г. Чаплыгине,
г. Усмань, Липецком, Измалковском,
Данковском, Лебедянском,
Задонском, Добровском, Хлевенском районах
по договорам технологического присоединения

1. Объект конкурса и общие данные о нём.

1.1. Объект конкурса.

Проведение проектных (включая получение ИРД), строительно - монтажных, пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения по объектам отраженным в таблице 1.1

2. Общие требования при выполнении работ:

Место выполнения и объем работ: отражено в таблице 1.1.

Срок выполнения работ: п.п.2-18 – в течение 43 календарных дней, п. 1 – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, СНиП, ПУЭ и прочими нормами и правилами.

Условия оплаты: в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

3. Требования к участнику торговой процедуры:

3.1. Требования к проектной организации:

- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт проектно-изыскательских работ аналогичных объектов не менее 3 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;
- Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ;
- Проектная организация должна выполнить собственными силами полный объем проектирования без привлечения субподрядных организаций.
- Проектная организация обязана представить понедельный (в случае если объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-сметной документации. Срок выполнения ПСД – в соответствии с календарным планом - графиком.
- Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ.

3.2. Требования к строительно-монтажной организации

- Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы.
- Подрядчику в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной техники достаточный для выполнения данных работ.
- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объёма строительно-монтажных работ.

- Все работы, производимые организацией, должны соответствовать календарному плану - графику.

4. Состав работ:

- проведение геодезических, а также (при необходимости) геологические изысканий на месте производства работ;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию
- оформление формы КС-14.

5. Объем работ включаемых в проект.

- Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов прохождения трасс ЛЭП 0,4-10 кВ и местоположение ТП, количества, типа ТП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования. По результатам предпроектного обследования и материалов исходно-разрешительной документации фактические объемы проектирования могут быть изменены по согласованию сторон.
- Выполнение изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, ТП.
- Разделение ведомостей объемов работ и спецификаций материалов в составе проектной документации отдельно на:
 - 1) Новое строительство и расширение,
 - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,
 в соответствии с составом работ, указанном в таблице 1.1.
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:

a) Раздел 1 «Пояснительная записка»:

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
- сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
- сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

б) Сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории строительства».

Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 35.2004),

утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

- оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;
- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово - огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых, оценочных и геодезических работ:

- обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;
- разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- получение ТУ на пересечение линейного объекта капитального строительства с инженерными коммуникациями;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или времененным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;

- Определить размеры земельных участков и их координаты, необходимые для установки опор ВЛ, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 года.
- Защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
- Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.
- Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.
- Предусмотреть (в случае необходимости) разработку и согласование проекта освоения лесов.
- Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».
- В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотреть проведение анализа необходимости оснащения птицезащитными устройствами участков воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с неизолированными проводами, расположенных на пути пролегания сезонной миграции птиц и в местах их гнездования.
- Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 года и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
- Сметную стоимость строительства выполнить отдельно на:
 - 1) Новое строительство и расширение,
 - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,
 в соответствии с составом работ, указанном в таблице 1.1.
- В сметную документацию включить затраты на проведение следующих работ:
 - согласование со всеми заинтересованными сторонами;
 - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
 - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
 - электротехнические измерения;
 - пуско-наладочные работы;
 - демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП 0,4-10 кВ, КТП, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;
 - утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию материалов;
 - расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении, утилизация побочных остатков.
- Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

6. Требования к проектно-сметной документации (ПСД):

- Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;

- Обеспечены требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2009;
 - Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96;
- Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а также «Положению ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденному приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 года и Концепции построения распределительной сети 0,4-10 кВ с переносом пунктов трансформации электроэнергии к потребителю, Технического задания для формирования схем развития РС 0,4-10 кВ и РС 35-110 кВ ОАО «РОСЭП», типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;
- Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (отчет по инженерным изысканиям выдается в 2 (двух) экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном (сканированном) виде, на USB-флешнакопителе. В электронном виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, позволяющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader, в виде одного файла с названием соответствующим шифру проекта и содержащим все части проекта. Сметную документацию представить в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office).
 - Разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника запрещается.
 - Предусмотреть в проекте работы по благоустройству реконструируемых объектов электроэнергетики.
 - Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (действующее издание).
 - Проект согласовать с управлением Государственного экологического и технологического надзора по Липецкой области, с Заявителем технологического присоединения, РЭС и подразделениями и службами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также иными уполномоченными организациями.
 - Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы».
 - Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).
 - В составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и материалов.
 - Подрядчик гарантирует устранение замечаний по ПСД в течение всего срока действия документов.

7. Требования к организации ремонтных, строительных работ:

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика подтвержденными: сертификатами, накладными, счетами- фактурами, и отвечающих требованиям технической политики ОАО МРСК Центра.. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

Подрядчик должен перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования.

Подрядчик должен предоставить календарный, понедельный сетевой график выполнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических параметрах и стоимостном выражении.

8. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, согласованные с ОАО «Россети», или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям ОАО «Россети»;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, сертификаты соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.;
- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и технической политике «МРСК Центра».
- Поставка оборудования производится после получения письменного согласования филиала ОАО МРСК Центра – «Липецкэнерго»;

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);
- объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

- упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 34.03.285-97.

Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

Разработанные и утвержденные технологические карты.

Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

ПУЭ (действующее издание).

ПТЭ (действующее издание).

Земельный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор связи, обслуживающих электрические сети»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества»;

Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;

Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;

Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»;

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;

Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года;

Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ-96).

10. Основные требования к выполнению работ.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы в письменном виде с филиалом ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго.

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению реконструкции объекта.

Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

До сдачи – приемки объекта в эксплуатацию подрядчик проводит согласование охранной зоны ВЛ с органами Ростехнадзора в соответствии с Приказом № 179 от 24.05.2010 г. об утверждении порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

11. Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществляют входной

контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

12. Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объектов под напряжение.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

13. Описание основных объемов работ:

окончательные объемы работ определить в соответствии с ПСД, утвержденной техническим блоком филиала ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго:

- Определяются индивидуальными ТЗ на объекты.
- Сметная документация составляется в программе «Гранд-Смета» обновленная база 2009 г. в соответствии с регламентом. Распоряжение ЦА-37-143р от 24.08.2011 г
- Для составления локальных смет необходимо применять сборники территориальных единичных расценок, действующие на территории Липецкой области (база 2001 г. в редакции 2009 г.).
- Расчет локальных смет выполнить в базовых ценах, а перевод в текущие цены произвести в сводном сметном расчете.
- В сводном сметном расчете учесть среднегодовой коэффициент на зимнее удорожание, непредвиденные затраты, НДС.
- При отсутствии расценок применить ФЕРЫ с пересчетом цен.

Начальник УПР

О.А. Середкин

Начальник УПП

Э.А. Качура

Начальник УИ

А.В. Свинарев

Начальник УКС

С.М. Смолянинов

Таблица 1.1 к ТЗ 241

| № п/п | № ТУ | Полное наименование заявителя | Наименование объекта для присоединения | Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район) | РЭС / подразделение | Дата заключения договора | Номер договора в SAP RS | Дата исполнения договора | Договор ГП | | Объем работ | | Мощность, кВт | Срок выполне- ния | Льгот/ нельгот. | |
|----------|---------|--|---|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | | Сумма по договору, руб. с НДС | Сумма платежа, руб. с НДС | НСиР | ТПиР | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 4302150 | ООО "Рынок" | ВУ строящегося магазина | 399774, Елецкий р-н, г Елец, ул Радиотехническая, 4Б | Елецкий РЭС | 26.03.2015 | 41041701 | 25.03.2016 | 62191,90 | | | | | 250 | 90 | нельгот. |
| 2 | 4328994 | Черешнев Андрей Вячеславович | ВУ строящегося жилого дома | 399900, Чаплыгинский р-н, г Чаплыгин, ул Звездная, 26 | Чаплыгинский РЭС | 26.03.2015 | 41048643 | 26.07.2015 | 550,00 | 25.03.2015 | 550,00 | 1.ВЛИ-0,4 кВ - 0,130 км | | 6,7 | 43 | льгот |
| 3 | 4295818 | Барышникова Галина Владимировна | ВУ нежилого помещения | 399140, Добринский р-н, с Доброе., | Добринский РЭС | 26.03.2015 | 41049607 | 25.09.2015 | 550,00 | 26.03.2015 | 550,00 | 1.ВЛ-10 кВ - 0,010 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА 3.ВЛИ-0,4 кВ - 0,030 км | | 15 | 43 | льгот |
| 4 | 4336693 | Горицы СНТ | ЛЭП 0,4 кВ для эл.снабжения строящихся садовых домиков | 399170, Добринский р-н, СНТ Горица, ул 11, уч 53 и 55, | Добринский РЭС | 26.03.2015 | 41050704 | 25.09.2015 | 1100,00 | | | 1 Устройство контроля МАКС. мощности в РУ-0,4 кВ 2.Прибор учета электр энергии трансформат включения в РУ-0,4 кВ | | 25 | 43 | льгот |
| 5 | 4337827 | Администрация Агрономовского сельского поселения | ВУ агр. схажины Агроном., | 399621, Лебедянский р-н, п схв Лебедянский РЭС | 27.03.2015 | 41050871 | 27.09.2015 | 550,00 | | | | 1.ВЛИ-0,4 кВ - 0,300 км 2.Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ | | 10 | 43 | льгот |
| 6 | 4310598 | Плотникова Валентина Петровна | ВУ строящегося жилого дома | 399265, Хлевенский р-н, с Елец- Малкино, ул Дорожная, | Хлевенский РЭС | 23.03.2015 | 41043871 | 22.07.2015 | 550,00 | 24.03.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-10 кВ - 0,600 км с разделителем 10 кВ - 1 шт 2 ВЛИ-0,4 кВ - 0,280 км 3 ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА | | 12,5 | 43 | льгот |
| 7 | 4330597 | Худойназаров Нарзулло Шамсович | ВУ недостроенного дома | 399000, Ильинский р-н, с Ильинка, ул Дальняя, 19 | Ильинский РЭС | 09.04.2015 | 41051509 | 08.10.2015 | 550,00 | | | 1.ВЛИ-0,4 кВ по опорам (2-ая чет.) - 0,150 км 2.Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ | | 6 | 43 | льгот |
| 8 | 4349473 | Макаров Сергей Владимирович | ВУ строящегося жилого дома | 399822, Данковский р-н, д Перехальские Выселки., | Данковский РЭС | 10.04.2015 | 41054665 | 10.08.2015 | 550,00 | | | 1.ВЛИ-0,4 кВ - 0,105 км | | 6,7 | 43 | льгот |
| 9 | 4348110 | Кузнецова Анна Ивановна | ВУ строящегося жилого дома | 398516, Липецкий р-н, с Косыревка, ул Цветочная, 26 | Липецкий РЭС | 07.04.2015 | 41054807 | 06.08.2015 | 550,00 | | | 1.ВЛИ-0,4 кВ - 0,465 км | | 12,5 | 43 | льгот |

| № пп | № ТУ | Полное наименование заявителя | Наименование объекта для присоединения | Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район) | РЭС / подразделение | Дата заключения договора | Договор ТП | | Сумма по договору, руб. с НДС | Дата авансового платежа, руб. с НДС | Срок выполне- ния | Мощность, кВт | Объем работ | |
|---------|---------|-------------------------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----|
| | | | | | | | Номер договора в SAP RS | Дата исполнения договора | | | | | | |
| 10 | 4352692 | Черкасова Людмила Алексеевна | Ву строящегося жилого дома | 398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Дзержинского, 33а | Липецкий РЭС | 07.04.2015 | 41056260 | 06.10.2015 | 550,00 | 08.04.2015 | 550,00 | 12,5 | 43 | |
| 11 | 4360926 | Полыкин Эдуард Викторович | Ву строящегося жилого дома | 398530, Липецкий р-н, с Гапы (Ленинский с/с), ул Горячего, 18а | Липецкий РЭС | 10.04.2015 | 41057637 | 10.08.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км 2 ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА 3 ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км 4 Магистральный рубильник - 1 шт 5 ВЛ-0,4 кВ - 0,045 км | 1.Демонтаж провода ВЛ- 0,4 кВ - 0,030 км | 12,5 | 43 | |
| 12 | 4366103 | Шепелева Мария Ильинична | Ву строящегося жилого дома | 398516, Липецкий р-н, д Кулешовка, ул Народная, 109в | Липецкий РЭС | 08.04.2015 | 41058994 | 08.08.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,135 км | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,135 км | 6,7 | 43 | |
| 13 | 4366147 | Шепелев Андрей Владимирович | Ву строящегося жилого дома | 398516, Липецкий р-н, д Кулешовка, ул Народная, 109а | Липецкий РЭС | 08.04.2015 | 41059005 | 08.08.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,135 км | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,135 км | 6,7 | 43 | |
| 14 | 4368903 | Митин Кирилл Павлович | Ву строящегося жилого дома | 399059, Грязинский р-н, г Грязи, ул С. Емельяненко, 62 | Грязинский РЭС | 08.04.2015 | 41059308 | 08.08.2015 | 550,00 | 08.04.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,450 км | 6,7 | 43 |
| 15 | 4371595 | Высоцкий Александр Юрьевич | Ву строящегося жилого дома | 398507, Липецкий р-н, с Ильино, ул Д. Дохтурова, 3 | Липецкий РЭС | 09.04.2015 | 41060427 | 08.08.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,090 км | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,090 км | 12,5 | 43 | |
| 16 | 4382025 | Плакитнов Сергей Владимирович | Ву строящегося жилого дома | 398508, Липецкий р-н, с Большак Кузьминка, ул Полевая, 40 | Липецкий РЭС | 09.04.2015 | 41062280 | 09.08.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,095 км | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,095 км | 12,5 | 43 | |
| 17 | 4320123 | Данаев Каюромон Дадалатзарович | Ву строящегося жилого дома | 399236, Задонский р-н, с Казино, кал № 48/08 1980507/157. | Задонский РЭС | 01.04.2015 | 41046508 | 30.09.2015 | 550,00 | 02.04.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-10 кВ - 0,320 км 2 ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА 3 ВЛ-0,4 кВ - 0,150 км 4 Расчет установок для уч №21 РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Донская и нападка Р3 | 12,5 | 43 |
| 18 | 4298727 | Буевич Людмила Алексеевна | Ву строящегося жилого дома | 399236, Задонский р-н, с Казино, уч 48/08 1980507/185, | Задонский РЭС | 25.02.2015 | 41046609 | 24.06.2015 | 550,00 | 26.02.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,130 км | 12,5 | 43 |
| 19 | 4337967 | ДЛОГОВОЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Ву строящегося жилого дома | 399373, Усманский р-н, г Усмань, ул Стрелецкая Слобода, 15 | Усманский РЭС | 02.04.2015 | 41051162 | 01.08.2015 | 550,00 | 02.04.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,130 км | 10 | 43 |
| 20 | 4347667 | Кошкина Татьяна Ивановна | Ву строящегося жилого дома | 398516, Липецкий р-н, с Косыревка, ул Цветочная, 23 | Липецкий РЭС | 07.04.2015 | 41053948 | 06.08.2015 | 550,00 | 13.04.2015 | 550,00 | 1 ВЛ-0,4 кВ - 0,495 км | 12,5 | 43 |