

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Демонтаж ВЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен3 кв 2022г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры	шт	4							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						17,32	1,2	83,14	24,83	2 064,37
	2 ЭМ						43,57	1,2	209,14	10,47	2 189,70
	3 в т.ч. ОТм						5,69	1,2	27,31	24,83	678,11
	ЗТ	чел.-ч	2,03	1,2	9,744						
	ЗТм	чел.-ч	0,55	1,2	2,64						
	Итого по расценке						60,89		292,28		
	ФОТ								110,45		2 742,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			113,76		2 824,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			66,27		1 645,49
		Всего по позиции							472,31		8 724,31
2	ФЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	1							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						15,87	1,2	19,04	24,83	472,76
	2 ЭМ						207,97	1,2	249,56	10,47	2 612,89
	3 в т.ч. ОТм						20,63	1,2	24,76	24,83	614,79
	ЗТ	чел.-ч	1,75	1,2	2,1						
	ЗТм	чел.-ч	1,89	1,2	2,268						
	Итого по расценке						223,84		268,60		
	ФОТ								43,80		1 087,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			45,11		1 120,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			26,28		652,53
		Всего по позиции							339,99		4 858,36
3	ФЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	шт	2							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

		1 ОТ				11,25	1,2	27,00	24,83	670,41
		2 ЭМ				148,02	1,2	355,25	10,47	3 719,47
		3 в т.ч. ОТм				12,76	1,2	30,62	24,83	760,29
		ЗТ	чел.-ч	1,24	1,2	2,976				
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,2	2,64				
		Итого по расценке				159,27		382,25		
		ФОТ						57,62		1 430,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103		59,35		1 473,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60		34,57		858,42
		Всего по позиции						476,17		6 721,92
4	ФЕРм08-02-305-04	(Демонтаж) Траверса на опоре	шт			4				
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05								
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ				3,21	0,882	11,32	24,83	281,08
		2 ЭМ				17,31	0,84	58,16	10,47	608,94
		3 в т.ч. ОТм				2,03	0,84	6,82	24,83	169,34
		4 М				0,06	0	0,00	7,93	
		ЗТ	чел.-ч	0,35	0,882	1,2348				
		ЗТм	чел.-ч	0,15	0,84	0,504				
		Итого по расценке				20,58		69,48		
		ФОТ						18,14		450,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		17,60		436,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		9,25		229,71
		Всего по позиции						96,33		1 556,64
5	ФЕРм08-01-052-01	(Демонтаж) Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт			12				
		Объем=4*3								
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ				3,85	0,882	40,75	24,83	1 011,82
		2 ЭМ				0,72	0,84	7,26	10,47	76,01
		3 в т.ч. ОТм				0,10	0,84	1,01	24,83	25,08
		4 М				0,80	0	0,00	7,93	
		ЗТ	чел.-ч	0,4	0,882	4,2336				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,84	0,1008				
		Итого по расценке				5,37		48,01		
		ФОТ						41,76		1 036,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		40,51		1 005,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		21,30		528,82
		Всего по позиции						109,82		2 622,44
6	ФЕР33-04-030-03	(Демонтаж) Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл			1				
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ				74,65	0,84	62,71	24,83	1 557,09
		2 ЭМ				97,33	0,84	81,76	10,47	856,03
		3 в т.ч. ОТм				13,00	0,84	10,92	24,83	271,14
		4 М				2,16	0	0,00	7,93	
		ЗТ	чел.-ч	7,42	0,84	6,2328				
		ЗТм	чел.-ч	1,02	0,84	0,8568				
		Итого по расценке					174,14		144,47	
		ФОТ							73,63	1 828,23
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			75,84		1 883,08
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			44,18		1 096,94
	Всего по позиции							264,49		5 393,14
7	ФССЦпр-01-01-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		2,56	10,71		27,42	7,93	217,44
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
	Всего по позиции							27,42		217,44
8	ФССЦпр-01-01-02-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		2,56	10,71		27,42	7,93	217,44
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
	Всего по позиции							27,42		217,44
9	ФССЦпр-01-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого	1 т груза		0,18	12,12		2,18	7,93	17,29
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
	Всего по позиции							2,18		17,29
10	ФССЦпр-01-01-02-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого	1 т груза		0,18	12,12		2,18	7,93	17,29
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
	Всего по позиции							2,18		17,29
11	ФССЦпр-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		0,51	17,95		9,15	7,93	72,56
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
		Объем=0,43+0,08								
	Всего по позиции							9,15		72,56
12	ФССЦпр-01-01-02-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		0,51	14,41		7,35	7,93	58,29
		(Погрузо-разгрузочные работы)								
		Объем=0,43+0,08								
	Всего по позиции							7,35		58,29
13	ФССЦпр-03-01-01-029	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 29 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза		2,74	17,89		49,02	7,93	388,73
		Объем=2,56+0,18								
	Всего по позиции							49,02		388,73

14	ФССЦпг-03-02-01-029	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 29 км (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=0,43+0,08	1 т груза	0,51	33,56	17,12	7,93	135,76
Всего по позиции						17,12		135,76
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)						1 346,93		17 245,37
в том числе:								
Оплата труда рабочих						243,96		6 057,53
Эксплуатация машин						961,13		10 063,04
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						101,44		2 518,75
Материалы						141,84		1 124,80
Строительные работы						1 694,80		26 822,53
в том числе:								
оплата труда						191,89		4 764,63
эксплуатация машин и механизмов						895,71		9 378,09
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						93,61		2 324,33
материалы						141,84		1 124,80
накладные расходы						294,06		7 301,63
сметная прибыль						171,30		4 253,38
Монтажные работы						206,15		4 179,08
в том числе:								
оплата труда						52,07		1 292,90
эксплуатация машин и механизмов						65,42		684,95
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						7,83		194,42
накладные расходы						58,11		1 442,70
сметная прибыль						30,55		758,53
Итого						1 900,95		31 001,61