



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


« 02 » _____ А.А. Никоноров
03 2015

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


« 02 » _____ Е.А. Смирнов
03 2015

Техническое задание

№ 30/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в

зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Буйский; Красносельский; Поназыревский; Нерехтский; Шарьинский; Макарьевский; Судиславский; Галичский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 5,755 км. КЛ-0,4 кВ~ 2,28 км. ВЛЗ-10 кВ~ 0,25 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

При необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель».

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы

предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;

- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;

- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом;

4.2 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

4.3 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.4 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.5 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.6 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.13 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.14 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.15 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.17 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акта выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все

дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с даты заключения договора подряда.


10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 30/2015-П(Ц)


Начальник УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


_____ М.А. Соловьев
27.02. 2015 г.
дата, месяц, год


СОСТАВИЛ:
Инженер УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


_____ М.Н. Голышев
27.02 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


_____ А.Ю. Розысков
27.02. 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


_____ Ю.В. Горихин
_____ 2015 г.
дата, месяц, год

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Примечание
1485-Г/2(3)-ТП(2014)И	ОАО"Костромская сбытовая компания"	нежилое помещение, Буйский р-он, г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д.78, пом.85	15	Подвес провода СИП по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 709 до нежилого помещения заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,17	
				Замена существующих опор (опоры центрофугированные) ВЛ-0,4 кВ ТП № 709 на опоры СВ-95 от РУ-0,4 кВ до объекта заявителя.	шт.	6	
				В РУ-0,4кВ существующей ТП №709 установить коммутационный аппарат на отходящий фидер 0,4кВ.	шт.	1	
2864-Ш/1(3)-ТП(2014)И	Морозова Валентина Николаевна	участок №1 (дачный дом), Поназыревский р-н д. Высоковское	5	Строительство ВЛИ-0,23 кВ совместным подвесом по опорам №№ 92/67-92/66-92/65-92/64-92/63 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 110/10 «Гудково» от РУ-0,4 кВ ТП № 025 до опоры № 92/63 ВЛ-10 кВ.	км.	0,32	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 92/63 ВЛ-10 кВ (ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес) ТП № 025 ф.10-04 ПС 110/10 кВ «Гудково» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,065	
3716-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Кузьев Виктор Кузьмич	индивидуальный жилой дом (строительство), Нерехтский р-н, с. Тетеринское, в 15м на юго-восток от ориентира дом №2	9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25255) ТП № 86 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
1944-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Громов Анатолий Дмитриевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н, д. Гридино, ул. Центральная, д. 25а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП № 85 ПС-35/10 кВ «Гридино», ф. 10-02 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
				Монтаж дополнительно одного провода А-35 в одном пролете опор № 6 - № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП № 85 ПС-35/10 кВ «Гридино», ф. 10-02.	км.	0,04	
2369-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Черкудинова Светлана Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Обломихино, ул. Нерехтская, примерно в 3 м на направлению на ю.-в. от ориентира д. № 17	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11-1 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 49 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
3776-Ш/1(3)-ТП(2014)И	Вахтомин Николай Валентинович	индивидуальный жилой дом (строительство), Шарьинский р-н, д.Алешунино, ул.Владимирская, д.10	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №23/1 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13396) ТП-160 кВА № 137 ф. 601 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	
				Замена существующего провода СИП 2*16 в пролете опор №23-№23/1 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА №137 (инвентарный номер 13396) на СИП 4-х жильный.	км.	0,04	
4352-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Мохов Сергей Алексеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Самсоновское с/п. д. Самсонка, д.12	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13447) ф.1 ТП № 65 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 ВЛ-10 кВ до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
				Замена существующего провода А-16, А-35 на СИП 4х70 от РУ-0,4 кВ ТП № 65 до опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 (инв. № 13447) ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 ВЛ-10 кВ.	км.	0,5	
				Замена существующих перекидок с переподключением на вновь монтируемую ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры № 12.	км.	1	

				Замена существующих опор СНВС № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 65 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 ВЛ-10 кВ на ж/б опоры СВ-95.	шт.	12	
4234-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Балакшин Игорь Вениаминович	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н., д. Кузьмино, прим в 510 м на с-в.от ориентира омз 098	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009598-00) ТП № 334 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	
4235-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Митина Татьяна Михайловна	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н., д. Кузьмино, прим в 504 м на с-в.от ориентира омз 098	15				
4296-Н/1(3)-ТП(2014)И	Ледовской Альберт Васильевич	незавершенное строительство, Макарьевский район д. Волошново д. 16	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-3 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 25534) ф. №2 ТП № 94 ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Нежитино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	
				Монтаж дополнительно одного провода АС-25 в пролетах опор №25;-№1-1;-№1-2;-№1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП №94 (инвентарный номер 25534).	км.	0,15	
4457-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Комаров Александр Витальевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Дьяконово, в 300 м на юг от д. №	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3272-Ц/1(3)-ТП(2014)И Околович Е.А. ТЗ № 43/2014-П(Ц)) ТП №740 (инв.№12009107-00) ПС-110/35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-01 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	
64-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Воронова-Бурковская Инна Константиновна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н., д. Лежнево, прим. в 5 м. на ю. от ориентира д. 32	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-2 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25141) ф.1 ТП № 81 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	Работы выполнить комплексно
166-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бубнова Ольга Александровна	Хозяйственная постройка, Костромской р-н., д. Лежнево, д. 44.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-6 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25141) ф.1 ТП № 81 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
109-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Гайжулис Мария Йоно	садовый дом, Костромской р-он, НСТ "Возрождение", уч-к №14	6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009928-00) ТП № 812 ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС-35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,65	
119-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Грибкова Татьяна Сергеевна	жилой дом, д.Ново-Белый Камень, Красносельский район	15	Строительство ВЛ3-10 кВ с установкой линейного разъединителя тип РЛК от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС «Прискоково» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,25	
				Строительство трансформаторной подстанции проходного типа киоск номинальной мощностью 100 кВА с силовым трансформатором 100 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и установке дополнительных замков.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
				Перевод существующих нагрузок ВЛ-0,4 кВ с последующим демонтажем участка ВЛ-0,4 кВ от ТП № 198	км.	0,7	

139-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лопатин Анатолий Григорьевич	садовый дом, Красносельский р-н, д. Боровиково	6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 235 (инв. № 21145) ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	
374-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ватазин Евгений Геннадьевич	садовый дом уч.74, Красносельский р-н, д. Боровиково участок № 74	6				
149-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Апанасенко Антон Олегович	индивидуальный жилой дом, Костромской р-н, д. Песочное, Бакшеевское с.п., в 20 м по напр. на север от д. №17	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3153-Ц/1(3)-ТП(2014)И Батманов Д.В. ТЗ № 44/2014-П(Ц)) ТП № 47 (инв. № 20430) ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
188-Г/2(3)-ТП(2015)И	ОАО "Буйторг"	нежилое здание, г.Буй, пл.Базарная, д.29а	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ (инв. №10001228) ТП №361 ф. 10-02 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
				Замена существующего провода в пролетах опор №№2-3-4 ВЛИ-0,4 кВ ф. Рынок ТП № 361 на СИП.	км.	0,08	
3611-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Никитин Дмитрий Анатольевич	жилой дом, Костромская обл. Судиславский район, д.Климцево, ул.Земляничная, д.13	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12004145-00) ТП № 244 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/10 кВ «Судиславль» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
3850-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Горбунова Ольга Алексеевна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Бакшеевское с.п., п. Зарубино, ул. Почтовая, в 20 м на юго-запад от д.№ 22	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 12008699-00) ф.1 ТП № 129 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-110/35/10 кВ «Василево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
4256-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Лебедев Алексей Анатольевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Стрельниково, ул. Омелинская, прим. в 21 м по напр на юг от д. №30.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 3090-Ц/1(3)-ТП(2014)И Романова А.И.; ТЗ 38/2014-П(Ц)) ТП № 837 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 670 (инв. № 12893) до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
4302-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Бачебанова Зоя Николаевна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Лежнёво, Середняковская с/а, прим в 40м по напр на ю з от д. 32	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5-8 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25141) ф.1 ТП № 81 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
3798-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Мальков Николай Христофорович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской обл. д. Дербино, в 60 м на юго-восток от д. № 5	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 2782-Ц/1(3)-ТП(2014)И Шибаков В.Н.; ТЗ 33/2014-П(Ц)) ТП № 126 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-77 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
4467-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Волкова Вера Петровна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Дербино, прим. в 70 м по направлению на северо-запад от д. №7	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 126 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-77 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
3966-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Гучанова Галина Владимировна	Хозяйственная постройка, Костромской р-н, д. Зарубино, д. 5.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25115) ф.1 ТП № 216 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-110/35/10 кВ «Василево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
4140-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Яковлев Олег Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский р-н, Долматовское с.п., д. Леонтьево, ул. Центральная, д. 13	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12004509-00) ТП № 163 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/35/10/6 кВ «Калинки» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	

1672-Ц/3(2)-ТП(2012)И	ООО СК "Волга-Строй" (было ООО "Новый город")	многоквартирный жилой дом (№12 по ГП), г.Кострома, участок, ограниченный улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Машиностроителей (мкр. Новый город)	170	Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ ПС-110/35/10 кВ «Южная» до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ГП № 12 лит. А.	км.	0,3	
				Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 2 секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ ПС-110/35/10 кВ «Южная» до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ГП № 12 лит. А.	км.	0,3	
2751-Ц/3(2)-ТП(2014)И	ООО ИСПО "Костромагорстрой"	многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и пристроенной котельной (№ 4 Б по ГП), г. Кострома, мкр. Новый город	200	Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 и 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до шкафа учета в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 4 по ГП без разрыва.	км.	0,46	
				Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 и 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до ВРУ-0,4 кВ офисных помещений без разрыва.	км.	0,46	
				Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 и 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до ВРУ-0,4 кВ котельной без разрыва.	км.	0,46	
4056-Ц/3(3)-ТП(2014)И	ООО "МастерСтрой"	административное здание г. Кострома, ул.Профсоюзная, д.14 А	40	Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 809 ПС-110/35/10 кВ «Восточная -2» до шкафа учета на наружной стене объекта заявителя.	км.	0,3	
58-Г/1(3)-ТП(2015)И	Баскова Надежда Сергеевна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Победа", участок № 4	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 57-Г/1(3)-ТП(2015)И; ТЗ 8/2015-П(Ц)) проектируемая КТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
272-Г/1(3)-ТП(2015)И	Беляков Александр Евстафьевич	жилой дом, , г.Буй, ул.Пролетариата/Чкалова, д.67/2	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13133) ф. Молодежная ТП № 333 ф. 10-21 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
335-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ласкин Григорий Сергеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский р-он, д. Большие Жары, д. 1 а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25319) ТП № 348 ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС-110/35/10/6 кВ «Калинки» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,12	
333-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Щепин Александр Николаевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский р-н, д. Большие Жары, д. 2.	15				