

УТВЕРЖДАЮ
И.О. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Вразов Е.В.
2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
передвижных электрических лабораторий ЛКП – 10/35 (ЭТЛ) на базе автомобилей
ГАЗ – 33081**

1. Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» производит закупку работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту передвижных электрических лабораторий ЛКП – 10/35 (ЭТЛ) на базе автомобилей ГАЗ – 33081 для поддержания их в работоспособном состоянии.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2016 год.

1.3. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого между Заказчиком и Подрядчиком.

2. Предмет конкурса.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту передвижных электрических лабораторий ЛКП – 10/35 (ЭТЛ) должно быть произведено в объемах, указанных в п. 5.4. настоящего ТЗ, на объектах перечисленных ниже в следующие сроки:

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Объект ремонта/ТО	Вид работ (ремонт/ТО)	Начало работ	Окончание работ
1.	ЛКП – 10/35 (ЭТЛ)	УД ТвПБ	ЛКП – 10/35 (ЭТЛ)	ТО	С момента заключения договора	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора
2.	ЛКП – 10/35 (ЭТЛ)	УД БПБ	ЛКП – 10/35 (ЭТЛ)	ТО	С момента заключения договора	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в п.5.3 ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.

5.4. Опыт выполнения работ на аналогичных объектах

5. Требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора. Подрядчик обязан предоставить расчет стоимости на техническое обслуживание и ремонт ЛКП – 10/35 (ЭТЛ).

5.3. Работы проводятся на площадке Подрядчика.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

№№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания по регламенту
1	Диагностика ЭТЛ	Ежегодно
2	Проверка состояния центрального блока управления	Ежегодно
3	Проверка состояния малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс»	Ежегодно
4	Проверка состояния высоковольтного прожигающего устройства ВПУ-60	Ежегодно
5	Проверка состояние контактных групп и изоляторов коммутаторов	Ежегодно
6	Проверка состояния генератора высоковольтных импульсов	Ежегодно
7	Проверка состояния кабелей СКВИЛ-70, при необходимости – ремонт, проверка состояния кабелей внутренней коммутации	Ежегодно
8	Проверка состояния трубцин, при необходимости замена	Ежегодно
9	Комплексная проверка работы ЭТЛ	Ежегодно

5.5. Гарантия на ЛКП-10/35 после проведения ТО должна составлять не менее 1 года.

5.6. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.7. Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объеме после завершения работ.

5.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком календарного плана выполнения работ и качества работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.4. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёмсдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёмсдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.5. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.6. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

7. Сроки выполнения работ.

7.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

7.2. Сроком окончания выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту ЛКП – 10/35 (ЭТЛ) является окончание подконтрольной эксплуатации.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантии качества должны распространяться на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

8.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник СД



В.В. Кусовников