

Согласовано

Утверждаю

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

Лобков М.В.  
05 июля 2021 г.

2021 г.

Наименование объекта: Смета на ТО устройств АУОТ

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
**Смета на ТО устройств АУОТ**

ПС 110/35/10 кВ Горицы (ВАЗП-1 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 - 1шт.); ПС 110/35/10 кВ Горицы (ВАЗП-2 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 - 1шт.); ПС 110/35/10 кВ ДВП (ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 - 2шт.); ПС 110/10 кВ Ахматово (АУОТ-М-16-220-УХЛ4 - 1шт.)

Сметная стоимость 490.023 тыс. руб.  
в т.ч. монтажных работ 0 тыс. руб.  
в т.ч. оборудования 0 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 460.9 чел.-ч.  
Средства на оплату труда 128.953 тыс. руб.

Составлена в ценах 1 кв. 2021, ВУЕР (ПЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел Техническое обслуживание вторичных цепей автоматики управления оперативным током на ПС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"</b>							
<b>1</b>	<b>08-10-032-1-к</b>	<b>профилактический контроль Панели оперативных цепей ЭПО-1501-80</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>11277.53</b>	<b>56387.64</b>
1.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	39.3	196.5	286.96	56387.64
		Накладные расходы				215%	121233.43
		Сметная прибыль				65%	36651.97
		Итого с НР и СП					214273.04
<b>2</b>	<b>08-19-105-1</b>	<b>Проверка контактора МК,КВ,КТЭ,КП,КТП,КПВ,КТ,КМВ</b>	<b>КОНТАКТ ОР</b>		<b>15</b>	<b>143.48</b>	<b>2152.2</b>
2.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	0.5	7.5	286.96	2152.2
		Накладные расходы				215%	4627.23
		Сметная прибыль				65%	1398.93
		Итого с НР и СП					8178.36
<b>3</b>	<b>08-19-112-1</b>	<b>Проверка кнопок К, КЕ, ПКЕ</b>	<b>КНОПКА</b>		<b>293</b>	<b>28.7</b>	<b>8407.93</b>
3.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	0.1	29.3	286.96	8407.93
		Накладные расходы				215%	18077.05
		Сметная прибыль				65%	5465.15
		Итого с НР и СП					31950.13
<b>4</b>	<b>08-11-006-1-о</b>	<b>опробование Индикаторы повреждений изоляции в схемах оперативного постоянного тока ИПИ-1</b>	<b>шт.</b>		<b>164</b>	<b>172.18</b>	<b>28236.86</b>
4.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	0.6	98.4	286.96	28236.86
		Накладные расходы				215%	60709.25
		Сметная прибыль				65%	18353.96
		Итого с НР и СП					107300.07
<b>5</b>	<b>08-17-002-2-к</b>	<b>профилактический контроль Автоматические регуляторы напряжения АРН-3</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>975.66</b>	<b>4878.32</b>
5.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	3.4	17	286.96	4878.32
		Накладные расходы				215%	10488.39
		Сметная прибыль				65%	3170.91
		Итого с НР и СП					18537.62
<b>6</b>	<b>08-17-003-1-к</b>	<b>профилактический контроль Зарядные агрегаты ВАЗП-380/220 - 40/80, подзарядные агрегаты ВАЗ-230-70</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>1779.15</b>	<b>8895.76</b>
6.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	6.2	31	286.96	8895.76
		Накладные расходы				215%	19125.88
		Сметная прибыль				65%	5782.24
		Итого с НР и СП					33803.88
<b>7</b>	<b>07-06-001-4-к</b>	<b>профилактический контроль Автоматические трехполюсные выключатели АВМ, АВ без механизма замедленного расцепления **)</b>	<b>шт.</b>		<b>116</b>	<b>172.37</b>	<b>19994.69</b>
7.1	МЭ-ПС-5	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 5	чел.-ч	0.7	81.2	246.24	19994.69
		Накладные расходы				215%	42988.58
		Сметная прибыль				65%	12996.55
		Итого с НР и СП					75979.82

**Итого по разделу:**

Прямые затраты	128953.4
Основная ЗП рабочих	128953.4
Трудозатраты строителей	460.9
Накладные расходы	277249.81
Сметная прибыль	83819.71
Итого	490022.92

**Итого по локальной смете:**

Прямые затраты	128953.4
Основная ЗП рабочих	128953.4
Трудозатраты строителей	460.9
Накладные расходы	277249.81

