



Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка

Рабочая документация

Система охранного телевидения

2014-021-СОТ

2014



Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка

Рабочая документация

Система охранного телевидения

2014-021-СОТ

Главный инженер проекта



А. А. Клименков

2014

Ведомость чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы:	
2014-021-СОТ.ПЗ	Пояснительная записка	7 листов
2014-021-СОТ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа
	Ссылочные документы:	
P 78.36.002-99	Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации.	
	- М. - НИЦ «Охрана» МВД РФ ГУВО	
ГОСТ Р 51558-2000	Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний	
СНиП 11-01-95	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятия, зданий и сооружений	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	

Содержание

1. Основание для разработки проекта	2
2. Сведения о разработчике	3
3 Краткая характеристика защищаемого объекта	4
4 Назначение и состав СОТ	5
5 Основные проектные решения	5
6 Аппаратные средства СОТ на объекте	7
7 Мероприятия по охране окружающей среды	9
8 Проект организации строительства.....	10
9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	12
10 Охрана труда	14

1. Основание для разработки проекта

- 1) Договор на проектные работы с филиалом ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»);
- 2) Техническое задание на проектирование, выданное филиалом ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»);
- 3) Исходные данные, полученные от заказчика,
- 4) Действующие нормативные документы по проектированию, строительству и эксплуатации систем видеонаблюдения.

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

2. Сведения о разработчике

Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт» (ООО «Телепорт»)

Юридический адрес: 214020, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9

Почтовый адрес: 214020, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9

ИНН 6730073524

КПП 673101001

ОГРН 1076731018077 Свидетельство серия 67 № 001425287 от 06.12.2007г

P/c № 40702810032000317201

Банк: Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк", г. Ярославль

K/c № 3010181030000000760

БИК 047888760

ОКПО 83987481

OKATO 66401368000

ОКВЭД 51.64, 72.5, 31.6, 45.3, 45.4, 51.4, 51.7, 72.1, 72.3, 70.2, 52.48, 72.50

ИФНС России по Промышленному району г. Смоленска

Директор Трофимов Михаил Викторович, действует на основании Устава

Главный бухгалтер - Бочарова Ольга Александровна

3 Краткая характеристика защищаемого объекта

Электросетевой комплекс ПС «Знаменка» общей площади 13144 кв. м. расположен в д. Заречье Угранского района Смоленской области.

							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2014-021-СОТ.ПЗ	4

4 Назначение и состав СОТ

Система охранного телевидения выполнена согласно структурной схеме и предназначена для:

- наблюдения за оперативной обстановкой на территории объекта;
 - непрерывной регистрации (видеозаписи) всех событий, происходящих на территории объекта;
 - обеспечения хранения и автоматизированной обработки видеинформации для использования в качестве средства документирования при обнаружении нештатных ситуаций;
 - контроля за перемещением материальных ценностей, находящихся на территории объекта;
 - защиты собственных ресурсов технических средств при попытках несанкционированного доступа к ним;
 - реализации необходимых мер по защите жизни и здоровья лиц, находящихся на территории объекта при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
 - постоянного дистанционного визуального контроля;
 - просмотра и анализа записанной видеинформации.

5 Основные проектные решения

Видеонаблюдение и запись осуществляется за следующими зонами:

- подъезд к территории ПС, вход на территорию ПС;
- территория ПС, ОРУ-110;
- территория ПС, ЗРУ-10, трансформаторы;
- территория ПС, ЗРУ-10, трансформаторы;
- территория ПС;
- идентификация входящих в здание;
- комната дежурного ПС.

Система видеонаблюдения содержит:

- подсистему формирования видеосигналов на объекте на основе стационарных видеокамер;
- подсистема передачи видеинформации;
- подсистему записи и хранения видеинформации,
- подсистему наблюдения и контроля;
- подсистему электропитания 220В, содержащую источник бесперебойного питания для гарантированного электропитания оборудования системы в течении заданного времени.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2014-021-СОТ.ПЗ	Лист 6
------	----------	------	--------	---------	------	-----------------	-----------

6 Аппаратные средства СОТ на объекте

IP-камера корпусная уличная DS-2CD2022-I (4.0)



Рис. 6.1 - IP-камера корпусная уличная DS-2CD2022-I (4.0)

- Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- Разрешение - 1920x1080
- Стандарт сжатия видео - H.264; MJPEG
- Объектив - 4/6/12
- ИК-подсветка, м - 30
- Скорость передачи, к/сек - 25
- Чувствительность, лк - 0.01/0
- Аудиовход/выход - Нет
- Тревожные входы/выходы - Нет
- Слот под карту- Нет
- Сетевые протоколы - TCP/IP; ONVIF; и др.
- Сетевой интерфейс - 10/100Base-TX
- Видеовыход - Нет
- Эл/мех ИК-фильтр - Да
- PTZ управление - Нет
- Напряжение питания, В - 12 DC/PoE
- Потребляемая мощность, Вт - 10
- Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
- Габаритные размеры, мм - 60.4x76.9x139.28

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

Неуправляемый коммутатор Allied Telesis AT-FS708/POE



Рис. 6.2 - Неуправляемый коммутатор Allied Telesis AT-FS708/POE

- 8 портов 10/100TX
- 1 порт SFP для восходящего соединения
- Автоматическое обнаружение и классификация устройств с поддержкой PoE
- Поддержка PoE на всех 8 портах 10/100TX (4 из которых могут генерировать максимальную мощность 15.4 Вт)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af
- Неблокирующая архитектура
- Порты с автосогласованием
- Автоматический выбор режима MDI/MDI-X на всех портах
- Установка в режиме Plug and Play
- В комплект поставки входят элементы для установки в стойке, крепления на стене и установки на поверхности стола

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		8

7 Мероприятия по охране окружающей среды

Рабочий проект разработан с соблюдением медико-санитарных норм, с применением оборудования, не выделяющего вредных веществ в окружающую среду и не производящего шума, превышающего допустимые нормы.

При разработке проекта учитывались экологические требования к проектной документации, изложенные в Законе РФ «Об охране окружающей природной среды» и регламентированные СниП 11-01-95 и РП.1.311-1-97.

Монтаж устройств по данному проекту не повлечет химического и радиационного загрязнения, теплового и шумового воздействия на окружающую среду, как в период монтажа, так и во время эксплуатации.

Все оборудование, и материалы, предлагаемые к использованию в проектных решениях, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

Для питания коммутационного оборудования используются герметичные аккумуляторные батареи, в которых принцип «необслуживаемости» решается проведением комплекса технических мероприятий при их изготовлении и эксплуатации, основными из которых являются:

- использование исходных с малым содержанием примесей;
 - отказ от применения сурьмы для формирования основы электродов, вызывающих повышенное газовыделение в аккумуляторах;
 - применение режимов заряда аккумуляторов, исключающих повышенное газообразование;
 - применение в конструкциях аккумуляторов специальных клапанов, справляющихся избытком газа при повышенном давлении внутри аккумуляторов.

						Лист 9
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2014-021-СОТ.ПЗ

8 Проект организации строительства

Документация предусматривает монтаж оборудования и кабельных трасс в существующем помещении ОПУ ПС 110 кВ.

Проектируемая система предназначена для получения, хранения и передачи видеоинформации в цифровом виде необходимой для обеспечения безопасного функционирования объектов электроэнергетики.

Оборудование проектируемой системы устанавливается на подстанции ПС Знаменка.

Проектируемая система характеризуется следующими показателями:

- Система видеонаблюдения обеспечивает регистрацию видео по каждой из камер с хранением информации не менее 30 дней и циклической перезаписью информации;
- Вывод информации осуществляется на монитор, расположенный в помещении дежурного персонала.
- Система видеонаблюдения интегрируется с эксплуатируемой в филиале системой видеонаблюдения и АСКУД путем применения ПО «Трассир»;
- Разрешающая способность камер видеонаблюдения составляет 2 Мп, что достаточно для опознания зафиксированных видеонаблюдением лиц в условиях эксплуатации (освещенность, расстояние до объекта съемки);
- проектируемые камеры наружного исполнения поддерживают режим «день/ночь»;
- Все видеокамеры обеспечены бесперебойным питанием по проекту;
- Скорость записи 25 кадров в секунду;
- Видеосервер по проекту оборудован источником бесперебойного питания ИБП, поддерживающим его работоспособность в течение не менее 45 минут;
- Для удаленного доступа по сети видеорегистраторы имеют выход Ethernet для подключения к корпоративной вычислительной сети (КВС) заказчика.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется службами, входящими в состав строительной организации или привлекаемые со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать:

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2014-021-СОТ.ПЗ	Лист 10

- входной контроль рабочей документации конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.

Входной контроль рабочей документации состоит в проверке её комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопровождающих документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле надлежит соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Строительные и монтажные работы системы видеонаблюдения должны выполняться в следующей последовательности:

- 1) Подготовительные работы;
- 2) Основные работы;
- 3) Контроль качества и приемка.

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		11

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проведении строительно-монтажных работ на территории ПС, необходимо соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности,
- реализация прав, обязанностей и ответственности персонала в области пожарной безопасности.
- проведение противопожарной пропаганды и обучение работников мерам пожарной безопасности.
- организация деятельности добровольных пожарных дружин, осуществление надзора за состоянием оборудования и обеспечение пожарной безопасности.

При монтаже обеспечение пожарной безопасности осуществляется следующими способами

- для монтажа проводок используются кабели и кабельные трассы из негорючих материалов;
- выполнено заземление шкафов с оборудование и металлических элементов кабельных трасс,
- существующие здания и помещения имеют исправные заземляющие устройства,
- применяемое оборудование имеет сертификаты пожарной безопасности. и соответствует требованиям действующих нормативных документов.

В период строительства для обеспечения пожарной безопасности должны выполняться следующие меры:

- применяется исправный инструмент;
- на площадке непосредственного производства работ не устраиваются открытые склады материалов, все материалы доставляются автотранспортом непосредственно к месту проведения работ;

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
							12
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- в период строительства рабочие места оснащены средствами первичного пожаротушения в соответствии с «правилами пожарной безопасности в Российской Федерации».

На территории строительства должен строго соблюдаться противопожарный режим

- разводить костры на территории строительства запрещается,
- курить на территории строительства разрешается в специально отведенных и оборудованных местах.

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		13

10 Охрана труда

Создание системы охранного телевидения проводится в рамках существующей инфраструктуры ПС 110 кВ. К работе с техническими средствами системы охранного телевидения по ее монтажу и пуско-наладке на действующей подстанции допускаются специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификационную группу в соответствии с документами «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н).

Используемые по проекту средства вычислительной техники по требованиям безопасности должны соответствовать ГОСТ 25861-83, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000.

При выполнении СМР технические средства системы должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- размещением оборудования с обеспечением необходимого для обслуживания пространства;
- соблюдением нормативных расстояний от рабочих мест до эвакуационных выходов;
- устройством заземления;
- выбором марок кабелей, проводов и способа прокладки;
- наличием средств для закорачивания токовых цепей в месте установки оборудования, к которому подведены токовые цепи;
- оборудованием помещения индивидуальными средствами пожаротушения.

В помещении все металлические несущие конструкции токопроводящих устройств должны быть надежно присоединены к контуру заземления (корпус стойки, кабельные металлоконструкции, закладные строительные конструкции, арматура освещения и т.п.).

Работа без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них в электроустановках с напряжением до 1000В производят стоя на диэлектрическом коврике, применяя инструмент с изолирующими рукоятками, а также используя диэлектрические перчатки. До начала работ выполняются технические и организационные мероприятия,


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2014-021-СОТ.ПЗ	Лист 14

обеспечивающие безопасность работающих. Защитные средства должны удовлетворять требованиям «Правил использования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках».


Электрические цепи силовых и других линий, а также электроустановки должны быть смонтированы по правилам ПУЭ на напряжение до 1000В и соответствовать ГОСТ 12.1.019-79.

Для снабжения электроэнергией активного оборудования проектом предусматривается подсистема гарантированного питания.

						2014-021-СОТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		15



						2014-021-COT
						Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разработал	Кондратьева					




Условные графические обозначения:

► Телевизионная камера уличного исполнения с фиксированным объективом

						2014-021-СОТ
Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разработал	Кондратьева					
Система охранного телевидения						Стадия
						Р
План расположения видеокамер на территории ПС						Лист
						3
						Листов
ООО «Телепорт»						

Экспликация помещений.



№ пом.	Наименование	Площадь, м ²
1	Тамбур	2,7
2	Подсобное помещение	2,5
3	Коридор	21,0
4	Основное помещение	9,6
5	Основное помещение	12,9
6	Основное помещение	18,5
7	Основное помещение	52,1
8	Основное помещение	8,5
9	Коридор	2,9
10	Основное помещение	171,2
Общая площадь		301,9

Условные графические обозначения:



Телевизионная камера уличного исполнения с фиксированным объективом



Компьютер в качестве сетевого видеорегистратора



Кабель, проложенный в гофрированной трубе

						2014-021-СОТ
						Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разработал	Кондратьева					

№ камеры	Тип камеры	Назначение
Камера №1 AS1	С фиксированным объективом	Подъезд к территории ПС. Вход на территорию ПС
Камера №2 AS2	С фиксированным объективом	Территория ПС, ОРУ-110
Камера №3 AS3	С фиксированным объективом	Территория ПС, ОРУ-110
Камера №4 AS4	С фиксированным объективом	Территория ПС, ЗРУ-10, Трансформаторы
Камера №5 AS5	С фиксированным объективом	Территория ПС
Камера №6 AS6	С фиксированным объективом	Идентификация входящих в здание
Камера №7 AS7	С фиксированным объективом	Комната дежурного ПС

2014-021-COT

Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компьютер:				КОМПЛ.	1	
2	Процессор Intel Core i5-3330 (3.0 GHz) 6Mb LGA1155 (oem)	i5-3330		Intel	шт.	1	
3	Вентилятор (Socket 775/1155/AM2/AM3/FM1) DeepCool GAMMA ARCHER	GAMMA ARCHER		DeepCool	шт.	1	
4	Материнская плата Asus H97M-PLUS Socket-1150 Intel H97 DDR3 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN SATA3 RAID VGA+DVI+HDMI	H97M-PLUS		Asus	шт.	1	
5	Модуль памяти DDRIII 2048Mb PC-12800/DDR1600 DIMM, CL11x 16, Kingston	DDRIII 2048Mb PC-12800/DDR1600		Kingston	шт.	1	
6	Видеокарта Asus PCI-E nVidia GT730-4GD3 GeForce GT 730 4096Mb 128bit GDDR3 700/1100 DVI/HDMI/CRT/HDCP RTL	GeForce GT 730		nVidia	шт.	1	
7	Винчестер SATA-III 3Tb (WD) Caviar Green, 7200 64Mb	WD30EZRX		Western Digital	шт.	1	
8	Корпус Midi Tower InWin EAR007 Black/Silver 500W 2 *USB+Audio ATX	EAR007		InWin	шт.	1	
9	Клавиатура Smart Buy 108 USB, черный	Smart Buy 108 USB		Smart Buy	шт.	1	
10	Мышь оптическая Smart Buy 310-K, USB, черный	Smart Buy 310-K, USB		Smart Buy	шт.	1	
11	МОНИТОР 24" PHILIPS 246V5LSB/00(01) Black (61 cm, LED, LCD, Wide, 1920x1080, 5 ms, 170°/160°, 250 cd/m, 20M:1, +DVI)	246V5LSB/00(01)		PHILIPS	шт.	1	
12	Установочный комплект TRASSIR для IP видеокамер			TRASSIR	шт.	1	
13	Оборудование:						
14	IP-камера корпусная уличная 2Мп; 1/2.8" CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; 4 (6, 12) мм; 0.01/0 лк; День/ночь; ИК подсветка 30 м; DWDR; 3D DNR; 12 DC/PoE; IP66; -40 ...+60°C	DS-2CD2022-I (4.0)		Hikvision	шт.	8	
15	Коммутатор 8* 10/100TX, 1*SFP, POE(support 4ports*15.4W)	AT-FS708/POE		Allied Telesis	шт.	2	
16	Однопортовая грозозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройств с PoE	NAG-1P		Beward	шт.	5	
17	ИБП 1500VA/865W	Back-UPS RS Pro Power Saving		APC	шт.	1	
18	Батарея 1500VA	BR24BPG		APC	шт.	1	
19	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток	SHT19-8SH-S-2.5IEC		Hyperline	шт.	1	

2014-021-COT.C

Электросетевой комплекс ПС-110 кВ Знаменка

Система охранного телевидения

B 1 2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

