

Первый заместитель директора-главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"

С.А. Решетников

" 12 " 09 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на Расчистка просек ВЛ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	1745,5	35,4	35,4			61791	61791			4,43	7732,57		
2	ТЕР01-02-112-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Срезка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося средние	1 га	23	396,03		396,03	28,08	9109		9109	646			2,08	47,84
3	ТЕР01-02-099-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	0,55	67,82	57,51	10,31		37	32	5		6,52	3,59		

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР01-02-100-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,55	833,33	119,01	714,32	118,24	458	65	393	65	16,28	8,95	9,34	5,14
5	<b>ТЕР01-02-117-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	1 га	40,455	716,99		716,99	91,13	29006		29006	3687			6,75	273,07
6	<b>ТЕР01-02-123-03</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние	1 га	40,455	479,07		479,07	57,86	19381		19381	2341			4,57	184,88
7	<b>ТЕР01-02-120-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	40,455	671,1	281,25	146,58	18,63	27149	11378	5930	754	37,4	1513,02	1,38	55,83
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									146931	73266	63824	7493		9258,13		566,76
Накладные расходы									64607							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 80759) (Поз. 1-7)									64607							
Сметная прибыль									36342							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 80759) (Поз. 1-7)									36342							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									247 880,00					9258,13		566,76
Итого в текущих ценах									1 820 475,00							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1 820 475,00</b>					<b>9258,13</b>		<b>566,76</b>

Составил: Инженер 1 кат ОАиУП ЦУПАТПиР

Проверил: Заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию

Н. Ю. Горбатовская

Романов С.В.